



مدیر عامل محترم شرکت
موضوع: دعوت به مناقصه عمومی تعمیرات نیمه اساسی واحد سه بخار سیکل ترکیبی، تعمیرات HGP واحد چهار گازی،
تعمیرات اساسی واحد یک بخار GE

با سلام و احترام


از آنجائی که این شرکت در نظر دارد "تعمیرات نیمه اساسی واحد سه بخار سیکل ترکیبی، تعمیرات HGP واحد چهار گازی، تعمیرات اساسی واحد یک بخار GE (۱۶ مورد مناقصه)" را طبق شرح موضوع ذیل از طریق روزنامه دنیای اقتصاد در دو نوبت در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ به چاپ برساند، لذا خواهشمند است مقرر فرمائید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه به آدرس تارنمای نیروگاه منتظر قائم به نشانی WWW.MGPG.IR ضمن مطالعه و بررسی اسناد مناقصه، در خصوص تحویل پیشنهاد فنی و بازرگانی طبق بند ۸ اسناد مناقصه تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ به اداره تدارکات داخلی و قراردادها به آدرس ذیل اقدام لازم معمول فرمایند.

- ۱- تعمیرات نیمه اساسی واحد سه بخار سیکل ترکیبی در سه بخش مکانیک، الکتریک و کنترل (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۱۸)
- ۲- رنگ آمیزی تجهیزات در کلیه سطوح به مترائ تقریبی ۷۰۸۰ مترمربع واحد سه بخار سیکل ترکیبی (C3) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۱۹)
- ۳- تعمیرات HGP واحد چهار گازی در سه بخش مکانیک، الکتریک و کنترل (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۰)
- ۴- رنگ آمیزی تجهیزات در کلیه سطوح به مترائ تقریبی ۷۳۵۷ مترمربع در تعمیرات HGP واحد چهار گازی (G14) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۱)
- ۵- تعمیرات اساسی تجهیزات توربین و ژنراتور واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۲)
- ۶- تعمیرات اساسی بویلر واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۳)
- ۷- تعمیرات اساسی تجهیزات الکتریک واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۴)
- ۸- تعمیرات اساسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۵) ✓
- ۹- تعمیرات اساسی تجهیزات مکانیکی برج و CWP های واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۶)
- ۱۰- تعمیرات اساسی عایقکاری تجهیزات واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۷)
- ۱۱- تعمیرات اساسی تعداد ۱۰۷۱ عدد والوهای واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۸)
- ۱۲- تعمیرات اساسی و ترمیم برج خنک کن واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۲۹)
- ۱۳- تعمیرات اساسی تعمیرات اساسی تعویض و اجرای پایپینگ تجهیزات کمکی و خنک کن، اصلاح و بازسازی شاسی تجهیزات واحد یک بخار (GE) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۳۰)
- ۱۴- رنگ آمیزی تجهیزات در کلیه سطوح به مترائ تقریبی ۹۱۸۱ مترمربع واحد یک بخار GE (S1) (پرونده DC ۱۴۰۲/۱۱۳۱)

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran
P.O.Box : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
Postal Code : ۳۱۶۷۶ - ۳۳۹۱۱
Tel : ۰۰۹۸ (26) 36600701 - 5
Fax : ۰۰۹۸ (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





۱۵ - انجام تستهای (THK.T-ET- MT - UT -PT) NDT ، و عمر باقیمانده (رپلیکا) واحد یک بخار (GE) (پرونده ۱۴۰۲/۱۱۳۲) (DC)

۱۶ - خرید و تحویل تعداد ۹۰,۰۰۰ عدد نبشی اسپلش بار به ابعاد ۶۰*۶۰ میلی متر به طول ۱۲۰۰ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر از جنس پلی پرو پیلن (PP) و ۴۵۰,۰۰۰ عدد گیره مهارکننده اسپلش بار (PP) جهت برج خنک کن واحد یک بخار (GE) (پرونده ۱۴۰۲/۱۱۳۳) (DC)

یادآوری :

۱. مناقصه شماره فوق الذکر عمومی دو مرحله ای بوده که پس از ارزیابی و کسب امتیازات لازم، براساس حداقل قیمت های پیشنهادی، برنده تعیین خواهد گردید .
۲. مناقصه گران پس از دریافت اسناد در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه، بایستی ظرف مدت سه روز مراتب را به شماره ۰۲۶-۳۶۶۰۷۶۱۱ دورنگار فرمایند، عدم اجرای این بند، در تعیین تشخیص صلاحیت مناقصه گر در مناقصات بعدی تاثیر خواهد گذاشت.
۳. مهر و امضاء های مجاز مناقصه گر بر روی کلیه اوراق مناقصه ضروری می باشد.
۴. به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مذکور واصل و یا ناقص باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵. ارسال: اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء مجاز، سوابق شرکت، رزومه کامل، نمونه قرارداد با شرکت ها، تجربه (سابقه اجرایی)، حسن سابقه در کارهای قبلی (ارائه تقدیرنامه ها ، تشویق نامه ها ، رضایت نامه ها و ...)، توان مالی، گواهینامه مالیات ارزش افزوده، کد اقتصادی، شناسه ملی، آدرس حوزه مالیاتی، شعبه تامین اجتماعی، نام بانک، نام شعبه، کد شعبه و شماره حساب اختصاصی شرکت، کپی تمامی صفحات شناسنامه مدیر عامل، کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره، شماره تلفن شرکت ، شماره همراه مدیر عامل، کد پستی، آدرس پست الکترونیکی، آدرس کامل شرکت و همچنین مهر و امضاء های مجاز مناقصه گر بر روی کلیه اوراق مناقصه ضروری می باشد.
۶. مناقصه گران در صورت هرگونه ابهام و یا سوال می توانند قبل از ارائه پیشنهاد با " معاون مهندسی و پشتیبانی فنی - مدیر گروه مهندسی مکانیک بخار به شماره ۵-۳۶۶۶۰۶۸۱-۰۲۶ داخلی ۲۰۸ _ مدیر تعمیرات سیکل ترکیبی داخلی ۷۱ " تماس حاصل نمایند.

گرساسب جمشید نژاد

مدیر عامل

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran
P.O.Box : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
Postal Code : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
Tel : ۰۰۹۸ (۲۶) ۳۶۶۰۷۰۱ - ۵
Fax : ۰۰۹۸ (۲۶) ۳۶۶۰۷۰۸

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس



موضوع مناقصه : تعمیرات اساسی کنترل و ابزار دقیق

واحد یک بخار (GE)

نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

مناقصه گزار (کارفرما)

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

مناقصه گر (پیمانکار)

شرکت

شماره مناقصه

DC ۱۴۰۲/۱۱۲۵

شماره و تاریخ دبیرخانه

۲۱ /

۱۴۰۲/.../...

مهلت ارائه پیشنهادات فنی و بازرگانی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

« دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهادات فنی و بازرگانی مناقصه شماره ۱۴۰۲/۱۱۲۵ DC »
(نوع مناقصه = عمومی دومرحله ای)

۱. موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از تعمیرات اساسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق واحد یک بخار (GE) نیروگاه منتظر قائم شامل :
عملیات دمونتاز ، سرویس ، بازسازی و مونتاژ طبق اسناد و مشخصات فنی (پیوست شماره یک).

۲. دستگاه مناقصه گزار

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) به آدرس : کرج ، کیلومتر ۷ جاده ملارد روبروی شهرداری منطقه یک فردیس ، به
شماره های تلفن ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۱ و ۰۲۶-۳۶۶۰۶۸۱ ، داورنگار شماره ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۸

۳. محل انجام کار

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) به نشانی فوق الذکر.

۴. دستگاه نظارت

نظارت بر عملیات موضوع مناقصه به معاونت تعمیرات (مدیر پروژه) و معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی (دستگاه نظارت) که در این
مناقصه دستگاه نظارت نامیده می شوند ، واگذار گردیده است و مناقصه گر موظف به ارائه گزارش کامل انجام عملیات موضوع مناقصه به دستگاه
نظارت می باشد .

۵. تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه

مناقصه گر برای شرکت در مناقصه باید به همراه پیشنهاد خود تضمین شرکت در مناقصه را به مبلغ (به عدد)
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف) چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال به نفع مناقصه گزار به ترتیب مندرج در بند ۱-۲-۷ تهیه و در پاکت الف ارائه
نماید ، تضمین مذکور باید به مدت نود (۹۰) روز از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و در صورت لزوم به درخواست مناقصه گزار به
هزینه و همکاری مناقصه گر به مدت حداکثر سه (۳) ماه دیگر قابل تمدید باشد.
تذکر: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶. نحوه تنظیم پیشنهادها

۱-۶- قیمت پیشنهادی باید به حروف و عدد قید گردد.

۲-۶- در صورت مشاهده اختلاف بین قیمت پیشنهادی به حروف و عدد ، قیمت پیشنهادی به حروف ملاک عمل خواهد بود.

۳-۶- در صورت مغایرت بین واحد بهاء و جمع قیمت ها هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل خواهد بود.

۴-۶- در صورتی که در متن پیشنهادها قلم خوردگی و یا تراشیدگی و لاک گیری باشد ، محل های مربوطه باید به امضاء پیمانکار برسد در

غیر اینصورت مناقصه گزار می تواند پیشنهاد را ناقص و مردود اعلام نماید.

۵-۶- کلیه اطلاعات باید به زبان فارسی ارائه شود.

۶-۶- مناقصه گر باید کلیه اسناد مناقصه تحویلی از مناقصه گزار شامل : شرایط مناقصه ، برگ پیشنهاد قیمت و قرارداد (نمونه) را بدون

هیچگونه تغییر یا حذف قسمتی ضمیمه پیشنهاد خود نماید .

تذکره : در صورتی که یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء یا مهر مناقصه گر رسیده باشد ، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول و تأیید تمام شرایط اسناد مناقصه و قرارداد نمونه از طرف مناقصه گر تلقی خواهد شد.

۶-۷- پیشنهادهایی که توسط مناقصه گران تسلیم می شود باید متضمن اطلاعات کاملی در مورد کلیه شرکا و کسانی که حق امضاء اسناد تعهدآور و قراردادها را دارند بوده و اسناد توسط آنان امضاء شود ، چنانچه حق امضاء به موجب وکالت نامه محضری به شخص دیگری تفویض شده باشد ، تصویر وکالتنامه و اساسنامه شرکت را ضمیمه اسناد نماید .

تذکره : در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه نظارت و اجرایی کارفرما باب مذاکره را گشوده ، بنحوی که موجبات تبانی ، ارتشاء و جلب موافقت در روند بررسی اسناد و مدارک و سند پرداخت وجه را فراهم آورد ، مناقصه و یا قرارداد فسخ و عقد قرارداد با اینگونه اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت پنج سال ممنوع می گردد و موضوع به مراجع قانونی اعلام خواهد شد تا اقدام مقتضی بعمل آورند.

۶-۸- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدت ده روز از اعلام کتبی دستگاه مناقصه گزار حاضر به امضای قرارداد نگردد و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را تسلیم ننماید ، تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه او برفع کارفرما ضبط می شود و مناقصه گزار مجاز خواهد بود با برنده ردیف دوم قرارداد را منعقد نماید.

بنابراین سپرده یا ضمانت نامه برنده ردیف دوم مناقصه مذکور نیز تا زمان امضای قرارداد باید معتبر و یا قابل تمدید باشد و نزد مناقصه گزار نگهداری شود ، در صورتی که برنده ردیف دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعلام دستگاه مناقصه گزار حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد .

۴. نحوه تهیه و ارائه پیشنهاد مناقصه و وصف پاکت ها

۴-۱- پیشنهاد مناقصه :

پیشنهاد مناقصه باید در پاکت های جداگانه به ترتیب تعیین شده در بند ۲-۷ تهیه و تکمیل شود و با اسناد دیگری که در این دستورالعمل بیان می شود در لفاف واحد به اداره تدارکات داخلی و قراردادها به آدرس شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) تحویل و رسید اخذ گردد.

۴-۲- وصف پاکت ها :

۴-۲-۱- پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه)

تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه مطابق بند ۵ به یکی از صورت های ذیل تهیه و در پاکت الف ارائه گردد :
الف) فیش وجه نقد واریزی به حساب شماره ۰۱۰۳۴۲۳۰۴۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم فردیس بانه نیروگاه.
ب) ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط معتبر تا نود (۹۰) روز و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.
ج) چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم.

۴-۲-۲- پاکت ب (فنی)

محتوی پاکت ب شامل :

۱. مشخصات فنی مناقصه بطور کامل.

۲. کلیه اسناد مناقصه تحویل شده ، مهر و امضاء (ها)ی مجاز مناقصه گر (براساس اساسنامه و آخرین تغییرات).

۳. تکمیل فرم مشخصات عمومی پیمانکاران (پیوست شماره ۴) الزامی می باشد.

۴. تکمیل فرم های ارزیابی و ارائه رزومه کامل براساس اطلاعات مندرج در فرم ارزیابی (پیوست شماره پنج).

۵. ضمیمه نمودن مدارک : ارائه گواهی صلاحیت انجام کار بصورت ایمن (ماده ۲ آئین نامه ایمنی پیمانکاری)، کپی اساسنامه شرکت ، کپی آگهی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء مجاز ، سوابق شرکت ، رزومه کامل ، نمونه قرارداد با شرکت ها ، تجربه (سابقه اجرایی در سایر نیروگاه ها) ، حسن سابقه در کارهای قبلی (ارائه تقدیرنامه ها ، تشویق نامه ها ، رضایت نامه ها و ...) ، توان مالی ، گواهی فعالیت های انجام شده در زمینه موضوع مناقصه ، چارت سازمانی گروه انجام دهنده و مدارج تحصیلی و سوابق کاری ، در صورتی که شرکتی تاییدیه شرکت توانیر در فعالیت های مشابه را دارد ضمیمه نمودن گواهی الزامی است ، گواهینامه مالیات ارزش افزوده ، کد اقتصادی ، شناسه ملی ، آدرس حوزه مالیاتی ، شعبه تامین اجتماعی ، نام بانک ، نام شعبه ، کد شعبه و شماره حساب اختصاصی شرکت ، کپی تمامی صفحات شناسنامه مدیر عامل ، کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل و امضاء هیئت مدیره و کپی صفحه اول امضاء هیئت مدیره ، شماره تلفن شرکت ، شماره همراه مدیرعامل ، کد پستی ، آدرس پست الکترونیکی ، آدرس کامل شرکت. **تذکره :** از قراردادن پیشنهاد قیمت در پاکت ب (فنی) جداً خودداری فرمائید.

۳-۲-۷- پاکت ج (پیشنهاد قیمت)

فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده (پیوست شماره یک) به عدد و حروف و مدت زمان اجرای کار از زمان اعلام کتبی کارفرما و فراهم بودن شرایط کار خواهد بود.

تذکره ۱- هر یک از سه پاکت الف، ب و ج باید جداگانه لاک و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت لاک و مهر شده دیگری گزاریده شود و روی هر یک از سه پاکت مذکور و لفاف آنها نام و نشانی مناقصه گر (پیمانکار)، موضوع و شماره مناقصه به وضوح قید گردد.

تذکره ۲- پیشنهادها باید از هر نظر برای مدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبر بوده و ضمناً هیچگونه تعدیلی به موضوع مناقصه تعلق نمی گیرد.

۸. نحوه تسلیم پاکت ها

مناقصه گران باید پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در این دستورالعمل و سایر اسناد مناقصه تکمیل و به صورت حضوری یا از طریق پست به نحوی ارسال نمایند که **تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تسلیم اداره تدارکات داخلی و قراردادهای (دستگاه مناقصه گزار)** به آدرس: کرج، کیلومتر ۷ جاده ملارد، روبروی شهرداری منطقه یک فردیس گردد.

تذکره: مناقصه گزار به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم شود، ترتیب اثر نداده و هیچگونه مسئولیتی نیز در قبال اسناد و مدارک ارسالی نخواهد داشت.

۹. نحوه بازگشایی پاکت ها

پاکت های : الف (تضمین شرکت در مناقصه) و ب (فنی) با حضور اعضاء کمیسیون معاملات در محل شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم به ترتیب ذیل بازگشایی خواهد شد.

۹-۱- ابتدا پاکت الف (سپرده) بازگشائی می گردد ، هرگاه محتوای این پاکت با شرایط مندرج در بند ۲-۷ (الف) و سایر شرایط این دستورالعمل مغایرت داشته باشد ، پیشنهاد مردود تلقی و نسبت به بازگشائی پاکت های دیگر اقدامی بعمل نخواهد آمد و کلیه مدارک عیناً به مناقصه گر مسترد خواهد شد .

۹-۲- پس از بازگشائی و تایید پاکت الف ، پاکت ب (فنی) بازگشائی و کلیه اسناد و مدارک منقصره مورد بررسی قرار می گیرد (ارزیابی شکلی) و در صورتی که محتویات پاکت ب کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند ۷-۲ (ب) باشد اسناد و مشخصات فنی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می شود .

۳-۹- پس از بررسی اسناد فنی و مطابقت آن با شرایط مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی، پاکت های پیشنهاد قیمت (پاکت ج) شرکت های تایید فنی و بازرگانی شده، بازگشائی و قیمت ها براساس حداقل قیمت پیشنهادی به ترتیب اولویت بندی و پس از اعمال امتیاز فنی در قیمت پیشنهادی براساس فرمول مندرج در فرم ارزیابی کیفی (پیوست شماره پنج)، برنده (گان) ردیف اول و دوم مناقصه انتخاب و اعلام خواهد شد.

۱۰. شرایط پرداخت

شرایط پرداخت مبلغ قرارداد منعقدہ بشرح مندرج در مفاد قرارداد خواهد بود.

۱۱. تاییدات مناقصه گر

مناقصه گر تائید می نماید :

۱-۱۱- تمام اسناد و مدارک اسناد مناقصه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است و در صورت مشاهده هرگونه ابهام در اسناد مناقصه ، مراتب ابهام کتباً از شرکت مناقصه گزار استعلام گردد .

۲-۱۱- محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در شرایط مختلف از تاریخ پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.

۳-۱۱- از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی، مالیات ها، عوارض و دیگر قوانین و مقرراتی که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند، در هر حال مسئولیت عدم رعایت

قوانین و مقررات یاد شده، به عهده مناقصه گر می باشد.

۱۱-۴- مناقصه گر متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار به طور مرتب پرداخت نماید در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیر پیش آید، دستگاه نظارت در صورت اطلاع مراتب را به صورت اخطار کتبی به مناقصه گر (پیمانکار) ابلاغ می نماید، در صورت استتکاف مناقصه گر (پیمانکار)، مناقصه گزار (کارفرما) می تواند دستمزد کارگران را برای مدت زمانی که در قرارداد مربوطه انجام وظیفه نموده اند و مورد تأیید دستگاه نظارت نیز قرار گرفته باشد، از محل مطالبات مناقصه گر (پیمانکار) پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵٪، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات مناقصه گر (پیمانکار) کافی نباشد، از محل تضمین های پیمانکار تامین کند.

۱۱-۵- مناقصه گر مکلف به اجرای مقررات بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و در اجرای این پیمان، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند، دستگاه نظارت مراتب را برای بار اول به سرپرست کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند، اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و برای او حقی ایجاد نمی کند.

۱۱-۶- مناقصه گر متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند به عمل آورد، برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط دستگاه نظارت مناقصه گزار به پیمانکار ابلاغ می شود.

۱۱-۷- مناقصه گر متعهد است که عملیات موضوع را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای مناقصه گر انجام دهند، کارکنان وی شناخته می شوند، تشخیص تخصص و تجربه نفرات پیمانکار توسط کارفرما باید تایید شود.

۱۱-۸- مناقصه گر (پیمانکار) باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که آشنا به موضوع مناقصه بوده و مورد قبول دستگاه نظارت باشد، بعنوان سرپرست کارگاه معرفی نماید، سرپرست کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظارت او انجام شود اگر ضمن کار معلوم شود که سرپرست کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، دستگاه نظارت با ذکر دلیل تعویض او را از مناقصه گر درخواست خواهد کرد و مناقصه گر مکلف است ظرف مدت معین که از سوی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفی کند.

۱۱-۹- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را بعنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به دستگاه نظارت معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های ایمنی را همزمان با تجهیز کارگاه از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۱۱-۱۰- مناقصه گرازروز تحویل کارگاه تاروز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ... که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها بعمل آورد. در صورتی که هرگونه خسارتی به تجهیزات، مصالح، ماشین آلات و ... ناشی از عملکرد پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت وارد شود، وی موظف به تعمیر و اصلاح آن و در صورت تشخیص کارفرما در صورت عدم امکان بازگشت به وضعیت اول پرداخت خسارت تعیین شده توسط کارفرما بوده و حق هیچگونه اعتراضی نسبت به مبلغ خسارت را نخواهد داشت.

۱۱-۱۱- مناقصه گر در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، مناقصه گزار در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، مناقصه گزار و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند، در این حالت، مناقصه گر حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۱۱-۱۲- اجرای کار در شب

اجرای کار در شب، در موارد زیر مجاز است:

الف) در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.

ب) هرگاه به سبب بروز تأخیرهایی از سوی مناقصه گر، انجام کار طبق تشخیص مناقصه گر در مدت پیمان امکان پذیر نباشد، مناقصه گر می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تأیید دستگاه نظارت قسمتی از کار را در شب اجرا نماید.

۱۱-۱۳- در تهیه پیشنهاد قیمت تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هرحال به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت قرارداد در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و مناقصه گر تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

مناقصه گرپس ازد دریافت اسناد در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه بایستی ظرف مدت سه روز مراتب را به شماره ۳۶۶۰۰۷۰۸-۲۶ دورنگار فرماید، عدم اجرای این بند، در تعیین تشخیص صلاحیت مناقصه گر در مناقصات بعدی تاثیر خواهد گذاشت.

۱۳. سایر شرایط مناقصه

۱۳-۱- هزینه و مسئولیت تأمین نیروی انسانی، غذا، ایاب و ذهاب، خوابگاه، جرثقیل، کامیون کفی، کمپرسور، داربست، وانت، لیفت تراک، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات، کلیه خدمات کارگاهی، دستگاه تراش، ابزارآلات:

(الف) ابزارهای عمومی از قبیل: حدیده، قلاویز در سائزهای مختلف، دستگاه های جوشکاری، تراشکاری و کابل مربوطه، کپسول های اکسیژن، استیلن و تجهیزات مربوطه مانند: شیلنگ و سرمشعل جوش، برش، وسایل تست PT. و سایر لوازم مورد نیاز.

(ب) ابزارهای بادی به همراه سنگ انگشتی و سمباده گردوپره دار و صفحه سنگ و ... در اشکال و اندازه های مختلف جهت نصب روی ابزار بادی.

(ج) لوازم ریگری از قبیل: وایر، جین بلاک، کامالون، آی بولت، تیغور و

(د) سیم سربی به قطر ۰,۰۴۰ و ۰,۰۳۰ جهت انجام بعضی تست ها به اندازه کافی و یا هر مورد مشابه.

وسیله جابجائی کارکنان پیمانکار در داخل شرکت، لوازم مصرفی مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع مناقصه به عهده مناقصه گر می باشد و مناقصه گر نمی تواند بابت آنها مبلغی اضافه بر مبلغ پیشنهادی جهت انجام موضوع مناقصه درخواست نماید.

۱۳-۲- لوله های مورد نیاز جهت امور داربست بندی، قبل از ورود به نیروگاه بایستی توسط پیمانکار علامتگذاری شود تا موقع خروج مغایرتی بوجود نیاید و بطور کلی مسئولیت نگهداری و حفاظت از لوازم و تجهیزات پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کارفرما بطور کل در قبال مفقود یا خراب شدن و در مورد عدم مجوز خروج تجهیزات و لوازم که به شکل صحیح وارد نیروگاه نشده اند مسئولیتی ندارد.

توجه: در صورت ارائه خدمات داربست بندی از طرف نیروگاه هزینه ها به شرح ذیل می باشد.

داربست بصورت چهار پایه بازای هر چهار پایه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، داربست بندی نما بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال، داربست کفراژ بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال. (خدمات داربست بندی نفر ساعت ۹۰۰,۰۰۰ ریال)

۱۳-۳- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.

۱۳-۴- کلیه پیمانکاران تحت هیچ شرایطی نباید از محدوده فعالیت خود خارج شوند.

۱۳-۵- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسائی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا به صلاحدید کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.

۱۳-۶- سرپرست کارگاه موظف است در جلسات هماهنگی تعیین شده توسط کارفرما شرکت نماید، در صورت عدم حضور غیر مجاز در هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۳-۷- تمیزکاری روزانه محیط کار بعد از هر دمونتاز و مونتاژ و انتقال ضایعات به محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت نیروگاه، توسط مناقصه گر (پیمانکار) الزامی می باشد. در صورت عدم اقدام بموقع به ازای هر روز مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۳-۸- عدم حضور سرپرست کارگاه در محل کار به منزله تعطیلی کارگاه محسوب می گردد. بدیهی است تاخیرات ناشی از تعطیل

کارگاه به این دلیل یا هر دلیل منتسب به پیمانکار یا ناشی از تخلفات وی در تاخیرات ملحوظ و اعمال جریمه خواهد شد.

۱۳-۹- ارائه گزارش هفتگی الزامی بوده و می بایستی یک روز زودتر از جلسه پیمانکاران به مسئول کنترل پروژه داده شود.

۱۳-۱۰- ارائه CPM به همراه اسناد مناقصه در (پاکت ب) مربوطه بشرح کار از طرف پیمانکار الزامی و سرپرست کارگاه موظف به

انجام critical path method می باشد (امضاء CPM توسط سرپرست کارگاه الزامی است)، در صورت عدم اجرای این بند روزانه مبلغ

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد. و مناقصه گر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. CPM باید حداکثر تا ۵ روز قبل از شروع کار نهایی گردد.

- ۱۳-۱۱- پیمانکار در صورت نیاز به ابزار مخصوص، قطعات یدکی حتماً می باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کارفرما برساند.
- ۱۳-۱۲- در صورت تعویض قطعات و بیرینگها باید داغی قطعات را در محل مناسبی جمع آوری و در پایان کار تحویل نیروگاه نماید و لیست تعویضی باید در یک فرم مناسب باشد. در صورت مفقود شدن داغی قطعات، پیمانکار موظف است عین قطعه را تامین و ارائه کند.
- ۱۳-۱۳- پیمانکار می بایستی طوری برنامه ریزی نماید که در صورتی که واحدهای دیگر نیاز به کرین سقفی داشته باشند (در صورت وجود) هماهنگی های لازم را انجام دهد و در شرایط اضطراری می بایستی جهت جبران وقفه در کار از کرین سقفی در اوقات شب استفاده نماید (تشخیص اولویت کار با کارفرما می باشد).
- ۱۳-۱۴- ساخت هرگونه فیکسچر و ابزار، جهت کار اورهال به عهده پیمانکار می باشد و استفاده از ماشین آلات نیروگاه بصورت درخواست کتبی و با احتساب هزینه بوده و از پیمانکار کسر می گردد، در صورت عدم امکان نیروگاه در ارائه خدمات، پیمانکار موظف است ماشین آلات مربوطه یا افراد متخصص برای کار با آنها و یا هر دو را در اسرع وقت تامین کند و در صورت مسئولیت تاخیرهای احتمالی به عهده پیمانکار است.
- ۱۳-۱۵- پیمانکار می بایستی کانکس مربوط به دفتر و استراحتگاه نفرات خود را در خارج از سالن توربین و جایی که کارفرما مقرر داشته قرار دهد (تهیه کانکس و کانتینر به عهده پیمانکار می باشد).
- ۱۳-۱۶- پیمانکار می بایستی با استفاده از وسایل و نفرات خود در نزدیکی تجهیز همان واحد با تأیید ناظر طبقه بندی ایجاد کرده و با قراردادن هر قطعه در جای مناسب و همچنین قراردادن پیچ های مربوط به هر تجهیز با سایز و تعداد در داخل یک ظرف از قبل تهیه شده (نایلون یا ظروف خاص) تعبیه نماید و حتماً باید با مائیک تعداد و نوع پیچ و سایز آن را در روی ظروف نوشته شود.
- ۱۳-۱۷- انجام کار اضافی بر روی هریک از تجهیزات بایستی قبل از انجام به تایید کتبی دستگاه نظارت رسیده باشد.
- ۱۳-۱۸- حمل تجهیزات و قطعات یدکی از انبار تا پای کار به عهده پیمانکار می باشد که نماینده وی بایستی در ابتدای پروژه به دستگاه نظارت معرفی گردد. پیمانکار موظف است قوانین تردد، ایمنی و حفاظت در داخل سازمان را بدرستی رعایت نماید.
- ۱۳-۱۹- پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه را تامین نماید، در صورت عدم تامین نیروی انسانی مقرر، بازای هر ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی و ۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت تکنیسینی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد. مبنای محاسبه کسر روزانه ۸ ساعت می باشد.
- ۱۳-۲۰- پیمانکار موظف است نفراتی را که در اسناد مناقصه بعنوان کارکنان خود معرفی و مورد تایید دستگاه نظارت قرار می گیرند را بکار بگمارد، در غیر اینصورت جریمه ای براساس تشخیص دستگاه نظارت اعمال خواهد گردید. پیمانکار حق اعتراض به مبلغ و نحوه اعمال جریمه را از خود سلب می نماید.
- ۱۳-۲۱- کلیه کالاها و خدماتی که از طرف مناقصه گر تهیه و یا انجام می شود بایستی مطابق با آخرین نسخه استانداردهای تعیین شده در بخش فنی بوده و در صورتی که مناقصه گزار لازم بداند تجهیزات مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.
- ۱۳-۲۲- مناقصه گر ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع مناقصه با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.
- ۱۳-۲۳- در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن سایر کارهایی که مناقصه گر اخیراً برنده شده یا قرارداد منعقد نموده و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز تجاوز نماید، مناقصه گر می بایستی مراتب را به دستگاه مناقصه گزار اعلام نماید، در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت از درجه اعتبار ساقط می باشد.
- ۱۳-۲۴- مناقصه گر موظف است با هماهنگی قبلی بصورت کتبی از طریق دورنگار شماره ۳۶۶۰۰۷۰۸-۲۶، قبل از ارسال اسناد مناقصه، از محل نیروگاه بازدید، با مدیر پروژه تبادل نظر، و سپس اقدام به تکمیل اسناد نماید.
- ۱۳-۲۵- چنانچه به نظر مناقصه گزار از جهت اقتصادی یا دلایل دیگر ملزم به ایجاد تغییرات در مشخصات و شرایط اسناد مناقصه باشد، می بایستی این تغییرات بطور جداگانه ضمیمه پیشنهاد اصلی گردد و هرگاه تغییر مزبور موجب افزایش یا کاهش در قیمت پیشنهادی گردد توضیحات مربوطه نیز بطور جداگانه در پاکت (ج) گذاشته شود.
- ۱۳-۲۶- مناقصه گر ملزم به ارائه پیشنهاد براساس مشخصات فنی بوده و هرگونه پیشنهاد دیگری می تواند بعنوان جایگزین مورد توجه قرار گیرد مشروط بر اینکه برای پیشنهاد اصلی قیمت ارائه نموده باشد.
- ۱۳-۲۷- در صورتی که نیاز به بیمه کارگاه مناقصه گر و یا بیمه مسئولیت وی باشد هزینه بیمه و مسئولیت ناشی از آن به عهده مناقصه گر می باشد، و در هر صورت مناقصه گر مسئول و پاسخگوی عواقب حادثه منتسب می باشد به تشخیص مناقصه گذار.
- ۱۳-۲۸- هرگاه در این مناقصه اطمینان حاصل شود که مناقصه گران به زیان نیروگاه سازش کرده اند و مناقصه گزار از این موضوع مطلع گردد، مناقصه ابطال خواهد شد و مناقصه گزار گزارش امر را با ذکر نام مناقصه گرانی که در این جریان شرکت داشته اند به مراجع قانونی ارسال خواهد نمود.

۱۳-۲۹- مناقصه گر پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن ، بعنوان امین شرکت مدیریت تولید منتظر قائم محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیردیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت مناقصه گر ، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد .

۱۳-۳۰- مناقصه گر حق بکارگیری اتباع خارجی را در مناقصه یاد شده ندارد .

۱۳-۳۱- کارکنان مناقصه گر بایستی دارای کارت پایان خدمت بوده و یا از نظر خدمت نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند.

۱۳-۳۲- کارکنان مناقصه گر قبل از شروع بکار بایستی مدارک ذیل را تهیه و تحویل واحد حراست و امور محرمانه مناقصه گذار قرار دهند : ۱- کپی کارت ملی ، ۲- کپی شناسنامه (در صورت اقامت در شب اصل شناسنامه نیز لازم است) ۳- عکس دو قطعه ۳*۴ ، ۴- کپی پایان خدمت (یا گواهینامه تحصیلی یا دفترچه اعزام به خدمت) .

۱۳-۳۳- مناقصه گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در مشخصات اسناد مناقصه را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادهای برای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می شود ، در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور ، تسلیم شده باشد مناقصه گر حق دارد تقاضای استرداد و اصلاح آن را بنماید ، از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر و یا قیمت ها باشد در اینصورت دستگاه مناقصه گزار می تواند مهلت دریافت پیشنهادهای را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد بنحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند ، ضمناً هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک مناقصه و پیمان منظور خواهد شد .

۱۳-۳۴- بطور کلی کارفرما در رد یا قبول تمام یا هر یک یا حذف بخشی از پیشنهادهای مختار است و در مواقع لزوم و در جهت صرفه و صلاح شرکت می تواند از اجرای هر یک از تشریفات رسمی صرف نظر کند و قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نمی شود ، پیمانکار همزمان با امضای اسناد مناقصه ، هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه کارفرما یا مسئولین کارفرما را در مورد رد پیشنهاد اسقاط نموده و اعلام می نماید که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت .

۱۳-۳۵- برنده مناقصه مجاز نمی باشد تمام یا بخشی از موضوع معامله را به شخص دیگری واگذار نماید ، بکار گیری پیمانکار دیگر در بخشی از ایفاء تعهدات قراردادی ، منوط به موافقت دستگاه نظارت می باشد ، عدم رعایت این بند عدم ایفاء حسن انجام تعهدات قلمداد می گردد.

۱۳-۳۶- مناقصه گذار در انتخاب مناقصه گر به هر صورت و دلیل اختیار تام و کامل دارد و شرکت در مناقصه حقی را برای مناقصه گر ایجاد نمی نماید.

۱۳-۳۷- مناقصه گر (پیمانکار) موظف است نسبت به تکمیل و ارسال فرم مشخصات عمومی پیمانکاران (پیوست شماره چهار) اقدام نماید ، بدیهی است در صورت عدم تکمیل و یا درج اطلاعات نادرست ، اسناد مناقصه شرکت مذکور ابطال خواهد گردید .

۱۳-۳۸- نحوه و میزان پرداخت ها ، تضمین ها و جرایم براساس قرارداد نمونه پیوست خواهد بود .

۱۳-۳۹- عقد قرارداد با برنده مناقصه طبق نمونه قرارداد پیوست اسناد مناقصه بوده و از جانب طرفین لازم الاجرا می باشد .

تبصره: آیتم های مندرج در اسناد مناقصه جزو لاینفک قرارداد بوده و در قرارداد لحاظ خواهد شد. در هر صورت پیمانکار موظف به اجرای آنها می باشد و حق اعتراض نخواهند داشت.

۱۳-۴۰- در رابطه با موارد عمومی ، HSE و مدیریت پروژه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مطابق با لیست ضمیمه همین قرارداد <لیست موارد عمومی ، HSE و مدیریت پروژه> نسبت به صدور جریمه و کسر مبلغ آن طبق پیوست شماره ۲ از مطالبات پیمانکار اقدام می گردد ، پیمانکار حق اعتراض به جرائم را از خود سلب می نماید.

۱۴. ضمیمه

۱۴-۱- مشخصات فنی و آنالیز پیشنهاد قیمت (پیوست شماره یک).

۱۴-۲- لیست جرائم عمومی ، HSE و مدیریت پروژه (پیوست شماره دو)

۱۴-۳- دستورالعمل ها و الزامات HSE (پیوست شماره سه).

۱۴-۴- فرم مشخصات عمومی شرکت مناقصه گران (پیوست شماره چهار).

۱۴-۵- تکمیل و عودت فرم های ارزیابی پیمانکاران (پیوست شماره پنج).

۱۴-۶- فرم قرارداد نمونه (پیوست شماره شش).

مناقصه گر (پیمانکار)

..... شرکت

مناقصه گزار (کارفرما)

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

(برگ پیشنهاد قیمت)

{ { مناقصه شماره ۱۱۲۵ / ۱۴۰۲ DC } }

امضاء کننده (گان) زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، قرارداد و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۱۱۲۵ DC مربوط به تعمیرات اساسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق واحد یک بخار (GE) نیروگاه منتظر قائم (پس از بازدید کامل از محل کار) و با اطلاع کامل از جمیع شرایط موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد قیمت خود را بشرح ذیل ارائه می نمایند.

الف) مبلغ کل پیشنهادی (به عدد) ریال و به حروف ریال

(ارائه آنالیز جزء به جزء قیمت پیشنهادی به ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت الزامی می باشد)

ب) مدت اجرای کار ۶۵ روز از تاریخ اعلام کتبی کارفرما و خروج واحد تا زمان اوایل فلاش می باشد و تا آن زمان کلیه فعالیتهای می بایست به اتمام رسیده باشد.

- ۱- اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت به روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه تسلیم نماید .
- ۲- تأیید می نماید که کلیه ضmann اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
- ۳- اطلاع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها را ندارد و بطور کلی مناقصه گزار در رد یا قبول تمام یا هر یک یا حذف بخشی از پیشنهاد مختار است .
- ۴- بدیهی است به صرف ارائه این پیشنهاد هیچگونه حقی برای این شرکت و یا صاحبان امضاء بوجود نخواهد آمد.

تاریخ : ... / ... / ۱۴۰۲

شرکت مناقصه گر

آدرس شرکت مناقصه گر :

شماره های تلفن : ، شماره همراه : ، شماره دورنگار ، سایت

الکترونیکی

توجه : در صورت وجود خط خوردگی ظهر نویسی و تأیید پیشنهاد قیمت ضروری می باشد .

(پیوست شماره یک)

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک ذیل را ضمیمه مدارک مناقصه نموده و عودت نماید :

۱- گواهی فعالیت های انجام شده در زمینه موضوع قرارداد

۲- چارت سازمانی گروه انجام دهنده موضوع مناقصه

۳- ارائه مدارک تحصیلی و سوابق کار گروه فوق الذکر

۴- لیست تجهیزات و ادوات به همراه سریال نامبر

تبصره : چارت مطرح شده در بند ۲ باید شامل تخصص ها و نیروهای ذیل باشد :

۱- سرپرست کارگاه - کارشناس ابزار دقیق ۱ نفر با سابقه ابزار دقیق و کنترل حداقل ۸ سال سابقه مرتبط و آشنا با نرم افزار

کنترل پروژه.

۲- کارشناس ابزار دقیق ۲ نفر با سابقه کار حداقل ۵ سال مرتبط با موضوع قرارداد.

۳- تکنسین ماهر مکانیک ابزار دقیق ۸ نفر با سابقه کار حداقل ۱۰ سال.

۴- کارگر فنی ماهر ۴ نفر.

۵- چنانچه پیمانکار به هر دلیلی از انجام بخشی از فعالیت پیش بینی شده امتناع نماید هزینه مربوط به آن بعلاوه ۲۰٪

بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (تعیین هزینه هر فعالیت بر اساس نظر دستگاه نظارت خواهد بود)

شرح کار تعمیرات اساسی کنترل و ابزار دقیق واحد یک بخار

شرح فعالیت

۱- اکچویتور دمپرهای FDF

- دمپر ورودی FDFAN A

- دمپر خروجی FDFAN A

- دمپر ورودی FDFAN B

- دمپر خروجی FDFAN B

سیلندر و پیستون ها

- بازدید از سیلندر و تست و در صورت نیاز دمونتاژ آن

- سرویس و تعمیر، تعویض کاسه نمدها و اورینگ های معیوب

- بازدید از شیلنگهای هوا و استراکچر و در صورت لزوم اصلاح پایه پیچ ها

سیستم لاک و ریست

- بازدید و تست و در صورت نیاز دمونتاژ سیستم لاک

- بازدید از سولنوئید، سرویس، تعمیر و بازسازی قطعات معیوب

- مونتاژ و تست عملکرد

پوزیشنرها

- بازدید از پوزیشنر

- شستشوی پیلوت و فیلترها

- تست

پرشر رگولاتورها و والوهای هوا

- بازدید از رگولاتور هوا

- دمونتاژ رگولاتور

- تعویض اورینگ، واشر، سوزن، دیافراگم و فیلتر معیوب

- مونتاژ، تست عملکرد و تنظیم

سیستم کلاچ دستی و اتومات

- بازدید از سیستم کلاچ، چرخ دنده ها و زنجیر

- تست و در صورت نیاز دمونتاژ، سرویس، تعمیر و بازسازی قطعات معیوب

- مونتاژ و تست فرمان دستی با سیستم کلاچ مکانیکی، و تست اکولایزینگ والو
پرشر سوئیچ سیستم لاک و پوش باتون سیستم لاک دمپرهاى خروجی
سوئیچ های نشان دهنده باز و بسته بودن دمپرها
- سرویس
- تست عملکرد سوئیچ های نشان دهنده باز و بسته بودن دمپرها
- بازدید و رفع عیب از لوله های هوای فرمان و ساپلای اتصالات و هوای اینسترومنت
- بازدید و رفع عیب از عایقها، فریز پروتکشن و هیتر

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سیلندر و پیستون ها	۴ عدد	
۲	سیستم لاک و ریست	۴ سیستم	
۳	پوزیشنرها	۴ عدد	
۴	پرشر رگولاتورها و والوهای هوا	۴ عدد	
۵	سیستم کلاچ دستی و اتومات	۴ عدد	
۶	پرشر سوئیچ سیستم لاک و پوش باتون سیستم لاک دمپرهاى خروجی	۲ عدد	
۷	سوئیچ های نشان دهنده باز و بسته بودن دمپرها	۴ عدد	
	جمع کل		

۲- اکچویاتور دمپر های GRF
- دمپر ورودی
- دمپر سیل
- دمپر خروجی B
- دمپر خروجی A
سیلندر و پیستون ها
- بازدید از سیلندر، تست و در صورت نیاز دمونتاژ آن
- سرویس و تعمیر، تعویض کاسه نمدها و اورینگ های معیوب
- بازدید از شیلنگهای هوا و استراکچر و در صورت لزوم اصلاح پایه پیچ ها
سیستم لاک و ریست

۴/۳۲

- بازدید، تست و در صورت نیاز دمونتاژ سیستم لاک
- بازدید از سولنوئید، سرویس، تعمیر و بازسازی قطعات معیوب
- مونتاژ و تست عملکرد
پوزیشنرها
- بازدید از پوزیشنر
- شستشوی پایلوت و فیلترها
- تست
پرشر رگولاتورها و والوهای هوا
- بازدید از رگولاتور هوا
- دمونتاژ رگولاتور
- تعویض اورینگ، واشر، سوزن، دیافراگم و فیلتر معیوب
- مونتاژ، تست عملکرد و تنظیم ست مربوطه
سیستم کلاچ دستی و اتومات
- بازدید از سیستم کلاچ و چرخ دنده ها و زنجیر
- تست و در صورت نیاز دمونتاژ، سرویس، تعمیر و بازسازی قطعات معیوب
- مونتاژ و تست فرمان دستی با سیستم کلاچ مکانیکی، و تست اکولایزینگ والو
پرشر سوئیچ سیستم لاک و پوش باتون سیستم لاک دمپرها
سوئیچ های نشان دهنده باز و بسته بودن دمپرها
- سرویس
- تست عملکرد سوئیچ های نشان دهنده باز و بسته بودن دمپرها
- بازدید و رفع عیب از لوله های هوای فرمان و ساپلای اتصالات و هوای اینسترومنت
- بازدید و رفع عیب از عایقها و فریز پروتکشن و هیتر

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سیلندر و پیستون ها	۴ عدد	
۲	سیستم لاک و ریست	۴ سیستم	
۳	پوزیشنرها	۴ عدد	
۴	پرشر رگولاتورها و والوهای هوا	۴ عدد	
۵	سیستم کلاچ دستی و اتومات	۴ عدد	
۶	پرشر سوئیچ سیستم لاک و پوش باتون سیستم لاک دمپرها	۲ عدد	
۷	سوئیچ های نشان دهنده باز و بسته بودن دمپرها	۴ عدد	
	جمع کل		

۵/۷۷

۳- ولوکنترلی و تای ولو CWP
- ولو کنترلی CWP A
- ولو کنترلی CWP B
- ولو کنترلی CWP C
- تای ولو شرقی
- تای ولو غربی
سیلندر و پیستون
- تست و در صورت نیاز دمونتاز سیلندر و پیستون
- تعویض کاسه نمدها و اورینگ های معیوب
- مونتاژ، تست عملکرد
پرشر رگولاتورها و والوهای هوا
- دمونتاز پرشر رگولاتور و ولوهای هوا
- سرویس و تعویض دیافراگم سوزن، فیلتر و قطعات معیوب
- تست و تنظیم ست مربوط به دستگاه
پوزیشنرها و سلونوئید والو
- دمونتاز پوزیشنر به همراه سلونوئید ولو ،
- تعویض فیلترها و اورینگ ها و قطعات معیوب
- مونتاژ، تست و تنظیم موقعیتهای دمپر

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سیلندر و پیستون	۵ عدد	
۲	پرشر رگولاتورها و والوهای هوا	۶ عدد	
۳	پوزیشنرها و سلونوئید والو	۳ عدد	
	جمع کل		

۴- اکچویتور دمپرهای اصلی و فرعی
- دمپرهای اتاق ۱ شامل دمپرهای اصلی A-B-C و دمپرهای فرعی A-AB-BC-C
- دمپرهای اتاق ۲ شامل دمپرهای اصلی A-B-C و دمپرهای فرعی A-AB-BC-C
- دمپرهای اتاق ۳ شامل دمپرهای اصلی A-B-C و دمپرهای فرعی A-AB-BC-C
- دمپرهای اتاق ۴ شامل دمپرهای اصلی A-B-C و دمپرهای فرعی A-AB-BC-C
سیلندر و پیستون

۶/۵۲

- بازدید از سیلندر ، لوله های مسی ، تست نشستی هوا
- تست فرمان دمپرها از اتاق فرمان و موقعیت آنها
- بازدید از کاسه نمد گلویی های سیلندر
- رفع گیر مکانیکی و پولیش
پوزیشنرها
- تعویض کاسه نمدهای معیوب ، خار و اورینگهای معیوب پوزیشنر
- بازدید از پوزیشنر و شستشوی پیلوت و فیلترها و تست آن
- بازدید از گردگیرها و فنر فیدبک پوزیشنر و تعویض معیوبها
فیلتر تغذیه هوای مصرفی به همراه والوها و مسیرهای مربوطه
- بازدید از فیلترهای هوای اصلی و تعویض و اشرف فیلترهای معیوب

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سیلندر و پیستون	۲۸ عدد	
۲	پوزیشنرها	۲۸ عدد	
۳	فیلتر تغذیه هوای مصرفی به همراه والوها و مسیرهای مربوطه	۴ عدد	
	جمع کل		

۵- اکچویاتور برنر تیل
- اکچویاتور برنر تیل اتاق ۱
- اکچویاتور برنر تیل اتاق ۲
- اکچویاتور برنر تیل اتاق ۳
- اکچویاتور برنر تیل اتاق ۴
سیلندر و پیستون
- بازدید از سیلندر ، لوله های مسی متصل
- فرمان از اتاق فرمان و مقایسه با محل
- فرمان از محل و تست موقعیت زاویه آنها
پوزیشنر
- بازدید از پوزیشنر و شستشوی پیلوت و فیلترها
- تست
پرشر رگولاتورها هوای تغذیه و والوها و مسیرهای هوای مربوطه

- بازدید و دمونتاژ رگولاتور
- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
- مونتاژ ، تست عملکرد ، و تنظیم ست مربوطه

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سیلندر و پیستون	۴ عدد	
۲	پوزیشنر	۵ عدد	
۳	پرشر رگولاتورهای هوای تغذیه به همراه والوها و مسیرهای هوای مربوطه	۵ عدد	
	جمع کل		

۶- سوئیچ ها
۱- دمونتاژ و سرویس سوئیچ
۲- تعمیر و تعویض قطعات معیوب
۳- مونتاژ و تست عملکرد

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سوئیچ آلارم فشار بالای فرنس	۱ عدد	
۲	سوئیچ تریپ فشار بالای فرنس	۱ عدد	
۳	سوئیچ اختلاف فشار کوره و ایگنایتور	۱ عدد	
۴	سوئیچ اختلاف فشار فرنس و ویندباکس	۱ عدد	
۵	سوئیچ فشار اختلاف دمپرورودی و خروجی GRFAN	۱ عدد	
۶	سوئیچ OTS	۱ عدد	
۷	سوئیچ T.F.T.A1	۱ عدد	
۸	سوئیچ T.F.T.A2	۱ عدد	
۹	سوئیچ های فشار هوای اینسترومنت	۱ عدد	
۱۰	سوئیچ های فشار هوای سرویس	۱ عدد	
۱۱	سوئیچ T.W.A1	۱ عدد	
۱۲	سوئیچ T.W.A2	۱ عدد	
۱۳	سوئیچ آلارم فشار پایین بخار کمکی از کلد ریجیت	۱ عدد	

۱۴	سوئیچ آلارم فشار بالای بخار کمکی از کلد ریپیت	عدد ۱
۱۵	سوئیچ آلارم فشار کم خروجی پمپ سوخت سبک	عدد ۱
۱۶	سوئیچ آلارم فشار زیاد خروجی سوخت سبک	عدد ۱
۱۷	سوئیچ اجازه باز شدن شات آف والو سوخت سبک	عدد ۱
۱۸	سوئیچ اجازه استارت پمپ سوخت سبک	عدد ۱
۱۹	سوئیچ آلارم فشار زیاد خروجی پمپ ایگنیتورها	عدد ۱
۲۰	سوئیچ آلارم فشار کم خروجی پمپ ایگنیتورها	عدد ۱
۲۱	سوئیچ اجازه استارت پمپ دوم ایگنیتورها	عدد ۱
۲۲	سوئیچ اجازه باز شدن شات اف والو ایگنیتورها	عدد ۱
۲۳	سوئیچ اینترلاک شات آف والو گاز ورودی مشعل ها	عدد ۱
۲۴	سوئیچ آلارم فشار زیاد هدر میانی گاز	عدد ۱
۲۵	سوئیچ آلارم فشار کم هدر میانی گاز	عدد ۱
۲۶	سوئیچ آلارم فشار کم گاز ورودی سرمشعل ها	عدد ۱
۲۷	سوئیچ آلارم فشار زیاد گاز ورودی سرمشعل ها	عدد ۱
۲۸	سوئیچ آلارم فشار کم ایستگاه گاز	عدد ۱
۲۹	سوئیچ آلارم فشار پایین سوت بلاور	عدد ۱
۳۰	سوئیچ آلارم درجه حرارت بالای بخار کمکی	عدد ۱
۳۱	سوئیچ آلارم درجه حرارت پایین بخار کمکی	عدد ۱
۳۲	سوئیچ آلارم فشار کم آبکاری C.W.P ها	عدد ۱
۳۳	سوئیچ فشار اینترلاک استارت پمپ C.W.P ها	عدد ۳
۳۴	سوئیچ فشار استارت پمپ رزرو آبکاری CWP ها	عدد ۱
۳۵	سوئیچ فشار اینترلاک فایر پمپ	عدد ۱
۳۶	سوئیچ فشار اینترلاک جکی پمپ	عدد ۱
۳۷	سوئیچ فشار اینترلاک دیزل	عدد ۱
۳۸	سوئیچ فشار کم هدر آب آتش نشانی	عدد ۱
۳۹	سوئیچ درجه حرارت کانال GRFAN	عدد ۱
۴۰	سوئیچ های سطح میس تانک	عدد ۳
۴۱	سوئیچ های سطح برج خنک کن	عدد ۲
۴۲	سوئیچ های شات آف والو مینیوم فلو	عدد ۲

۴۳	سوئیچ آلارم ترابل B.F.P ها	عدد ۳
۴۴	سوئیچ استارت پمپ کمکی روغنکاری B.F.P ها	عدد ۳
۴۵	سوئیچ اینترلاک استارت B.F.P ها	عدد ۳
۴۶	سوئیچ آلارم فشار پایین سیستم روغنکاری یاتاقان های توربین	عدد ۱
۴۷	سوئیچ استارت اتومات پمپ A.O.P	عدد ۱
۴۸	سوئیچ استارت پمپ B.S.O.P	عدد ۱
۴۹	سوئیچ استارت پمپ E.B.S.O.P	عدد ۱
۵۰	سوئیچ آلارم فشار بالای گاز هیدروژن	عدد ۱
۵۱	سوئیچ آلارم فشار پایین گاز هیدروژن	عدد ۱
۵۲	سوئیچ آلارم دمای بالای هیدروژن ژنراتور	عدد ۱
۵۳	سوئیچ آلارم فشار پایین خط هیدروژن	عدد ۱
۵۴	سوئیچ دمای آب خنک کن کمپرسورها	عدد ۱
۵۵	سوئیچ فشار استارت پمپ رزرو اکویپمنت پمپ	عدد ۱
۵۶	سوئیچ های ایرفلو	عدد ۲
۵۷	سوئیچ های آلارم درجه حرارت بالای یاتاقان A.P.H ها	عدد ۲
۵۸	سوئیچ های استارت پمپ روغن A.P.H ها	عدد ۲
۵۹	سوئیچ های سطح استورج تانک	عدد ۲
۶۰	سوئیچ آلارم وترپ دمای اگزاست هود	عدد ۱
۶۱	سوئیچ درجه حرارت بخار تصفیه خانه	عدد ۱
۶۲	سوئیچ میک آب سطح کندانسور	عدد ۱
۶۳	سوئیچ های آلارم سطح تانک رزروار	عدد ۲
۶۴	سوئیچ آلارم اویل دتکتور	عدد ۱
۶۵	سوئیچ آلارم واتردتکتور	عدد ۱
۶۶	سوئیچ های آلارم های سطح هد تانک	عدد ۲
۶۷	سوئیچ درجه حرارت سود	عدد ۱
۶۸	سوئیچ های کلاریواتر تانک	عدد ۳

۶۹	سوییچ های تانک فیلتره	۳ عدد
۷۰	سوییچ های شات آف ولو آنتی فلاش	۲ عدد
۷۱	سوییچهای تریپ و خلأ کندانسور	۴ عدد
۷۲	سوییچهای آلارم سطح کندانسور	۲ عدد
۷۳	سوییچهای آلارم سطح هیترها	۵ عدد
۷۴	سوییچهای کنترل بخار برداشتی هیترها	۴ عدد
۷۵	سوییچهای دیریتور	۴ عدد
۷۶	سوییچ ترنینگیر	۱ عدد
۷۷	سوییچ های سوخت سنگین	۷ عدد
جمع کل		

۷- ترموکوبل ، سایت گلاس و ترمومتر	
۱- دمونتاز و سرویس	
۲- بررسی و تعمیر	
۳- مونتاژ و تست صحت عملکرد	

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	ترموکوپلهای فلز توربین	۶ عدد	
۲	ترموکوپل وسایت گلاس یاتاقان های توربین	۷ عدد	
۳	ترموکوپلهای یاتاقان تراست	۴ عدد	
۴	ترموترهای طبقه هیترها و کمپرسورها	۲۴ عدد	
۵	ترموترهای کولر روغن توربین	۴ عدد	
۶	ترموترهای یاتاقان های توربین، ژنراتور و اکسایتر	۹ عدد	
جمع کل			

۸- سولنئوید ولوها	
۱- دمونتاز سولنئوید ولو	
۲- سرویس دیافراگم و هسته	
۳- تست صحت عملکرد	

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سلونوئید والوهای ونت گاز	۴ عدد	
۲	سلونوئید تست استاپ والو	۱ عدد	
۳	سلونوئید ولوهای آبکاری CWP ها	۳ عدد	
۴	سلونوئید والو دمپر هوای ایگنایتورها	۱ عدد	
۵	سلونوئید والو تخلیه روغن رزروار به بوزر تانک روغن	۱ عدد	
۶	سلونوئید نان ریترن والوهای هیترها	۶ عدد	
۷	سلونوئید والو بخار کمکی از کلد رهیت	۲ عدد	
	جمع کل		

۹- دمپر داکت ایگنایتور	
۱- بازدید از سیلندر ، لوله های مسی ، استراکچر	
۲- بازدید از لوله های هوای فرمان وساپلای اتصالات و هوای اینسترومنت	
۳- بازدید از عایقها و فریز پروتکشن و هیتر	
۴- بازدید از پوزیشنر وشستشوی پایلوت ، سلونوئید ، فیلترها وتست آن	
۵- فرمان از محل وتست موقعیت باز وبسته شدن دمپر	
۶- تست وضعیت سیستم لاک	
۷- بازدید از رگولاتور هوا و درصورت معیوب بودن ایزوله وانتقال به کارگاه	
۸- دمونتاژ رگولاتور	
۹- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب	
۱۰- مونتاژ ،تست عملکرد وتنظیم ست مربوطه	
۱۱- نصب در محل وبازدید والوهای ایزوله ودر مدار قرار دادن	

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	دمپر داکت هوای ایگناینورها	۱ دستگاه	
	جمع کل		

۱۰- نان ریترن ولو، استاپ ولو
۱- دمونتاز و سرویس
۲- تعویض اورینگ و قطعات معیوب
۳- تست و کالیبراسیون

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سیلندر هوایی تست استاپ ولو	۱ عدد	
۲	پا یلوت فرمان نان ریترن ولو دیریتور	۱ عدد	
۳	رله هوایی نان ریترن والوها	۱ عدد	
	جمع کل		

۱۱- گیج های فشار و دما
۱- دمونتاز گیج
۲- سرویس و تعویض قطعات معیوب
۳- تست و کالیبراسیون

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	گیج های فشار سالن توربین	۱۸ عدد	
۲	گیج های فشار طبقه هیترها	۱۷ عدد	
۳	گیج های فشار اکسترکشنها در طبقه هیترها	۸ عدد	
۴	گیج های فشار طبقه کمپرسورها	۳۲ عدد	
۵	گیج های فشار بویلر	۲۵ عدد	
۶	گیج های فشار ایستگاه گاز	۵ عدد	
۷	گیج های فشار سوخت گاز بویلر	۱۵ عدد	
۸	گیج های فشار تصفیه خانه	۱۵ عدد	
	جمع کل		

۱۲- ایگنایتورها
۱- بازدید و تست شیلنگهای هوا و گازویل و تعویض شلنگ های معیوب
۲- تعویض لوله های معیوب نمونه های low و hi با نمونه های ساخته شده
۳- بازدید و سرویس فیلترهای هوا و تعویض واشر و فیلترهای معیوب

۱۳/۴۴

۴- شستشوی استرینر گازویل
۵- بازدید از کابلها و کانکتورها و رفع عیب از کابل و کانکتورهای معیوب
۶- سرویس و رفع عیب مشعل و فیلترهای هوا و گازویل و تعویض اورینگها
۷- بازدید از دلتا p و شیلنگهای گاز و تست عملکرد آن و تعویض معیوبها
۸- بازدید از فلوسویچ و سرویس و تعویض اورینگها و تست
۹- باز کردن پلیت تجهیزات متصل به کوره و بازدید از دیفیوزر
۱۰- تعویض دیفیوزرهای معیوب با همکاری تعمیرات بویلر
۱۱- بازدید از والوهای دستی هوا و گازویل
۱۲- شستشو و تمیز کاری جعبه مربوط به تجهیزات و والو موتوری
۱۳- بازدید از جرعه زن و کابل مربوطه و تعویض با همکاری تعمیرات الکتریک .
۱۴- بستن پلیت و تجهیزات مربوطه و در مدار قرار دادن تجهیزات.

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	ایگنایتورها	۱۲ دستگاه	
	جمع کل		

۱۳- دتکتورها
۱- باز کردن
۲- بستن

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	دتکتور انبساط طولی شفت	۱ عدد	
۲	دتکتور اختلاف انبساط طولی شفت و پوسته	۱ عدد	
۳	کوئل دتکتور اکسترسیستی و متعلقات	۱ عدد	
۴	دتکتور و پیک آپ یا تاقان های توربین	۵ عدد	
	جمع کل		

۱۴- نمونه گیرهای گاز و هوای بویلر
۱- چک و بازدید از محل نمونه گیر و رفع گرفتگی از لوله ها.
۲- تعویض لوله های معیوب و پوسیده با همکاری کارگاه عمومی .
۳- تعویض بوشن تبدیلیهای معیوب .
۴- بازدید از اتصالات و لوله های مسی ، رفع عیب و تعویض لوله و اتصالات معیوب

۱۴/۳۲

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	نشت یابی و رفع عیب از تمامی اتصالات و لوله های نمونه گیرها	۳۰ عدد	
	جمع کل		

۱۵- ترانسمیترهای سطح			
۱- بازدید از لینکها و اتصالات			
۲- تمیز کاری شیشه و صفحه نمایش			
۳- شستشوی فلاپر نازل			
۴- تست عملکرد ترانسمیتر و سیگنال خروجی			
۵- بازدید از بوستر در صورت معیوب و عملکرد کند انتقال به کارگاه			
۶- سرویس بوستر تعویض اورینگ و دیافراگم شستشوی سوزنها			
۷- تست عملکرد بوستر			
۸- دمونتاز رگولاتور			
۹- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب			
۱۰- مونتاژ ، تست عملکرد ، و تنظیم ست مربوطه			
۱۱- نصب در محل و بازدید والوهای ایزوله و در مدار قرار دادن			

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	ترانسمیتر سطح هیترا	۵ عدد	
۲	ترانسمیتر سطح تصفیه خانه	۲ عدد	
۳	ترانسمیتر سطح درام (Yarway - Bailey)	۲ عدد	
	جمع کل		

۱۶- رگولاتور و ترانسمیتر فشار			
۱- بازدید از بوردون تیوپ و عملکرد آن			
۲- شستشوی فلاپر و نازل			
۳- تست عملکرد ترانسمیتر و بوستر آن			
۴- بازدید از فشار هوای ساپلای			
۵- بازدید از اتصالات لوله های مسی و نشتی آنها			

۶- تست و رفع عیب از اشکالات آن و انجام عملیات کالیبراسیون
۷- بازدید از رگولاتور هوا
۸- دمونتاژ رگولاتور
۹- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
۱۰- مونتاژ ، تست عملکرد ، و تنظیم ست مربوطه
۱۱- نصب در محل و بازدید والوهای ایزوله ، آب بندی ایزولیتینگ ولوها و در مدار قرار دادن آنها
۱۲- بازدید از کنترلر و عملکرد آن و شستشوی فلاپر نازل و تخلیه هوای بوستر
۱۳- سرویس بوستر و تعویض اورینگها و دیافراگم
۱۴- انجام عملیات تنظیم و نصب در محل

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	پرشر ترانسسمیترهای نشان دهنده فشار به همراه والوهای مربوطه	۲۷ عدد	
۲	پرشر رگولاتور هوای تغذیه به همراه والوها و مسیرهای ارتباطی	۲۷ عدد	
	جمع کل		

۱۷- ترانسسمیتر Air Flow
۱- بازدید از لینکها و اتصالات و دلتا p
۲- تمیز کاری شیشه و صفحه نمایش
۳- شستشوی فلاپر نازل
۴- تست عملکرد ترانسسمیتر و سیگنال خروجی
۵- بازدید از مخزن شناور جیوه در صورت کم شدن تکمیل جیوه
۶- سرویس بوستر تعویض اورینگ و دیافراگم شستشوی سوزنها
۷- تست عملکرد بوستر
۸- بازدید از لوله های نمونه گیرومسی و هوا دادن به مسیر آنها و اتصالات
۹- بازدید از اکولایزینگ والو و والوهای درین
۱۰- بازدید از رگولاتور هوا و دمونتاژ آن
۱۱- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
۱۲- مونتاژ ، تست عملکرد ، و تنظیم ست مربوطه
۱۳- نصب در محل و بازدید والوهای ایزوله و در مدار قرار دادن

۱۴/۵۵

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	ترانسمیتر فلوی هوا	۲ عدد	
	جمع کل		

۱۸- پکینگ بلودان ولو			
۱- دمونتاز پایلوت			
۲- بازدید از اورینگها			
۳- شستشوی پایلوت			
۴- تعویض اورینگها			
۵- روانکاری بادامک			
۶- مونتاژ			
۷- تست عملکرد آن با هوا			
۸- بستن در محل و باز کردن هوای ساپلای آن			

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	پکینگ بلودان ولو	۱ عدد	
	جمع کل		

۱۹- لوله های نمونه گیر واتر باکس و کولرهای خنک کن			
۱- رفع گرفتگی از لوله های نمونه گیر گیجهای فشار			
۲- تعویض لوله های معیوب نمونه گیر			
۳- سرویس و آببندی والوهای ایزوله گیجهای فشار کولرها			

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	نمونه گیرهای گیجهای واتر باکس و کولرهای ژنراتور	۱۲ عدد	
	جمع کل		

۱۷/۵۵

۲۰- ترانسمیتورهای سطح
۱- دمونتاز رگولاتور
۲- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
۳- مونتاژ ، تست عملکرد و تنظیم ست مربوطه
۴- بازدید و رفع گرفتگی از لوله هوای نمونه
۵- بازدید از اتصالات والو و تست نشتی
۶- شستشوی فلاپر نازل و صفحه مدرج و روانکاری
۷- بازدید از بوستر و شستشوی سوزن و تست عملکرد
۸- تست عملکرد ترانسمیتور و سیگنال خروجی
۹- کالیبراسیون و تست نهایی

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	ترانسمیتور سطح برج خنک کن به همراه کنترلر	۱ عدد	
۲	ترانسمیتور سطح هد تانک به همراه کنترلر	۱ عدد	
۳	ترانسمیتور سطح میس تانک	۱ عدد	
۴	ترانسمیتور سطح استورج تانک	۱ عدد	
۵	ترانسمیتور سطح دیراتور	۱ عدد	
۶	ترانسمیتور سطح کندانسور	۱ عدد	
	جمع کل		

۲۱- سطح سنج کلاری و اتر تانک و فیلتر و اتر تانک
۱- تست عملکرد شناور ، در صورت گرفتگی لوله رفع گرفتگی از رسوبات و در صورت لازم تعویض لوله مربوط به شناور
۲- شستشوی فلاپر نازل
۳- تست عملکرد ترانسمیتور و سیگنال خروجی و بوستر
۴- سرویس بوستر تعویض اورینگ و دیافراگمها
۵- شستشوی سوزن بوستر
۶- بازدید از رگولاتور هوا و دمونتاز آن
۷- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
۸- مونتاژ ، تست عملکرد و تنظیم ست مربوطه
۹- نصب در محل و بازدید والوهای ایزوله و در مدار قرار دادن

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سطح سنج کلاری واتر تانک	۱ عدد	
۲	سطح سنج فیلتر واتر تانک	۱ عدد	
	جمع کل		

۲۲- فلومتر ها و FIC			
۱- سرویس ترانسمیترهای نشان دهنده فلو ، دمونتاز بوستر تعویض اورینگ و دیافراگمهای معیوب، تست و کالیبراسیون شستشوی جیوه - بل - داخل فلومتر			
۲- سرویس ، دمونتاز فلومیتر های FIC ، سرویس بوستر، تعویض اورینگ و دیافراگمهای معیوب، تست و کالیبراسیون و تنظیم ست			
۳- سرویس ، آب بندی و بازدید اکولایزینگ والو			
۴- سرویس ، آب بندی و بازدید والو های درین			

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	فلومتر سوخت گاز	۱ عدد	
۲	فلومتر اسپری رهیت	۱ عدد	
۳	فلومتر اسپری سوپر رهیت	۱ عدد	
۴	فلومتر فیدواتر	۱ عدد	
۵	فلومتر کندانسیت پمپ ها	۱ عدد	
۶	فلومیترهای FIC	۳ عدد	
	جمع کل		

۲۳- تجهیزات تصفیه خانه			
۱- دمونتاز و سرویس			
۲- تعویض اورینگ و قطعات معیوب			
۳- تست و کالیبراسیون			

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	مانومتر سود و رگولاتور مربوطه	۱ دستگاه	
۲	مانومتر اسید و رگولاتور مربوطه	۱ دستگاه	
۳	فلومترهای ترین ها	۵ عدد	
۴	والوهای نمونه گیر شیمی طبقه هیترا	۱۵ عدد	
	جمع کل		

۲۴- سایر تجهیزات
۱- دمونتاز و سرویس
۲- تعویض اورینگ و قطعات معیوب
۳- تست و کالیبراسیون

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	فیلترهای هوای تابلو BT اطاق فرمان	۲ دستگاه	
۲	رگولاتورهای هوای تابلو BT اطاق فرمان	۳ عدد	
	جمع کل		

۲۵- RTD ها
۱- دمونتاز و سرویس
۲- اندازه گیری ، بررسی و تعمیر و در صورت نیاز تعویض
۳- مونتاژ و تست صحت عملکرد

ردیف	شرح فعالیت	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سوپر هیت R.T.D	۲ عدد	
۲	دی سوپر هیت R.T.D	۲ عدد	
۳	استاتورژنراتور R.T.D	۲۰ عدد	
	جمع کل		

۲۶- ترموکوبل بویلر
۱- دمونتاز و سرویس
۲- بررسی و تعمیر
۳- مونتاژ و تست صحت عملکرد

ردیف	شرح فعالیت	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	ترموکوپلهای گاز و هوای بویلر	۲۰ عدد	
۲	ترموکوپلهای دمای فلزبویلر	۲۲ عدد	
	جمع کل		

۲۰/۵۵

۲۷- درافت گیج ها
۱- درافت گیج های اتاق فرمان
۲- دمونتاز درافت گیج و سرویس آن .
۳- تعویض اورینگ و دیافراگمهای معیوب .
۴- مونتاژ، تست و کالیبراسیون .

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	درافت گیج و نمونه گیر DISCH PRESS FDFA	۱ دستگاه	
۲	درافت گیج و نمونه گیر DISCH PRESS FDFB	۱ دستگاه	
۳	درافت گیج و نمونه گیر AH A AIR IN PRESS	۱ دستگاه	
۴	درافت گیج و نمونه گیر AH B AIR IN PRESS	۱ دستگاه	
۵	درافت گیج و نمونه گیر AH A AIR OUTLET PRESS	۱ دستگاه	
۶	درافت گیج و نمونه گیر AH B AIR OUTLET PRESS	۱ دستگاه	
۷	درافت گیج و نمونه گیر WINDBOX-A PRESS	۱ دستگاه	
۸	درافت گیج و نمونه گیر WINDBOX-B PRESS	۱ دستگاه	
۹	درافت گیج و نمونه گیر FURNACE PRESS	۱ دستگاه	
۱۰	درافت گیج و نمونه گیر HI TEMP-SH OUT- PRESS	۱ دستگاه	
۱۱	درافت گیج و نمونه گیر HI TEMP SH IN- PRESS	۱ دستگاه	
۱۲	درافت گیج و نمونه گیر LO TEMP SH OUT- PRESS	۱ دستگاه	
۱۳	درافت گیج و نمونه گیر LO TEMP SH IN- PRESS	۱ دستگاه	
۱۴	درافت گیج و نمونه گیر ECON-GAS-OUT PRESS	۱ دستگاه	
۱۵	درافت گیج و نمونه گیر AHA GAS-OUT PRESS	۱ دستگاه	
۱۶	درافت گیج و نمونه گیر GAS-IN PRESS AHA	۱ دستگاه	
۱۷	درافت گیج و نمونه گیر AHB GAS-OUT PRESS	۱ دستگاه	
۱۸	درافت گیج و نمونه گیر GAS-IN PRESS AHB	۱ دستگاه	
۱۹	درافت گیج و نمونه گیر GAS-RECIRC IN PRESS	۱ دستگاه	
۲۰	درافت گیج و نمونه گیر GAS-RECIRC OUT PRESS	۱ دستگاه	
۲۱	درافت گیج و نمونه گیر IGNITOR AIR DUCT PRESS	۱ دستگاه	
۲۲	درافت گیج و نمونه گیر COLD END AVG.AH A TEMP	۱ دستگاه	
۲۳	درافت گیج و نمونه گیر COLD END AVG.AH B TEMP	۱ دستگاه	

۲۴	درافت گیج ونمونه گیر	FEED WATER TEMP	دستگاه ۱
۲۵	درافت گیج ونمونه گیر	COND-TANK LEVEL	دستگاه ۱
۲۶	درافت گیج ونمونه گیر	COOLING TOWER BASIN LEVEL	دستگاه ۱
۲۷	درافت گیج ونمونه گیر	DEARATOR-ST-TANK LEVEL	دستگاه ۱
۲۸	درافت گیج ونمونه گیر	HOT WELL CONDENSER	دستگاه ۱
۲۹	درافت گیج ونمونه گیر	فشار اینتر مدیت گاز	دستگاه ۱
۳۰	درافت گیج ونمونه گیر	فشار سر مشعل گازها (برنر)	دستگاه ۱
۳۱	درافت گیج ونمونه گیر	درجه حرارت سوخت مازوت	دستگاه ۱
۳۲	درافت گیج ونمونه گیر	فشار رفت مازوت	دستگاه ۱
۳۳	درافت گیج ونمونه گیر	فشار برگشت مازوت	دستگاه ۱
۳۴	درافت گیج ونمونه گیر	فشار هوای اینسترومنت	دستگاه ۱
۳۵	درافت گیج ونمونه گیر	فشار سوخت سبک	دستگاه ۱
۳۶	درافت گیج ونمونه گیر	فشار آب آتش نشانی	دستگاه ۱
جمع کل			

۲۸- رسیور گیج ها	
۱- دمونتاز و سرویس	
۲- تعویض قطعات معیوب	
۳- تست و کالیبراسیون	

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	رسیور گیج MAIN STEAM PRESS	۱ عدد	
۲	رسیور گیج DRUM PRESS	۱ عدد	
۳	رسیور گیج BOILER FEED HEADER PRESS	۱ عدد	
۴	رسیور گیج AUXILIARY STEAM HEADER PRESS	۱ عدد	
۵	رسیور گیج THROTTLE STEAM PRESS	۱ عدد	
۶	رسیور گیج STEAM CHEST PRESS	۱ عدد	
۷	رسیور گیج FIRST STAGE STEAM PRESS	۱ عدد	
۸	رسیور گیج COLD REHEAT PRESS	۱ عدد	
۹	رسیور گیج HOT REHEAT PRESS	۱ عدد	
۱۰	رسیور گیج REHEAT BOWL PRESS	۱ عدد	

۱۱	رسیور گیج DEARATOR PRESS	عدد ۱
۱۲	رسیور گیج BEARING OIL PRESS	عدد ۱
۱۳	رسیور گیج RELAY OIL PRESS	عدد ۱
۱۴	رسیور گیج MAIN STEAM TEMP	عدد ۱
جمع کل		

۲۹- ثبات های اتاق فرمان و تصفیه خانه		
۱- دمونتاز و سرویس		
۲- تعویض اورینگ و دیافراگم های معیوب		
۳- سرویس چارت موتور و شماره انداز و آمپلی فایر		
۴- سرویس رله ها و سروموتور و جرخ دنده ها		
۵- تست و کالیبراسیون		

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	ثبات بیللی سطح و فشار درام فشار اکونومایزر فشار تراشل	دستگاه ۱	
۲	ثبات بیللی فلوی آب و بخار	دستگاه ۱	
۳	ثبات بیللی فلوی اسپری سوپر هیت و رهیت و کندانسیت پمپ	دستگاه ۱	
۴	رکورد ر استاتور	دستگاه ۱	
۵	ثبات بیللی AIR FLOW، فشار سوخت سنگین، دمای گاز APHA,B	دستگاه ۱	
۶	ثبات بیللی فلوی مازوت و گاز	دستگاه ۱	
۷	رکورد ر فرکانس	دستگاه ۱	
۸	رکورد ر مگاوار	دستگاه ۱	
۹	رکورد ر کیلو ولت	دستگاه ۱	
۱۰	رکورد ر ویبریشن	دستگاه ۱	
۱۱	رکورد ر روتور	دستگاه ۱	
۱۲	رکورد ر دی سوپر هیت	دستگاه ۱	
۱۳	رکورد ر مگاوات	دستگاه ۱	
۱۴	رکورد ر درصد باز بودن کنترل والوها	دستگاه ۱	
۱۵	رکورد ر درجه حرارت سوپر هیت و رهیت	دستگاه ۱	
۱۶	رکورد ر ساعتی تصفیه خانه	دستگاه ۱	
۱۷	رکورد ر فلوی آب کلاریفایر	دستگاه ۱	
جمع کل			

۲۳۴
۳۳

۳۰- تجهیزات کابینت پیوریتی متر
۱- بازدید و تعویض سیلیکاژل و مسیرهای نمونه گیر
۲- تخلیه انلارجمنت ها و کالیبراسیون

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	پیوریتی متر دیجیتالی	دستگاه ۱	
۲	تجهیزات کابینت پیوریتی متر هیدروژن	دستگاه ۱	
	جمع کل		

۳۱- سلکتورهای نئوماتیکی اتاق فرمان
۱- دمونتاژ و سرویس
۲- تعویض اورینگ و دیافراگم های معیوب
۳- تست و کالیبراسیون

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سلکتور نئوماتیکی S.H SPARAY LF	دستگاه ۱	
۲	سلکتور نئوماتیکی S.H SPARAY RT	دستگاه ۱	
۳	سلکتور نئوماتیکی GAS RECIRC	دستگاه ۱	
۴	سلکتور نئوماتیکی R.H SPARAY LF	دستگاه ۱	
۵	سلکتور نئوماتیکی R.H SPARAY RT	دستگاه ۱	
۶	سلکتور نئوماتیکی BURNER TILT	دستگاه ۱	
۷	سلکتور نئوماتیکی AUX. AIR DAMPER MASTER	دستگاه ۱	
۸	سلکتور نئوماتیکی FUEL GAS	دستگاه ۱	
۹	سلکتور نئوماتیکی FUEL OIL	دستگاه ۱	
۱۰	سلکتور نئوماتیکی HEATER STEAM NO.1	دستگاه ۱	
۱۱	سلکتور نئوماتیکی HEATER STEAM NO.2	دستگاه ۱	
۱۲	سلکتور نئوماتیکی FDF NO.1	دستگاه ۱	
۱۳	سلکتور نئوماتیکی FDF NO.2	دستگاه ۱	
۱۴	سلکتور نئوماتیکی BOILER MASTER	دستگاه ۱	

۲۴/۷۷

۱۵	سلکتور نئوماتیکی	FEED WATER	دستگاه ۱	
۱۶	سلکتور نئوماتیکی	AUX. FW BY PASS VALVE	دستگاه ۱	
۱۷	سلکتور نئوماتیکی	WARM UP OILPRESS	دستگاه ۱	
۱۸	نشانگر نئوماتیکی	IGNITOR OIL PRESS	دستگاه ۱	
۱۹	سلکتور نئوماتیکی	REHEAT SPRAY MASTER	دستگاه ۱	
۲۰	سلکتور نئوماتیکی	FUEL AIR DAMPER LEVEL A	دستگاه ۱	
۲۱	سلکتور نئوماتیکی	FUEL AIR DAMPER LEVEL B	دستگاه ۱	
۲۲	سلکتور نئوماتیکی	FUEL AIR DAMPER LEVEL C	دستگاه ۱	
۲۳	سلکتور نئوماتیکی	AUX. AIR DAMPER LEVEL A	دستگاه ۱	
۲۴	سلکتور نئوماتیکی	AUX. AIR DAMPER LEVEL AB	دستگاه ۱	
۲۵	سلکتور نئوماتیکی	AUX. AIR DAMPER LEVEL BC	دستگاه ۱	
۲۶	سلکتور نئوماتیکی	AUX. AIR DAMPER LEVEL C	دستگاه ۱	
۲۷	نشانگر نئوماتیکی	BURNER TILT زاویه تیل	دستگاه ۱	
جمع کل				

۳۲- سیستم های کنترل	
۱- سرویس ، دمو نژاد کنترلرها	
۲- تعویض اورینگ و قطعات معیوب	
۳- تست و کالیبراسیون	

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	سیستم کنترل سطح درام	۱ سیستم	
۲	سیستم کنترل سطح دی اریتر	۱ سیستم	
۳	سیستم کنترل سوخت سنگین	۱ سیستم	
۴	سیستم کنترل سوخت گاز	۱ سیستم	
۵	سیستم کنترل سوخت سبک	۱ سیستم	
۶	سیستم کنترل بویلر مستر	۱ سیستم	
۷	سیستم کنترل سطح هیت ۱	۱ سیستم	
۸	سیستم کنترل سطح هیت ۲	۱ سیستم	
۹	سیستم کنترل سطح هیت ۳	۱ سیستم	
۱۰	سیستم کنترل سطح هیت ۵	۱ سیستم	

۲۵/۷۷

۱۱	سیستم کنترل سطح هیت ۶	سیستم ۱
۱۲	سیستم کنترل زاویه مشعل ها	سیستم ۱
۱۳	سیستم کنترل دمپر FDF A	سیستم ۱
۱۴	سیستم کنترل دمپر FDF B	سیستم ۱
۱۵	سیستم کنترل دمپر ورودی GRF	سیستم ۱
۱۶	سیستم کنترل دمپرهای خروجی GRF	سیستم ۱
۱۷	سیستم کنترل دمپر GRF سیل	سیستم ۱
۱۸	سیستم کنترل اسپری سوپر هیت راست	سیستم ۱
۱۹	سیستم کنترل اسپری سوپر هیت چپ	سیستم ۱
۲۰	سیستم کنترل اسپری ری هیت چپ	سیستم ۱
۲۱	سیستم کنترل اسپری ری هیت راست	سیستم ۱
۲۲	سیستم کنترل دمپرهای کمکی	سیستم ۱
۲۳	سیستم کنترل دمپرهای اصلی	سیستم ۱
۲۴	سیستم کنترل سطح میس تانک	سیستم ۱
۲۵	سیستم کنترل سطح هد تانک	سیستم ۱
۲۶	سیستم کنترل آنتی فلاش	سیستم ۱
جمع کل		

۳۳- اکچویتورهای بویلر
- اکچویتور
- دمونتاژ و بازدید از اکچویتور
- سرویس پوزیشنر و شستشوی فلاپر نازل و بازدید بوستر و تعویض دیافراگمها
- بازدید از فنر و تعویض اورینگ گلویی
- تست عملکرد باز بسته شدن اکچویتور از محل و روانکاری اتصالات
- نصب تجهیزات و در مدار قرار دادن
- رگولاتور
- دمونتاژ رگولاتور
- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
- مونتاژ ، تست عملکرد و تنظیم ست مربوطه
- پوزیشنر

- دمونتاژ پایلوت ، سرویس و روانکاری اتصالات
- تعویض کلیه اورینگ ها ، فیلترها و نوار دور درب
- تنظیم و تست
- سولنویید
- تعویض سه پایه
- تعمیر هسته

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	اکچویتور کنترل والو اینترمدیت گاز ، رگولاتور و پوزیشنر	عدد ۱	
۲	اکچویتور کنترل والو گاز fcv سرمشعلها ورگولاتورها با سویچ لاک و پوزیشنر	عدد ۱	
۳	اکچویتور کنترل والو مینم فلوی گاز سرمشعلها و رگولاتور	عدد ۱	
۴	شات آف والو سوخت گاز و رگولاتور با سلونوئید	عدد ۲	
۵	شات آف والو ونت گاز و رگولاتور با سلونوئید	عدد ۱	
۶	اکچویتور کنترل والو سوخت اگنایتورها و رگولاتورها با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	
۷	اکچویتور کنترل والو سوخت سبک و رگولاتور	عدد ۱	
۸	شات آف والو سوخت سبک و رگولاتور با سلونوئید	عدد ۱	
۹	شات آف والو ایگنایتورها و رگولاتور با سلونوئید	عدد ۲	
۱۰	اکچویتور کنترل والو تخلیه هیت ۵ به دیراتور و رگولاتور با پوزیشنر	عدد ۲	
۱۱	اکچویتور کنترل والو تخلیه میس تانک به دیراتور به همراه کنترلر ورگولاتور	عدد ۲	
۱۲	اکچویتور کنترل والو بخار کمکی از درام به همراه کنترلر و رگولاتور	عدد ۲	
۱۳	اکچویتور کنترل والو بخار سوت بلاور و رگولاتور و سلونوئید	عدد ۲	
۱۴	شات آف والو بلاک والو اسپری ریهایت و رگولاتور و سلونوئید	عدد ۱	
۱۵	اکچویتور کنترل واول اسپری سوپر هیت و رگولاتور و پوزیشنر	عدد ۱	
۱۶	اکچویتور والو اسپری ریهایت و رگولاتور و پوزیشنر	عدد ۲	
۱۷	اکچویتور کنترل والو استم کوئل و رگولاتور و پوزیشنر	عدد ۱	
۱۸	شات آف والو دمپ والو دیراتور و رگولاتور با سلونوئید	عدد ۱	
۱۹	پرشر کنترل والو برگشت سوخت سبک و رگولاتور و پوزیشنر	عدد ۱	
۲۰	اکچویتور کنترل والو اینترمدیت گاز و رگولاتور و پوزیشنر	۲	
جمع کل			

۷/۷۷

۳۴- اکچویتورهای تجهیزات کمکی
- اکچویتور
- دمونتاز و بازدید از اکچویتور به همراه کنترلر (در صورت وجود)
- سرویس پوزیشنر و شستشوی فلاپر نازل و بازدید بوستر و تعویض دیافراگمها
- بازدید از فنر و تعویض اورینگ گلویی
- تست عملکرد باز و بسته شدن اکچویتور از محل و روانکاری اتصالات
- نصب تجهیزات و در مدار قرار دادن
- رگولاتور
- دمونتاز رگولاتور
- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
- مونتاژ ، تست عملکرد و تنظیم ست مربوطه
- پوزیشنر
- دمونتاز پایلوت ، سرویس و روانکاری اتصالات
- تعویض کلیه اورینگ ها ، فیلترها و نوار دور درب
- تنظیم و تست
- سولنویید
- تعویض سه پایه
- تعمیر هسته

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	اکچویتور کنترلر والودیراتور به همراه کنترلر و رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	
۲	اکچویتور کنترلر والو تخلیه هیتر ۳ به ۲ رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	
۳	اکچویتور کنترلر والو تخلیه هیتر ۲ به ۱ رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	
۴	اکچویتور کنترلر والو تخلیه هیتر ۶ به ۵ رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	
۵	اکچویتور کنترلر والو فید واتر، رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	
۶	اکچویتور کنترلر والو اسپری دی سوپر هیتر بخار کمکی از کلد رهیت، رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	
۷	اکچویتور شات آف والو آنتی فلاش رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱	

۸	اکچویتور کنترل والوبخار کمکی از کلد رهیت رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱
۹	اکچویتور کنترل والو هد تانک به همراه کنترلر رگولاتور	عدد ۱
۱۰	بای پاس کنترل والو فید واتر پوزیشنر ورگولاتور	عدد ۱
۱۱	اکچویتور کنترل والو میک آپ و رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱
۱۲	اکچویتور کنترل والو اکسس و رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱
۱۳	اکچویتور شات آف والو مینیمم فلو و رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱
۱۴	اکچویتور شات آف والو ریسرکوله بویلر فید پمپ ها با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۳
۱۵	اکچویتور کنترل والو هیتر درین پمپ و رگولاتور آن	عدد ۱
۱۶	اکچویتور شات آف والو میس تانک به کندانسور با رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱
۱۷	شات آف والو تخلیه رزروار به بوذر تانک و رگولاتور با سلونوئید و پوزیشنر	عدد ۱
جمع کل		

۳۵- اکچویتورهای تصفیه خانه و برج		
- اکچویتور		
- دمونتاز و بازدید از اکچویتور		
- سرویس پوزیشنر و شستشوی فلاپر نازل و بازدید بوستر و تعویض دیافراگمها		
- بازدید از فنر و تعویض اورینگ گلویی		
- تست عملکرد باز بسته شدن اکچویتور از محل و روانکاری اتصالات		
- نصب تجهیزات و در مدار قرار دادن		
- رگولاتور		
- دمونتاز رگولاتور		
- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب		
- مونتاژ ، تست عملکرد و تنظیم ست مربوطه		
- پوزیشنر		
- دمونتاز پایلوت ، سرویس و روانکاری اتصالات		
- تعویض کلیه اورینگ ها ، فیلترها و نوار دور درب		
- تنظیم و تست		
- سولنوئید		
- تعویض سه پایه		
- تعمیر هسته		

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	کنترل والو های میک آپ برج خنک کن و رگولاتورها	عدد ۱	
۲	والو بلو آف مسیر درین لجن کلاریفایر	عدد ۱	
۳	والو فلاش بک مسیر درین لجن کلاریفایر	عدد ۱	
۴	کنترل والو مسیر آب ورودی به کلاریفایر و رگولاتور هوا و کنترلر	عدد ۱	
۵	کنترل والو ورودی به هد تانک فیلتر شنی و رگولاتور مربوطه	عدد ۱	
۶	والو خروجی رزین کاتیون	عدد ۲	
۷	والو ورودی شستشوی کاتیون	عدد ۲	
۸	والو آب ورودی سرویس کاتیون	عدد ۲	
۹	والو خروجی بک واش کاتیون	عدد ۲	
۱۰	والو ورودی شستشوی اسید کاتیون	عدد ۱	
۱۱	کنترل والو آب ورودی به ترین ها	عدد ۲	
۱۲	والو مسیر شستشوی با سود مسیر آنیون	عدد ۲	
۱۳	والو آب ورودی به آنیون	عدد ۲	
۱۴	والو آب ورودی شستشوی سود آنیون	عدد ۲	
۱۵	والو خروجی رزین آنیون	عدد ۲	
۱۶	والو خروجی بک واش آنیون	عدد ۲	
۱۷	والو ورودی آب به میکس	عدد ۲	
۱۸	والو ورودی سود به میکس بعد از اختلاط با آب	عدد ۲	
۱۹	والو خروجی بک واش میکس	عدد ۲	
۲۰	والو خروجی رزین میکس	عدد ۲	
۲۱	والو ورودی اسید برای شستشوی میکس	عدد ۲	
۲۲	والو ورودی هوا از زیر ستون میکس	عدد ۲	
۲۳	والو ورودی هوا از وسط ستون میکس	عدد ۲	
۲۴	والو خروجی هوا از میکس	عدد ۲	
۲۵	والو آب خروجی از میکس	عدد ۲	
۲۶	والو خروجی هوا از بالای میکس	عدد ۲	
۲۷	والو سود شستشوی ترین قبل از اختلاط	عدد ۱	

۲۸	والو اینسترومیتی مسیر بخار شستشوی ترین	عدد ۱
۲۹	والو برقی مسیر بخار شستشوی ترین	عدد ۱
۳۰	والو مسیر سود بعد از اختلاط با آب و بخار	عدد ۱
۳۱	والو فشار شکن مسیر هوا	عدد ۱
۳۲	والو آب خروجی از ترین ها و ورودی به تانک ذخیره	عدد ۱
۳۳	والو مسیر شستشوی اسیدی ترینها	عدد ۲
۳۴	والو مسیر آب جهت اسید شویی برج ها	عدد ۱
۳۵	والو ورودی فیلتر شنی جهت بک واش	عدد ۱
۳۶	رگولاتور پمپ سود و رگولاتور هوا	عدد ۱
۳۷	رگولاتور پمپ اسید و رگولاتور هوا	عدد ۱
۳۸	والو gav اسید	عدد ۱
۳۹	والو gcv اسید	عدد ۱
۴۰	والو تخلیه اسید بعد از gav	عدد ۱
جمع کل		

۳۶- اکچویتورهای توربین
- اکچویتور
- دمونتاژ و بازدید از اکچویتور
- سرویس پوزیشنر و شستشوی فلاپر نازل و بازدید بوستر و تعویض دیافراگمها
- بازدید از فنر و تعویض اورینگ گلویی
- تست عملکرد باز و بسته شدن اکچوایتور از محل و روانکاری اتصالات
- نصب تجهیزات و در مدار قرار دادن
- رگولاتور
- دمونتاژ رگولاتور

- تعویض اورینگ ، واشر ، سوزن ، دیافراگم ، فیلتر معیوب
- مونتاژ ، تست عملکرد و تنظیم ست مربوطه
- پوزیشنر
- دمونتاژ پایلوت ، سرویس و روانکاری اتصالات
- تعویض کلیه اورینگ ها ، فیلترها و نوار دور درب
- تنظیم و تست
- سولنوئید
- تعویض سه پایه
- تعمیر هسته

ردیف	نام تجهیز	تعداد/دستگاه	قیمت پیشنهادی
۱	اکچویتور کنترل والو اسپری پوسته توربین ، ترانسمیتور دما و رگولاتور آن	عدد ۱	
۲	اکچویتور پکینگ بلودان والو توربین و پایلوت آن	عدد ۱	
۳	اکچویتور استیم سیل رگولاتور ترانسمیتور و رگولاتور، و گنج آن	عدد ۱	
	جمع کل		

- لازم به ذکر است کلیه مسیرهای سیگنال هوا اعم از مسیر ساپلای و فرمان از اتاق فرمان تا سایت باید بررسی، تست، نشست یابی و رفع نشستی گردند.
--

۵۶/۵۶

لیست جرائم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

ردیف	عنوان شرایط یا اعمال نا ایمن	مبلغ جریمه (ریال) هر مورد مشاهده شده
۱	عدم استفاده از لباس کار (به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	عدم استفاده از پوتین ایمنی (به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	عدم استفاده از کلاه ایمنی (به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	عدم استفاده از کمربند ایمنی (به هنگام کار در ارتفاع)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	عدم استفاده از عینک یا ماسک حفاظتی (جوشکاری، برشکاری)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	عدم استفاده از گوشی حفاظتی در مناطق پر سر و صدا	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	عدم استفاده از ماسک تنفسی مناسب	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	عدم رعایت سرعت مجاز در حین رانندگی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	توقف و پارک خودرو نزدیک واحدها و تجهیزات و خارج از محدوده مشخص شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	عدم پاکسازی روزانه محیط کار در واحدها و کارگاهها	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	ریخت و پاش سوخت، روغن و مواد شیمیایی در محوطه کار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	ریختن روغن، گازوئیل و مواد شیمیایی در منهولها و کانالها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	استعمال دخانیات در محلهای غیر مجاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	عدم معرفی نماینده HSE به کارفرما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	عدم استفاده از کارت شناسائی فردی یا عدم درج نام پیمانکار بر روی لباس کار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	عدم استفاده از کارت تردد خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	تردد خودرو و کارکنان پیمانکار در محدوده غیر مجاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	عدم توجه به دستور تعطیلی کار توسط واحد HSE کارفرما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	عدم ارائه گواهی صلاحیت کار از نظر ایمنی (روزانه)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	عدم اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی (روزانه)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	عدم ارائه آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست به پرسنل پیمانکار (TBM)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مفاد HSE در قراردادهای نیروگاه

- ۱- پیمانکار موظف به انتقال سریع کارگران بیمار و حادثه دیده‌ی خود، به مراکز درمانی در تمام مدت قرارداد می باشد و کلیه‌ی هزینه‌های ناشی از آن اعم از انتقال و درمان بر عهده پیمانکار است. کافرما به درخواست پیمانکار و در صورت امکان، خدمات اولیه درمانی را در بهداری نیروگاه به پرسنل پیمانکار ارائه، و هزینه‌های مترتب آن را از مبلغ قرارداد پیمانکار کسر خواهد نمود.
- ۲- پیمانکار می بایست گواهی تایید صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی که از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ کرده، در بدو شروع قرارداد به واحد HSE کارفرما ارائه دهد. در صورت عدم ارائه گواهی مسئولیت تمام حوادث رخ داده برای اشخاص (نیروهای کارفرما و پیمانکار) و تاسیسات نیروگاه به صورت صفر تا صد بر عهده پیمانکار می باشد. همچنین عدم ارائه گواهی مربوطه منجر به جریمه روزانه برای پیمانکار خواهد شد (مطابق با پیوست ۱).
- ۳- پیمانکار با هزینه خود، موظف به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی برای کارکنان خود می باشد. عدم ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی منجر به جریمه پیمانکار مطابق پیوست ۱ خواهد شد.
- ۴- پیمانکار قبل از شروع کار موظف به معرفی تمامی نفرات خود به واحد HSE، جهت بررسی سلامت جسمی و لباس کار مناسب می باشد. پیمانکار موظف به ارائه آموزش‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد نیاز کار در نیروگاه به پرسنل خود می باشد. در صورت عدم ارائه آموزش‌های لازمه، واحد HSE کارفرما، با کسر هزینه از قرارداد، راسا اقدام به ارائه آموزش‌های مورد نیاز پرسنل پیمانکار خواهد نمود. بعد از طی مراحل ذکر شده هیچ‌گونه قصوری از سوی از پیمانکار پذیرفته نخواهد بود و تمام هزینه‌های ناشی از حوادث رخ داده در مدت قرارداد، تمام و کمال بر عهده پیمانکار می باشد. عدم مراجعه پیمانکار به واحد HSE به منزله‌ی علم پیمانکار به تمامی قوانین و آموزش‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در نیروگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه ای تمامی هزینه‌های مترتب بر آن بر عهده‌ی پیمانکار است.
- ۵- تمامی هزینه‌های ایمن سازی محیط کار، خرید لباس مناسب، تهیه وسایل حفاظت فردی، استفاده از ماشین آلات، ابزار و تجهیزات ایمن بر عهده پیمانکار می باشد. ناظر کافرما بر حسن اجرای این بند قرارداد، واحد HSE کارفرما می باشد.
- ۶- پیمانکار مکلف است کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند. وظیف نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های مربوطه بر عهده واحد HSE کارفرما می باشد.
- ۷- پیمانکار قبل از شروع کار موظف به معرفی یک کارشناس HSE بعنوان رابط ایمنی و بهداشت به واحد HSE کارفرما می باشد. کارشناس HSE، وظیفه آموزش پرسنل پیمانکار و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را دارد.
- ۸- مرجع اعمال و اجرای جرائم HSE (پیوست ۱)، امور HSE کارفرما بوده و پیمانکار با علم به این موضوع قرارداد را امضاء و حق اعتراض را از خود سلب می نماید.

۹- پیمانکار موظف به آموزش قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار و زیست محیطی به نیروهای انسانی خود طبق برنامه و نظر واحد متبوعه کارگر بوده و چنانچه در اثر عدم آموزش صحیح نیروی انسانی وی خسارتی اعم از جانی و مالی برای خود، کارکنان کارفرما، اشخاص ثالث و یا وسایل و اموال ایجاد نماید، پیمانکار متعهد به جبران خسارت وارده برابر نظر کارشناسی کارفرما می باشد و کارفرما مجاز است خسارت وارده را از اولین صورت وضعیت پیمانکار و یا تضمین قرارداد تامین و وصول نماید.

۱۰- چنانچه حوادثی ناشی از کار برای نیروی انسانی پیمانکار رخ دهد که بروز حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار، منجر به نقص عضو جزئی و یا کلی و یا فوت نیروی انسانی در محل کار کارفرما گردد، کلیه مسئولیت ها و هزینه های درمان و بیمه و غرامت نقص عضو موقت و یا دائم و دیه ماده ۶۶ تامین اجتماعی و همچنین مسئولیت حقوقی و کیفری و عواقب حادثه کلاً به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما بجز تنظیم صورتجلسه واقعه و اقدام اورژانسی و اعلام حادثه به پیمانکار، مسئولیت دیگری ندارد.

۱۱- کارکنان پیمانکار می بایست دارای شناسنامه کار بوده و طبق قانون کار صلاحیت انجام کار را داشته باشند و همچنین از حیث مقررات مربوط به نظام وظیفه عمومی ممنوعیت اشتغال به کار نداشته باشند.

۱۲- صلاحیت کاری، فنی، شخصی و عمومی کارکنان پیمانکار می بایستی به تایید کارفرما برسد.

۱۳- در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار از سوی کارکنان پیمانکار که منجر به صدور اخطار از سوی کارفرما گردد در متبه اول یک در هزار صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه از صورت وضعیت دوره پیمانکار کسر خواهد شد و در مرتبه دوم دو در هزار و در مرتبه سوم سه در هزار از صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه از صورت وضعیت دوره پیمانکار کسر خواهد شد و چنانچه تعداد دفعات اخطار از سه مرتبه تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق قرارداد را فسخ و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ نماید.

۱۴- پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد ایمنی برای خود و کارکنانش و موارد ایمنی لازم برای انجام موضوع قرارداد از مقررات انتظامی کارفرما نیز تبعیت نموده و همچنین کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هر گونه خسارت پیمانکار

متعهد به جبران آن خواهد بود و همچنین رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی حرفه ای که بر اساس استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ و OHSAS ۴۵۰۰۱ به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید الزامی و همچنین پیمانکار موظف به اخذ دستورالعمل های یاد شده از واحد HSE نیروگاه و مطالعه آن قبل از شروع کار می باشد.

۱۵- عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار OHSAS ۱۸۰۰۱ و OHSAS ۴۵۰۰۱ از سوی کارکنان پیمانکار و تخلف بیش از ۳ بار

۱۶- مناقصه گر مکلف به اجرای مقررات بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و در اجرای این پیمان، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند، دستگاه نظارت مراتب را برای بار اول به سرپرست کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند، اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و برای او حقی ایجاد نمی کند.

۱۷- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را به عنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به دستگاه نظارت معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های ایمنی را همزمان با تجهیز کارگاه از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۱۸- مناقصه گر در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، مناقصه گزار در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، مناقصه گزار و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند، در حالت، مناقصه گر حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۱۹- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیدا ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.

۲۰- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسایی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا صلاحدید کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.

۲۱- در رابطه با موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد نامطابق با لیست ضمیمه همین قرارداد (لیست جرائم HSE) نسبت به صدور جریمه طبق پیوست شماره دو و کسر مبلغ آن از مطالبات پیمانکار اقدام می گردد، پیمانکار حق اعتراض به جرائم را از خود سلب می نماید.

۲۲- در صورتی که نیاز به بیمه کارگاه مناقصه گر و یا بیمه مسئولیت وی باشد هزینه بیمه و مسئولیت ناشی از آن به عهده مناقصه گر می باشد، و در هر صورت مناقصه گر مسئول و پاسخگوی عواقب حادثه منتسب به تشخیص مناقصه گذار.

۲۳- عدم رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشمول جرائمی است که در ضمیمه شماره ۱ آمده است (سایر مواردی که خارج از این ضمیمه باشد یا پیش بینی نشده باشد با نظر مدیر پروژه تعیین و در نظر گرفته خواهد شد، مناقصه گر حق اعتراض به جرثئم تعیین شده را نخواهد داشت.

((فرم مشخصات عمومی شرکت پیمانکار)))

نام شرکت	کد پستی
نام اختصاری	آخرین رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تابعیت	تلفن مدیر عامل
شماره ثبت	آدرس پست الکترونیکی
سال تاسیس	نام های قبلی شرکت
کارفرما	آدرس محل سکونت مدیر عامل
شماره قرارداد	آدرس دفتر مرکزی

مشخصات مدیر عامل، هیئت مدیره و سهام داران شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	محل تولد	آخرین مدرک تحصیلی	میزان سهام
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									


سابقه قراردادهای (حداکثر چهار مورد)

ردیف	نام محل یا دستگاه	آدرس محل فعالیت	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	نوع فعالیت
۱					
۲					
۳					
۴					

سابقه فعالیت مدیران در سایر شرکت ها

ردیف	نام شرکت / موسسه	سمت	موضوع فعالیت	نوع فعالیت
۱				
۲				
۳				

بنام خدا



لطفاً تمامی بندهای ذکر شده در جدول ذیل تکمیل و مستندات چک لیست به پیوست ارسال گردد
توجه مهم: در صورت عدم تکمیل و ارسال مستندات مورد نیاز عقد قرارداد امکان پذیر نخواهد بود

مدارک مورد نیاز ذیل در 2 نسخه تهیه و ارسال گردد

- 1- کپی تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل
2- کپی صفحه اول شناسنامه اعضاء هیات مدیره
3- کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره
4- کپی اساسنامه شرکت
5- کپی آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی
- 6- گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
7- کد اقتصادی و شناسه ملی
8- نام بانک، نام شعبه، کد شعبه و شماره حساب بانکی
9- نام شرکت، تلفن شرکت، تلفن همراه مدیر عامل، کد پستی، آدرس پست الکترونیکی و آدرس محل شرکت

مشخصات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

[illegible]



فرم ارزیابی فنی بازرگانی مناقصه گران

تعمیرات اساسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق واحد یک بخار ۱۴۰۲/۱۱۲۵ DC

خلاصه ارزیابی مربوط به توان فنی و بازرگانی پیشنهاد دهندگان

<<این برگ توسط کمیته فنی بازرگانی تکمیل می شود>>

ردیف	معیار ارزیابی پیمانکاران	حداکثر امتیاز هر معیار	ضریب وزنی (ia)	امتیاز احراز شده (ib)	توضیحات
۱	توان مالی	۱۰۰	۱۵		مطابق جدول شماره یک
۲	حسن سابقه اجرایی	۱۰۰	۲۵		مطابق جدول شماره دو
۳	تجربه (سابقه اجرایی)	۱۰۰	۳۵		مطابق جدول شماره سه
۴	سوابق کاری و تحصیلات	۱۰۰	۲۵		مطابق جدول شماره چهار

$$\sum_{i=1}^4 ia \cdot ib$$

$$\sum_{i=1}^4 ia$$

(۴)

امتیاز کل کمیته فنی و بازرگانی = _____

(۴)

$\sum_{i=1}^4 ia$

توضیحات

الف - حداقل امتیاز مورد قبول ۶۰ می باشد.

ب - ضریب تاثیر پذیری ۴۰٪ می باشد.

ج - فرمول تراز قیمت:

$$\text{قیمت تراز شده} = \frac{100 \times \text{قیمت پیشنهادی}}{[100 - i(100 - T)]}$$

T = امتیاز فنی

i = ضریب تاثیر پذیری

<<این برگ توسط کمیته فنی بازرگانی تکمیل می شود>>



جدول شماره یک
توان مالی

- ارزیابی توان مالی بر اساس اطلاعات پنج (۵) سال گذشته تعیین می شود
 - برای امتیاز توان مالی، مبلغ برآوردی با مالیات متوسط سالانه و داراییهای ثابت بشرح جدول زیر محاسبه وبالاترین عدد کسب شده از جزء های یادشده مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.
- (ارائه مدارک ومستندات شامل: -رونوشت مصدق اظهار نامه های مالیاتی-رونوشت مصدق صورت وضعیت های قطعی-مفاحصای بیمه نامه و تامین اجتماعی ضروری می باشد)

ردیف	شرح	امتیاز
۱	<p>مبلغ برآوردی مناقصه معادل و یا کمتر از بالاترین عدد کسب شده از جزء های زیر است.</p> <p>الف - پنجاه (۵۰) برابر مالیات متوسط سالانه و یا ۷۰ برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی ویا علی الحساب پرداخت شده.</p> <p>ب-سه (۳) برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت.</p> <p>ج-پنج (۵) برابر دارئیهای ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها.</p>	۱۰۰
۲	<p>در صورت بیشتر بودن مبلغ برآوردی از بالاترین عدد کسب شده از جزء های مندرج در بند ۱، امتیاز این بخش بر اساس فرمول مقابل محاسبه میگردد.</p> <p>$A = \text{مبلغ برآوردی}$</p> <p>$A' = \text{بالاترین عدد کسب شده از جزء های مذکور}$</p>	$A - A'$ $[100 - 100 \frac{A - A'}{A'}]$



جدول شماره دو
حسن سابقه اجرایی


ردیف	معیار ارزیابی	شرح	وزن هر معیار	تعداد	حد اکثر امتیاز	امتیاز احراز شده	توضیحات
۱	حسن سابقه اجرایی	تقدیر نامه / تشویق نامه مرتبط با اورهال تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق از صنایع نیروگاهی	۲۵		۱۰۰		ارائه تصویر مستندات مربوطه ضروری می باشد
		رضایت نامه مرتبط با اورهال تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق از صنایع نیروگاهی	۱۲/۵				

جدول شماره سه
تجربه و سابقه اجرایی

ردیف	معیار ارزیابی	شرح	حد اکثر امتیاز هر بخش	حد اکثر امتیاز	امتیاز احراز شده	توضیحات
۱	تجربه و سابقه اجرایی	قرارداد اورهال تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق از نیروگاه ها حداقل دو فقره	۲۵	۱۰۰		ارائه تصویر گواهی نامه ها و اصل تعهد نامه ها ضروری می باشد
		قرارداد های فعالیت تعمیرات تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق از سایر صنایع	۱۲/۵			

نحوه محاسبه امتیاز
جدول شماره چهار

ردیف	سوابق کاری تحصیلات	تعداد نفرات مورد نیاز	حداقل ۱۰ سال		حداقل ۱۵ سال		حداقل ۲۰ سال		توضیحات
			حد اکثر امتیاز هر بخش		حد اکثر امتیاز هر بخش		حد اکثر امتیاز هر بخش		
۱	سروست کارگاه - کارشناس ابزار دقیق با سابقه کار ابزار دقیق حداقل ۸ سال مرتبط	۱ نفر	۲۰		۲۵		۳۰		ارائه تصویر مدارک و گواهی نامه ضروری می باشد
۲	تکنسین ملهرو مکانیک ابزار دقیق با سابقه کار حداقل ۱۰ سال	۸ نفر	۱۵		۲۰		۳۰		
۳	کارگر فنی ملهرو	۴ نفر	۱۰		۲۰		۲۵		
۴	کارشناس ابزار دقیق حداقل ۵ سال مرتبط با موضوع قرارداد	۸ نفر	۴		۶		۱۰		
۵									
جمع امتیاز هر ستون									
جمع کل امتیاز از ۱۰۰									



(پیوست شماره پنج)

تکالیف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی قرارداد DC ۱۴۰۲/۱۱۲۵

- پیمانکار موظف به ارائه کد متمرکز یا کد کارگاهی لیست های بیمه جهت درج در پرونده مطالباتی شعبه سازمان تامین اجتماعی می باشد.
- ۷۸٪ سپرده بیمه و آخرین قسط مطالبات موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی تا زمان اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد کارفرما کسرونگهداری خواهد شد.
- پیمانکار موظف به تشکیل پرونده مطالباتی در شعبه محل انجام کار و اخذ ردیف پیمان و ارائه به واگذارنده کار می باشد.
- پیمانکار موظف به اقدام برای اخذ مفاصاحساب بیمه پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد می باشد.

ارائه موارد ذیل در سربرگ پیمانکاران الزامیست

- ارائه شماره حساب به نام شرکت پیمانکار

- نام بانک

- کد کارگاهی پیمانکار

- آدرس و کد شعبه بیمه تامین اجتماعی پیمانکار

- آدرس دفتر و کدپستی پیمانکار

- نام و نام خانوادگی مدیر عامل

- شماره تلفن دفتر و مدیر عامل

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد :
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
۰۴۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵):
۰۴۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):



قرارداد

تعمیرات اساسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
واحد یک بخار (GE)

کارفرما

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

پیمانکار


..... شرکت

شماره قرارداد

DC ۱۴۰۲/۱۱۲۵

تاریخ

۱۴۰۲/.../...



فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۱	کلیات قرارداد
۲	ماده ۱. موضوع قرارداد
۲	ماده ۲. مبلغ قرارداد
۲	ماده ۳. مدت انجام کار
۳	ماده ۴. محل انجام کار و تحویل
۳	ماده ۵. شرایط پرداخت
۳	ماده ۶. سپرده حسن انجام کار
۳	ماده ۷. تضمین حسن انجام تعهدات
۴	ماده ۸. دستگاه نظارت
۴ و ۵ و ۶	ماده ۹. تعهدات طرفین
۶	ماده ۱۰. دوره تضمین
۷	ماده ۱۱. تغییر مقادیر کار
۷	ماده ۱۲. تغییر مدت قرارداد
۷	ماده ۱۳. تحویل قطعات یدکی
۷	ماده ۱۴. جریمه تاخیر و خسارت
۸	ماده ۱۵. رعایت مقررات ایمنی و انضباطی
۸	ماده ۱۶. قوانین کار تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها
۸	ماده ۱۷. حوادث قهریه
۹	ماده ۱۸. خاتمه دادن به قرارداد و تعیین تکلیف آن
۹	ماده ۱۹. فسخ قرارداد
۱۰	ماده ۲۰. عدم واگذاری قرارداد
۱۰	ماده ۲۱. تحویل موقت
۱۱ و ۱۰	ماده ۲۲. تحویل قطعی
۱۱	ماده ۲۳. حل اختلافات
۱۱	ماده ۲۴. نشانی طرفین
۱۱ و ۱۲	ماده ۲۵. ضوابط قرارداد

– مشخصات فنی و مقادیر ریز قیمت

– دستورالعمل و الزامات HSE

پیمانکار


۱ / ۱۳

کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد :
P.O.Box : 31585 - 1416 ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
Postal Code : 31676 - 43911 ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵):
Fax : 0098 (26) 36600708 ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





<<به نام خدا>>

(((قرارداد شماره ۱۴۰۲/۱۱۲۵ DC)))

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۲/.../... فیما بین شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم به شماره ثبت ۲۴۲۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۶۶۷۶۹۳۷ که در این قرارداد (کارفرما) نامیده می شود با نمایندگی آقای گرشاسب جمشید نژاد (مدیر عامل) و آقای محمد جعفری اناری (رئیس هیئت مدیره) از یک طرف و شرکت به شماره ثبت ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با کد اقتصادی و با شناسه ملی و کد کارگاهی که در این قرارداد (پیمانکار) نامیده می شود با نمایندگی آقای به شماره ملی (مدیر عامل) و آقای (رئیس هیات مدیره) به شماره ملی که بموجب اساسنامه و آگهی تغییرات شماره مورخ/...../..... اختیار امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر منعقد می گردد.

این قرارداد در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قرارداد فیما بین شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم و شرکت توسعه برق و انرژی سپهر می باشد.

ماده ۱. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات اساسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق واحد یک بخار (GE) نیروگاه منتظر قائم شامل: عملیات دمونتاز، سرویس، بازسازی، تمیزکاری و مونتاژ طبق اسناد و مشخصات فنی (پیوست شماره یک) که منبع دستگاه نامیده می شود.

ماده ۲. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (به عدد) ریال (به حروف) ریال می باشد که بر اساس فهرست قیمت های مندرج در (پیوست شماره یک قرارداد) محاسبه گردیده است.

تبصره ۱: کلیه مبالغ در این قرارداد مشمول تعدیل و افزایش بهاء نخواهد شد.

تبصره ۲: پرداخت مالیات ارزش افزوده فقط در صورت ارائه گواهی نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده میسر بوده که در مبلغ قرارداد ملحوظ نگردیده است.

ماده ۳. مدت انجام کار

مدت انجام کار موضوع قرارداد ۶۵ روز از تاریخ اعلام کتبی کارفرما و خروج واحد تا زمان اویل فلاش می باشد و تا آن زمان کلیه فعالیتها می بایست به اتمام رسیده باشد. و مدت انجام کار موضوع قرارداد بشرح ماده ۱۲ قابل تغییر خواهد بود.

پیمانکار


۲ / ۱۳

کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





ماده ۴. محل انجام کار و تحویل

محل انجام کار موضوع این قرارداد در محل شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم خواهد بود.

تبصره: چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت انجام قسمتی از عملیات موضوع قرارداد در خارج از نشانی فوق ضروری باشد انجام کار در محل جدید با تأیید کارفرما بلامانع خواهد بود.

ماده ۵. شرایط پرداخت

۵-۱- در صورت درخواست پیمانکار حداکثر ۱۰٪ مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت و در مقابل ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت خواهد شد، مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحساب پیمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه به میزان کسر پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

۵-۲- مابقی مبلغ قرارداد پس از انجام هر بخش از عملیات و تحویل آن به کارفرما در مقابل ارائه گزارش تست ها و آزمایش های فنی انجام شده طبق شرح خدمات ریزقیمت های پیوست شماره یک و تایید صورتحساب که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد پس از کسر کلیه کسور قانونی و قراردادی به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

۵-۳- در صورتی که ظرف مدت یک هفته پیمانکار درخواست و یا ضمانت نامه پیش پرداخت را تحویل کارفرما ننماید، موضوع مربوط به بند ۵-۱، بمنزله انصراف از دریافت پیش پرداخت تلقی و مدت قرارداد از زمان مبادله قرارداد لحاظ خواهد گردید.

ماده ۶. سپرده حسن انجام کار

از هر پرداخت به پیمانکار به میزان ۱۰٪ بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد، نصف مبلغ مذکور پس از صدور گواهی تحویل موقت و مابقی پس از صدور گواهی تحویل قطعی به پیمانکار مسترد می گردد.

تبصره: بنابر تقاضای پیمانکار، کارفرما می تواند مبلغ سپرده حسن انجام کار (کسور وجه الضمان) را در مقابل اخذ ضمانت نامه معادل قابل قبول کارفرما مسترد دارد.

ماده ۷. تضمین حسن انجام تعهدات

بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات، پیمانکار مکلف است همزمان با امضاء قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معادل ۱۰٪ مبلغ قرارداد به کارفرما تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابجاری شماره ۰۱۰۳۴۲۳۰۴۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم فردیس بجه نیروگاه واریز و رسید آنرا بانضمام سایر اسناد تحویل اداره تدارکات داخلی و قراردادهای به نشانی نیروگاه نماید، ضمانت نامه یا سپرده مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور گواهی تحویل موقت آزاد می گردد.

پیمانکار

۲ / ۱۳


کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
۳۱۶۷۶ - ۳۳۹۱۱:
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵):
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):





ماده ۸. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده معاونت تعمیرات (مدیر پروژه) و معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی (دستگاه نظارت) که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شوند، واگذار گردیده است و پیمانکار موظف به گزارش دهی به ایشان می باشد.

ماده ۹. تعهدات طرفین

۹-۱- تعهدات کارفرما

۹-۱-۱- چنانچه انجام موضوع قرارداد در محل تأسیسات متعلق به کارفرما صورت گیرد تامین آب و برق مورد نیاز به عهده کارفرما است.
۹-۱-۲- تحویل مشخصات فنی به عهده کارفرما بوده و نامبرده متعهد است مدارک مذکور را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بعد از درخواست کتبی پیمانکار در اختیار پیمانکار قرار دهد، بدیهی است پیمانکار موظف است درخواست خود را در زمانی ارائه کند که مدارک مربوطه قبل از شروع تعمیرات اساسی به وی تحویل داده شود در غیر اینصورت تاخیرات ناشی از این بند به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۲- تعهدات پیمانکار

۹-۲-۱- هزینه و مسئولیت تأمین نیروی انسانی، غذا، ایاب و ذهاب، خوابگاه، جرثقیل، کامیون کفی، کمپرسور، داربست، وانت، لیفت تراک، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات، کلیه خدمات کارگاهی، دستگاه تراش، ابزارآلات:
(الف) ابزارهای عمومی از قبیل: حدیده، قلاویز در ساینزهای مختلف، دستگاه های جوشکاری، تراشکاری و کابل مربوطه، کپسول های اکسیژن، استیلین و تجهیزات مربوطه مانند: شیلنگ و سرمشعل جوش، برش، وسایل تست PT. و سایر لوازم مورد نیاز.
(ب) ابزارهای بادی به همراه سنگ انگشتی و سمباده گرد و پره دار و صفحه سنگ و ... در اشکال و اندازه های مختلف جهت نصب روی ابزار بادی.

(ج) لوازم ریگری از قبیل: وایر، جین بلاک، کامالون، آی بولت، تیفور و
(د) وسیله جابجائی کارکنان پیمانکار در داخل شرکت، لوازم مصرفی مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار نمی تواند بابت آنها مبلغی اضافه بر مبلغ پیشنهادی جهت انجام موضوع قرارداد درخواست نماید.

۹-۲-۲- لوله های مورد نیاز جهت امور داربست بندی، قبل از ورود به نیروگاه بایستی توسط پیمانکار علامتگذاری شود تا موقع خروج مغایرتی بوجود نیاید و بطور کلی مسئولیت نگهداری و حفاظت از لوازم و تجهیزات پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کارفرما بطور کل در قبال مفقود یا خراب شدن و در مورد عدم مجوز خروج تجهیزات و لوازم که به شکل صحیح وارد نیروگاه نشده اند مسئولیتی ندارد.

توجه: در صورت ارائه خدمات داربست بندی از طرف نیروگاه هزینه ها به شرح ذیل می باشد.

داربست بصورت چهار پایه بازای هر چهار پایه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، داربست بندی نما بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال، داربست کفراژ بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال. (خدمات داربست بندی نفر ساعت ۹۰۰,۰۰۰ ریال)

پیمانکار

۴ / ۱۳

کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):





- ۹-۲-۳- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.
- ۹-۲-۴- کلیه پیمانکاران تحت هیچ شرایطی نباید از محدوده فعالیت خود خارج شوند.
- ۹-۲-۵- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسائی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا به صلاحدید کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.
- ۹-۲-۶- سرپرست کارگاه موظف است در جلسات هماهنگی تعیین شده توسط کارفرما شرکت نماید، در صورت عدم حضور غیر مجاز در هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۹-۲-۷- تمیزکاری روزانه محیط کار بعد از هر دمونتاز و مونتاژ و انتقال ضایعات به محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت نیروگاه، توسط پیمانکار الزامی می باشد. در صورت عدم اقدام بموقع به ازای هر روز مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۹-۲-۸- عدم حضور سرپرست کارگاه در محل کار به منزله تعطیلی کارگاه محسوب می گردد. بدیهی است تاخیرات ناشی از تعطیل کارگاه به این دلیل یا هر دلیل نسبت به پیمانکار یا ناشی از تخلفات وی در تاخیرات ملحوظ و اعمال جریمه خواهد شد.
- ۹-۲-۹- ارائه گزارش هفتگی الزامی بوده و می بایستی یک روز زودتر از جلسه پیمانکاران به مسئول کنترل پروژه داده شود.
- ۹-۲-۱۰- ارائه CPM به همراه اسناد مناقصه در (پاکت ب) مربوطه بشرح کار از طرف پیمانکار الزامی و سرپرست کارگاه موظف به انجام critical path method می باشد (امضاء CPM توسط سرپرست کارگاه الزامی است)، در صورت عدم اجرای این بند روزانه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد. و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. CPM باید حداکثر تا ۵ روز قبل از شروع کار نهایی گردد.
- ۹-۲-۱۱- پیمانکار در صورت نیاز به ابزار مخصوص، قطعات یدکی حتماً می باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کارفرما برساند.
- ۹-۲-۱۲- در صورت تعویض قطعات و بیرینگ ها باید داغی قطعات را در محل مناسبی جمع آوری و در پایان کار تحویل نیروگاه نماید و لیست تعویضی باید در یک فرم مناسب باشد. در صورت مفقود شدن داغی قطعات، پیمانکار موظف است عین قطعه را تامین و ارائه کند.
- ۹-۲-۱۳- پیمانکار می بایستی طوری برنامه ریزی نماید که در صورتی که واحدهای دیگر نیاز به کرین سقفی باشند (در صورت وجود) هماهنگی های لازم را انجام دهد و در شرایط اضطراری می بایستی جهت جبران وقفه در کار از کرین سقفی در اوقات شب استفاده نماید (تشخیص اولویت کار با کارفرما می باشد).
- ۹-۲-۱۴- ساخت هرگونه فیکسچر و ابزار، جهت کار اورهال به عهده پیمانکار می باشد و استفاده از ماشین آلات نیروگاه بصورت درخواست کتبی و با احتساب هزینه بوده و از پیمانکار کسر می گردد، در صورت عدم امکان نیروگاه در ارائه خدمات، پیمانکار موظف است ماشین آلات مربوطه یا افراد متخصص برای کار با آنها و یا هر دو را در اسرع وقت تامین کند و در هر صورت مسئولیت تاخیرهای احتمالی به عهده پیمانکار است.

پیمانکار


۵ / ۱۳

کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد :
P.O.Box : 31585 - 1416 :
Postal Code : 31676 - 43911 :
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 :
Fax : 0098 (26) 36600708 :

آدرس :
صندوق پستی :
کد پستی :
تلفن :
دورنویس :
۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶ :
۳۱۶۷۶ - ۳۳۹۱۱ :
۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱) - ۵ :
۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸) :





- ۹-۲-۱۵- پیمانکار می بایستی کانکس مربوط به دفتر و استراحتگاه نفرات خود را در خارج از سالن توربین و جایی که کارفرما مقرر داشته قرار دهد (تهیه کانکس و کانتینر به عهده پیمانکار می باشد).
- ۹-۲-۱۶- پیمانکار می بایستی با استفاده از وسایل و نفرات خود در نزدیکی تجهیز همان واحد با تأیید ناظر طبقه بندی ایجاد کرده و با قراردادن هر قطعه در جای مناسب و همچنین قراردادن پیچ های مربوط به هر تجهیز با سایز و تعداد در داخل یک ظرف از قبل تهیه شده (نایلون یا ظروف خاص) تعبیه نماید و حتماً باید با مائیک تعداد و نوع پیچ و سایز آن را در روی ظروف نوشته شود.
- ۹-۲-۱۷- انجام کار اضافی بر روی هریک از تجهیزات بایستی قبل از انجام به تایید کتبی دستگاه نظارت رسیده باشد.
- ۹-۲-۱۸- حمل تجهیزات و قطعات یدکی از انبار تا پای کار به عهده پیمانکار می باشد که نماینده وی بایستی در ابتدای پروژه به دستگاه نظارت معرفی گردد. پیمانکار موظف است قوانین تردد، ایمنی و حفاظت در داخل سازمان را بدرستی رعایت نماید.
- ۹-۲-۱۹- پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را تامین نماید، در صورت عدم تامین نیروی انسانی مقرر، بازای هر ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی و ۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت تکنیسینی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد. مبنای محاسبه کسر روزانه ۸ ساعت می باشد.
- ۹-۲-۲۰- پیمانکار موظف است نفراتی را که در اسناد مناقصه بعنوان کارکنان خود معرفی و مورد تایید دستگاه نظارت قرار می گیرند را بکار بگمارد، در غیر اینصورت جریمه ای براساس تشخیص دستگاه نظارت اعمال خواهد گردید. پیمانکار حق اعتراض به مبلغ و نحوه اعمال جریمه را از خود سلب می نماید.
- ۹-۲-۲۱- کلیه کالاها و خدماتی که از طرف پیمانکار تهیه و یا انجام می شود بایستی مطابق با آخرین نسخه استانداردهای تعیین شده در بخش فنی بوده و در صورتی که کارفرما لازم بداند تجهیزات مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.
- ۹-۲-۲۲- پیمانکار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.
- ۹-۲-۲۳- پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند به عمل آورد، برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود.
- ۹-۲-۲۴- پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام دهند، کارکنان وی شناخته می شوند، تشخیص تخصص و تجربه نفرات پیمانکار توسط کارفرما باید تایید شود.
- ۹-۲-۲۵- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که آشنا به موضوع قرارداد بوده و مورد قبول دستگاه نظارت باشد، بعنوان سرپرست کارگاه معرفی نماید، سرپرست کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظارت او انجام شود اگر ضمن کار معلوم شود که سرپرست کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، دستگاه نظارت با ذکر دلیل تعویض او را از پیمانکار درخواست خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت معین که از سوی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفی کند.
- ۹-۲-۲۶- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را بعنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به دستگاه نظارت معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های ایمنی را همزمان با تجهیز کارگاه از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.
- ۹-۲-۲۷- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ... که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل

پیمانکار


۶ / ۱۳

کارفرما

Address : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد
P.O.Box : 31585 - 1416 ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
Postal Code : 31676 - 43911 ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
Fax : 0098 (26) 36600708 ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها بعمل آورد . در صورتی که هر گونه خسارتی به تجهیزات ، مصالح ، ماشین آلات و ... ناشی از عملکرد پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت وارد شود ، وی موظف به تعمیر اصلاح آن و در صورت تشخیص کارفرما در صورت عدم امکان بازگشت به وضعیت اول پرداخت خسارت تعیین شده توسط کارفرما بوده و حق هیچگونه اعتراضی نسبت به مبلغ خسارت را نخواهد داشت

۹-۲-۲۸- پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال ، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد ، کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند ، در این حالت ، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد . زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۹-۲-۲۹- در صورت درخواست خدمات جانبی از طرف پیمانکار ، کارفرما می تواند نسبت به تأمین آن اقدام و هزینه مربوطه را برابر تعرفه خود وصول و یا از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

۹-۲-۳۰- پیمانکار موظف است ظرف مدت ۳ روز بعد از مبادله قرارداد کارشناس سرپرست پروژه را تعیین و کتباً به دستگاه نظارت معرفی نماید و نامبرده مکلف است که در طول قرارداد در دسترس کارفرما باشد.

۹-۲-۳۱- تهیه تجهیزات مورد نظرو انجام و هزینه کلیه تست ها و آزمایشات و ارائه گزارش مشروح عملیات به دستگاه نظارت بعهده پیمانکار است.
۹-۲-۳۲- کلیه تجهیزات برای تعمیر و بازسازی کامل ، دمونتاز و سرویس گردیده و در صورت نیاز به تعویض قطعه با تأیید دستگاه نظارت نسبت به تحویل قطعه از انبار و تعویض آن اقدام خواهد شد (قطعه اسقاط تعویضی همراه تقاضا می بایستی تحویل انبار گردد) ضمناً کلیه پیچ های باز شده ، حدیده شده و رزوه جای پیچ ها به خصوص روی پوسته های توربین و دیافراگم ها قلاویز زده شود و خارج ساختن پیچ های بریده شده هنگام دمونتاز تجهیزات به هر طریق ممکن (جوشکاری یا مته زدن) بدون وارد کردن خسارت به تجهیز به عهده پیمانکار می باشد ، توضیح اینکه قلاویز و حدیده در سازه های مختلف می بایستی جزء ابزارهای پیمانکار باشد.

۹-۲-۳۳- در صورتی که هریک از موارد شرح کار درخواستی مطابق با ضمیمه قرارداد توسط کارفرما از لیست کار حذف گردد برابر با مبلغ پیشنهادی پیمانکار از مطالبات وی کسر خواهد شد.

۹-۲-۳۴- در صورتی که به تشخیص کارفرما مشخص شود پیمانکار توانائی اجرای بخشی از کار را نداشته باشد ، مبلغ آن طبق فرمول زیر از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد ، بدیهی است اجرای فعالیت مذکور توسط خود کارفرما یا پیمانکار ثالث واجد شرایط که توسط کارفرما انتخاب خواهد شد ، انجام می گردد.

[(قیمت اجرای آیتم های مذکور توسط نیروگاه یا پیمانکار ثالث منتخب کارفرما) $\times \frac{1}{1}$ ، قیمت پیشنهادی برای آیتم های مورد نظر | MAX - مبلغ کسر از مطالبات پیمانکار]

۹-۲-۳۵- ارائه چارت سازمانی پرسنل کارگاه ، قبل از عقد قرارداد الزامی می باشد.

۹-۲-۳۶- در صورت عدم تأمین هریک از موارد ذکر شده در اسناد قرارداد توسط پیمانکار ، جریمه ای به نسبت هریک از آیتم ها بنابه تشخیص دستگاه نظارت از پیمانکار کسر خواهد شد.

۹-۲-۳۷- در رابطه با موارد عمومی ، HSE و مدیریت پروژه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مطابق با لیست ضمیمه همین قرارداد <<لیست موارد عمومی ، HSE و مدیریت پروژه>> نسبت به صدور جریمه و کسر مبلغ طبق پیوست شماره دو از مطالبات پیمانکار اقدام می گردد ، پیمانکار حق اعتراض به جرائم را از خود سلب می نماید.

پیمانکار


۱۳ / ۲

کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد : Malarad Road 7KM Karadj Alborz Iran
P.O.Box : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
Postal Code : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
Tel : ۰۰۹۸ (۲۶) ۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵
Fax : ۰۰۹۸ (۲۶) ۳۶۶۰۰۷۰۸

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





۲۸-۹-۲- پیمانکار موظف است تست شیت ها و برگه های اطلاعاتی ارائه شده توسط کارفرما را در طول اجرای تعمیرات مطابق با رویه های جاری نیروگاه و استانداردهای اندازه گیری ، تکمیل و در همان زمان به تایید دستگاه نظارت برساند.
۳۹-۲-۹- چنانچه پیمانکار به هر دلیلی از انجام بخشی از فعالیت پیش بینی شده امتناع نماید هزینه مربوط به آن بعلاوه ۲۰٪ بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد . (تعیین هزینه هر فعالیت بر اساس نظر دستگاه نظارت خواهد بود)

ماده ۱۰. دوره تضمین

پیمانکار خدمات انجام شده موضوع این قرارداد را از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت به مدت یکسال تضمین می نماید ، اگر در دوره تضمین به تشخیص دستگاه نظارت معایب یا نقائصی در کار مشهود شود که ناشی از عملکرد پیمانکار باشد نامبرده متعهد است به هزینه خود حداکثر ظرف مدت پنج روز از ابلاغ کتبی دستگاه نظارت شروع به رفع معایب و نقایص فوق نموده و آنها را طی مدتی که توسط دستگاه مذکور تعیین می شود رفع نماید ، هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب یا نقائص را رسماً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ۱۵٪ هزینه بالاسری بدون انجام تشریفات قضائی و اداری از محل سپرده حسن انجام کار برداشت نماید ، پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه های بعمل آمده نخواهد داشت ، در صورتی که سپرده مذکور تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید پیمانکار مکلف به پرداخت آن می باشد.

ماده ۱۱. تغییر مقادیر کار

کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار مقادیر کار را تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد به حجم قرارداد افزایش یا کاهش بدهد بدون آنکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد ، در صورت افزایش یا کاهش ، در موضوع قرارداد مدت قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد گردید.
تبصره : چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد ، دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمت ها پیش بینی نشده باشد قیمت پیشنهادی پیمانکار باید قبلاً به تأیید کارفرما برسد.

ماده ۱۲. تغییر مدت قرارداد

در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود:
الف- در صورتی که مقادیر کار طبق ماده ۱۱ قرارداد تغییر کند .
ب- در موارد بروز حوادث قهریه .
ج- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت هائی ایجاد شود که در مدت تحویل موثر باشد.
در موارد فوق دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتی که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییرات مدت قرارداد بشناسد ، تغییر مدت قرارداد را به پیمانکار ابلاغ می نماید .


پیمانکار


۸ / ۱۳

کارفرما

Address : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد
P.O.Box : 31585 - 1416 : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
Postal Code : 31676 - 43911 : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 : ۰۴۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵)
Fax : 0098 (26) 36600708 : ۰۴۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





ماده ۱۳. تحویل قطعات یدکی

کارفرما متعهد است که قطعات یدکی را در زمان اجرای عملیات به پیمانکار تحویل نماید.
تبصره: مسئولیت حفظ، نگهداری و حراست قطعات یدکی تحویل شده به عهده پیمانکاری باشد.

ماده ۱۴. جریمه تأخیر و خسارت

چنانچه پیمانکار در انجام موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندی مذکور در مفاد ماده شماره ۳ قرارداد تأخیر نماید، کارفرما می تواند به ازای هر روز تأخیر معادل پنج در هزار مبلغ قرارداد را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و در صورتی که جمع مدت تأخیر از ۲۰٪ مدت قرارداد تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جریمه، قرارداد را نیز فسخ نماید و در صورتی که به تشخیص دستگاه نظارت بر اثر سوء عملکرد پیمانکار خساراتی به اموال کارفرما وارد آید کارفرما می تواند رأساً خسارات مذکور را از محل مطالبات پیمانکار و یا سایر دارایی های وی برداشت نماید.

تبصره: مدت زمان تأخیر ناشی از عدم تطبیق کالا و قطعات توسط کارفرما با تایید دستگاه نظارت به مدت قرارداد اضافه می گردد.

ماده ۱۵. رعایت مقررات ایمنی و انضباطی

پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد ایمنی جهت خود و کارکنانش و همچنین دستگاه موضوع قرارداد و تبعیت از مقررات انضباطی کارفرما، کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه و ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت پیمانکار متعهد به جبران آن خواهد بود، با توجه به اخذ گواهینامه ۱۸۰۰۱ OHSAS ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط کارفرما رعایت دستورالعمل هایی که به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید الزامی می باشد و نماینده پیمانکار موظف است دستورالعمل های یاد شده همزمان با شروع قرارداد از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و آنرا مطالعه و نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید و پیمانکار پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن، بعنوان امین نیروگاه محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیردیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت پیمانکار، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶. قوانین کار تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها

پیمانکار تأیید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد، در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود، کارفرما در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحساب های پیمانکار اقدام خواهد نمود و تسویه حساب نهایی پس از ارائه مقاصحساب بیمه قرارداد توسط پیمانکار میسر خواهد بود.

پیمانکارموظف به ارائه کدتمرکز یا کد کارگاهی لیست های بیمه جهت درج در پرونده مطالباتی شعبه سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

پیمانکار


۹ / ۱۳

کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد :
P.O.Box : 31585 - 1416 : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
Postal Code : 31676 - 43911 : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵):
Fax : 0098 (26) 36600708 : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





۷/۷۸٪ سپرده بیمه و آخرین قسط مطالبات موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی تا زمان اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد کارفرما کسرونگهداری خواهد شد .
پیمانکار موظف به تشکیل پرونده مطالباتی در شعبه محل انجام کار و اخذ ردیف پیمان و ارائه به واگذارنده کار می باشد .
پیمانکار موظف به اقدام برای اخذ مفاصاحساب بیمه پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد می باشد .

ماده ۱۷. حوادث قهریه

جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیردار ، زلزله ، سیل ، طغیان های غیرعادی ، آتش سوزی های دامنه دار و مهارنشدنی ، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد ، جزو حوادث قهریه به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود :
الف) در بروز حوادث قهریه هیچ یک از دو طرف ، مسئول خسارت های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست .
ب) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، بکار برد و کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل و در حد امکان برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد .
ج) پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها به حالت پیش از وقوع حادثه را لازم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند ، در این صورت تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد .
د) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، قرارداد وفق ماده ۱۸ خاتمه یافته تلقی خواهد شد .

ماده ۱۸. خاتمه دادن به قرارداد و تعیین تکلیف آن

کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند قرارداد را خاتمه دهد ، در اینصورت کارفرما مراتب را کتباً باطلاع پیمانکار رسانده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می نماید تا پیمانکار بتواند در مهلت مذکور نسبت به تحویل محل انجام کار ، دستگاه ، مواد ، لوازم یدکی و سایر تجهیزات مربوط به کارفرما اقدام نماید .
کارفرما در تاریخ خاتمه قرارداد ، آن قسمت از کارها را که ناتمام است تحویل قطعی و آن قسمت که کاملاً پایان یافته است تحویل موقت می نماید ، تضمین حسن انجام کار قسمت اخیر از کارها در مدت مندرج در ماده ۱۰ این قرارداد به عهده پیمانکار است و به این منظور نصف کسور وجه الضمان مربوط به آن کارها تا پایان دوره تضمین همچنان نزد کارفرما باقی می ماند ، در مورد کارهای ناتمام چنانچه معایبی در آنها مشاهده شود که به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور یا تخلف پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت متناسبی که با توافق دستگاه نظارت تعیین می شود رفع عیب نموده و سپس بنحوه فوق تحویل قطعی دهد ، ادعای پیمانکار در مورد خساراتی که در اثر اعمال این ماده بوجود آمده مشروط بر آنکه ناشی از تعهدات پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث بمنظور اجرای این قرارداد باشد توسط کارفرما بررسی و در صورت تأیید جزو مطالبات

پیمانکار


۱۰ / ۱۳

کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس





پیمانکار منظور خواهد شد، کارفرما موظف است ظرف مدت ده روز پس از خاتمه قرارداد و صدور صورتمجلس تحویل موقت و قطعی فوق الذکر نسبت به انجام تسویه حساب با پیمانکار اقدام نماید، بمحض انجام تسویه حساب، تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهد شد.

ماده ۱۹. فسخ قرارداد

در موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ می باشد:

- ۱- تاخیر غیرموجه بیش از ۲۰٪ مدت قرارداد.
 - ۲- عدم توانائی فنی و مالی پیمانکار به تشخیص کارفرما.
 - ۳- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما.
 - ۴- انحلال شرکت پیمانکار.
 - ۶- عدم توجه به دستورات دستگاه نظارت بمنظور رفع نواقص و تجدید یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در طول مدت قرارداد.
 - ۷- عدم رعایت قوانین و مقررات و بهداشت کار OHSAS 18001 از سوی کارکنان پیمانکار و تخلف از آن بیشتر از ۴ بار.
 - ۸- عدم تکمیل و ارسال فرم مشخصات عمومی پیمانکاران (پیوست شماره چهار) و یا درج اطلاعات نادرست در فرم مذکور.
- در این صورت برای یکبار کارفرما به هرترتیبی که مقتضی بداند راساً معایب و نقایص کار را رفع می کند و جمع هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵٪ از اولین پرداخت به پیمانکار کسر می نماید و در صورت تکرار، مشمول موارد فسخ قرارداد می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نسبت به هزینه های بعمل آمده را نخواهد داشت، هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل فوق فسخ کند مراتب کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی و اداری مبالغ ۱۰٪ ضمانت نامه (سپرده) حسن انجام تعهدات و ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار را به سود خود وصول و ضبط می نماید و پس از تحویل و تحول کلیه مواد و قطعات یدکی باقیمانده و تجهیزات تحویلی و دستگاه نسبت به انجام تسویه حساب اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۰. عدم واگذاری قرارداد

پیمانکار مجاز نمی باشد تمام یا بخشی از موضوع معامله را به شخص دیگری واگذار نماید، بکارگیری پیمانکار دیگر در بخشی از ایفاء تعهدات قراردادی، منوط به موافقت دستگاه نظارت می باشد، عدم رعایت این بند عدم ایفاء حسن انجام تعهدات قلمداد می گردد.

ماده ۲۱. تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع قرارداد را انجام داد و واحد با بار کامل و بدون نقص به مدت یک ماه در مدار قرار گرفت پیمانکاری تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت نموده و نماینده خود را برای شرکت در جلسه تحویل موقت معرفی کند دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت تایید، تاریخ تشکیل جلسه تحویل موقت را کتباً به پیمانکار ابلاغ می نماید، آزمایش های لازم و راه اندازی و کنترل کیفیت کار دستگاه در جلسه تحویل موقت انجام و نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت قید می گردد و چنانچه

پیمانکار

۱۱ / ۱۳


کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
۳۱۶۷۶ - ۳۳۹۱۱:
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵):
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):





معایب و نقائصی مشاهده نشود انجام تحویل موقت در صورتمجلس قید می شود و در غیراینصورت در صورت مجلس تحویل موقت فهرستی از نقائص و معایب کارها و آزمایش هائی که نتیجه آن بعداً معلوم می گردد قید خواهد گردید و بمنظور رفع نقائص و معایب مهلتی برای پیمانکار معین خواهد شد ، بدیهی است پس از رفع نقائص و معایب در مدت مقرر ، جلسه تحویل موقت مجدداً تشکیل و به شرح مذکور نسبت به تحویل موقت اقدام خواهد شد ، بمحض تحویل موقت کارفرما نسبت به صدور گواهی تحویل موقت اقدام خواهد نمود ، قبل از تنظیم صورتمجلس تحویل موقت ، ارائه گزارش کار کامل و اخذ تاییدیه دستگاه نظارت الزامی می باشد ، بدیهی است زمان تحویل موقت با رعایت بند فوق پس از اجرای این بند محاسبه می گردد.

ماده ۲۲. تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۱۰ قرارداد و به تقاضای پیمانکار تاریخ جلسه تحویل قطعی توسط دستگاه نظارت تعیین و کتباً به پیمانکار ابلاغ می گردد و در جلسه تحویل قطعی نحوه کار دستگاه و کیفیت آن کنترل خواهد گردید و هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود ، تحویل قطعی صورت خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوطه تنظیم و امضاء خواهد گردید ، بمحض انجام تحویل قطعی کارفرما نسبت به صدور گواهی تحویل قطعی اقدام خواهد نمود .

تبصره : هرگاه در هنگام تحویل قطعی عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد بوده مشاهده شود برای رفع آنها طبق ماده ۱۴ قرارداد رفتار خواهد شد و متعاقب رفع عیوب و نواقص صورت مجلس و گواهی تحویل قطعی به شرح فوق صادر خواهد شد .

ماده ۲۳. حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد یا مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به مرجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهد شد ، پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که بموجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید ، در غیراینصورت کارفرما به تشخیص خود طبق قرارداد نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود.

ماده ۲۴. نشانی طرفین

کارفرما : کرج ، کیلومتر ۷ جاده ملارد ، با شماره های تلفن ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۱ و ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۸ ، دورنگار شماره ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۸

پیمانکار : ، کد پستی ، با شماره تلفن :

دورنگار شماره ، همراه ، آدرس الکترونیکی

پیمانکار

۱۲ / ۱۳


کارفرما

Address : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنویس

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶ :
۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱ :
۰۲۶(۳۶۶۰۷۰۱-۵):
۰۲۶(۳۶۶۰۷۰۸):





هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت توافق نامه تغییر دهد باید موضوع را کتبا "به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هائی که به نشانی فوق الذکر با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل خواهد شد ، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲۵. ضمانت قرارداد

- ضمانت این قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارتند از :
- ۱- مشخصات فنی و مقادیر ریزقیمت ها (پیوست شماره یک).
 - ۲- لیست جرائم عمومی ، HSE و مدیریت پروژه (پیوست شماره دو)
 - ۳- دستورالعمل ها و الزامات HSE (پیوست شماره سه).

توضیح

این قرارداد در ۶ نسخه با ۲۵ ماده و ۸ تبصره ، تنظیم گردیده است که پس از امضاء و مهر :

الف) نسخه اول در اختیار معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی (دستگاه نظارت).

ب) نسخه دوم در اختیار معاونت تعمیرات (مدیر پروژه).

ج) نسخه سوم در اختیار معاونت مالی و منابع انسانی.

د) نسخه چهارم در اختیار پیمانکار.

ه) نسخه پنجم در اختیار اداره تدارکات داخلی و قراردادها.

قرار می گیرد و کلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.

پیمانکار

..... شرکت

.....

کارفرما

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

گراثاب جمشید نژاد محمد جعفری اناری