

مدیر عامل محترم شرکت پرونده ۱۶۷۱۴۰۴/۱۲۸۵

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می‌رساند این شرکت در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای "تعمیرات اساسی واحد پنج گازی و تعمیرات اساسی واحد چهار بخار GE (۴ مورد مناقصه)" طبق شرح موضوعات ذیل، از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت به مورد اجراء گذارد. لذا خواهشمند است مقرر فرمائید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه به آدرس تارنمای نیروگاه منتظر قائم به سایت نیروگاه به نشانی WWW.MGPG.IR سربرگ بازرگانی قسمت مناقصات و مزایده مراجعه نموده و ضمن مطالعه و بررسی اسناد مناقصه نسبت به پرینت کامل، تکمیل فرم پیشنهاد قیمت و مهر و امضای اسناد، و ارسال در پاکت حبابدار سفید در خصوص تحویل پیشنهاد فنی و بازرگانی طبق بند ۸ اسناد مناقصه تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ به امور بازرگانی به آدرس ذیل اقدام لازم معمول فرمایند.

۱- Rewinding یک دستگاه روتور ژنراتور واحد G15 (پرونده ۱۴۰۴/۱۲۷۱ DC)

۲- تعمیرات اساسی واحد پنج گازی (G15) دربخش‌های مکانیک، الکتریک، کنترل، بویلر، تورک تیوب، شستشوی رادیاتورها و سند بلاست، بازسازی درب و دیوارهای کوبه، خدمات رنگ آمیزی تجهیزات (پرونده ۱۴۰۴/۱۲۷۶ DC)

۳- تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد چهار بخار (GE) شامل: دمونتاژ، سرویس، بازسازی، تمیزکاری و مونتاژ (پرونده ۱۴۰۴/۱۲۸۰ DC)

۴- تعمیرات اساسی بویلر واحد چهار بخار (GE) شامل: عملیات دمونتاژ، سرویس، بازسازی، تمیزکاری و مونتاژ. (پرونده ۱۴۰۴/۱۲۸۱ DC)

یادآوری:

۱. مناقصه شماره فوق الذکر عمومی دو مرحله ای بوده که پس از ارزیابی و کسب امتیازات لازم، براساس حداقل قیمت‌های پیشنهادی، برنده تعیین خواهد گردید.
۲. مناقصه گران پس از دریافت اسناد در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه، بایستی ظرف مدت سه روز مراتب را به شماره ۰۲۶-۳۶۶۰۷۶۱۱-۵ دورنگار فرمایند، عدم اجرای این بند، در تعیین تشخیص صلاحیت مناقصه گر در مناقصات بعدی تأثیر خواهد گذاشت.
۳. مهر و امضاءهای مجاز مناقصه گر بر روی کلیه اوراق مناقصه ضروری می‌باشد.
۴. به پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مذکور واصل و یا ناقص باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵. ارسال: اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء مجاز، سوابق شرکت، رزومه کامل، نمونه قرارداد با شرکت‌ها، تجربه (سابقه اجرایی)، حسن سابقه در کارهای قبلی (ارائه تقدیرنامه‌ها، تشویق نامه‌ها، رضایت نامه‌ها و ...)، توان مالی، گواهینامه مالیات ارزش افزوده، کد اقتصادی، شناسه ملی، آدرس حوزه مالیاتی، شعبه تأمین اجتماعی، نام بانک، نام شعبه، کد شعبه و شماره حساب اختصاصی شرکت، کپی تمامی صفحات شناسنامه مدیر عامل، کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره، شماره تلفن شرکت، شماره همراه مدیر عامل، کد پستی، آدرس پست الکترونیکی، آدرس کامل شرکت و همچنین مهر و امضاءهای مجاز مناقصه گر بر روی کلیه اوراق مناقصه ضروری می‌باشد.
۶. مناقصه گران در صورت هرگونه ابهام و یا سوال می‌توانند قبل از ارائه پیشنهاد با "معاون مهندسی و پشتیبانی فنی - مدیر گروه مهندسی مکانیک بخار به شماره ۵-۳۶۶۶۰۶۸۱-۳۶۶۶۰۶۸۱ داخلی ۲۰۸ - مدیر مهندسی مکانیک گازی داخلی ۶۸۷" تماس حاصل نمایند.

گرساسب جمشید نژاد

مدیر عامل

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸):



موضوع مناقصه : تعمیرات اساسی تجهیزات توربین و ژنراتور

واحد چهار بخار (GE)

نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

مناقصه گزار (کارفرما)

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

مناقصه گر (پیمانکار)

شرکت

شماره مناقصه

DC ۱۴۰۴/۱۲۸۰

شماره و تاریخ دبیرخانه

۲۱ /

۱۴۰۴/.../...

مهلت ارائه پیشنهادات فنی و بازرگانی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

« دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهادات فنی و بازرگانی مناقصه شماره ۱۴۰۴/۱۲۸۰ DC »
(نوع مناقصه = عمومی دو مرحله ای)

۱. موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد چهار بخار (GE) نیروگاه منتظر قائم شامل: عملیات دیمونتاژ، سرویس، بازسازی و مونتاژ طبق اسناد و مشخصات فنی (پیوست شماره یک).

۲. دستگاه مناقصه گزار

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) به آدرس: کرج، بلوار شهید سلیمانی کیلومتر ۷ جاده ملارد روبروی شهرداری منطقه یک فردیس، به شماره های تلفن ۶-۳۶۶۰۷۰۱ و ۵-۳۶۶۶۰۶۸۱، ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۸، دورنگار شماره ۳۶۶۰۷۰۸-۰۲۶.

۳. محل انجام کار

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) به نشانی فوق الذکر.

۴. دستگاه نظارت

نظارت بر عملیات موضوع مناقصه به معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی - مدیر مهندسی مکانیک بخار (دستگاه نظارت) و معاونت تعمیرات - مدیر تعمیرات بخار (مدیر پروژه) و که در این مناقصه دستگاه نظارت نامیده می شوند، واگذار گردیده است و مناقصه گر موظف به ارائه گزارش کامل انجام عملیات موضوع مناقصه به دستگاه نظارت می باشد.

۵. تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه

مناقصه گر برای شرکت در مناقصه باید به همراه پیشنهاد خود تضمین شرکت در مناقصه را به مبلغ (به عدد) ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف) ده میلیارد و هفتصد میلیون ریال به نفع مناقصه گزار به ترتیب مندرج در بند ۱-۲-۷ تهیه و در پاکت الف ارائه نماید، تضمین مذکور باید به مدت نود (۹۰) روز از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و در صورت لزوم به درخواست مناقصه گزار به هزینه و همکاری مناقصه گر به مدت حداکثر سه (۳) ماه دیگر قابل تمدید باشد.
تذکر: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶. نحوه تنظیم پیشنهادها

- ۱-۶- قیمت پیشنهادی باید به حروف و عدد قید گردد.
- ۲-۶- در صورت مشاهده اختلاف بین قیمت پیشنهادی به حروف و عدد، قیمت پیشنهادی به حروف ملاک عمل خواهد بود.
- ۳-۶- در صورت مغایرت بین واحد بهاء و جمع قیمت ها هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل خواهد بود.
- ۴-۶- در صورتی که در متن پیشنهادها قلم خوردگی و یا تراشیدگی و لاک گیری باشد، محل های مربوطه باید به امضاء پیمانکار برسد در غیر اینصورت مناقصه گزار می تواند پیشنهاد را ناقص و مردود اعلام نماید.
- ۵-۶- کلیه اطلاعات باید به زبان فارسی ارائه شود.
- ۶-۶- مناقصه گر باید کلیه اسناد مناقصه تحویلی از مناقصه گزار شامل: شرایط مناقصه، برگ پیشنهاد قیمت و قرارداد (نمونه) را بدون

هیچگونه تغییر یا حذف قسمتی ضمیمه پیشنهاد خود نماید.

تذکر: در صورتی که یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء یا مهر مناقصه گر رسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول و تأیید تمام شرایط اسناد مناقصه و قرارداد نمونه از طرف مناقصه گر تلقی خواهد شد.

۶-۷- پیشنهادهایی که توسط مناقصه گران تسلیم می شود باید متضمن اطلاعات کاملی در مورد کلیه شرکا و کسانی که حق امضاء اسناد تعهدآور و قراردادها را دارند بوده و اسناد توسط آنان امضاء شود، چنانچه حق امضاء به موجب وکالت نامه محضری به شخص دیگری تفویض شده باشد، تصویر وکالتنامه و اساسنامه شرکت را ضمیمه اسناد نماید.

تذکر: در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه نظارت و اجرایی کارفرما باب مذاکره را گشوده، بنحوی که موجبات تبانی، ارتشاء و جلب موافقت در روند بررسی اسناد و مدارک و سند پرداخت وجه را فراهم آورد، مناقصه و یا قرارداد فسخ و عقد قرارداد با اینگونه اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت پنج سال ممنوع می گردد و موضوع به مراجع قانونی اعلام خواهد شد تا اقدام مقتضی بعمل آورند.

۶-۸- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدت ده روز از اعلام کتبی دستگاه مناقصه گزار حاضر به امضای قرارداد نگردد و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را تسلیم ننماید، تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه او برفع کارفرما ضبط می شود و مناقصه گزار مجاز خواهد بود با برنده ردیف دوم قرارداد را منعقد نماید.

بنابراین سپرده یا ضمانت نامه برنده ردیف دوم مناقصه مذکور نیز تا زمان امضای قرارداد باید معتبر و یا قابل تمدید باشد و نزد مناقصه گزار نگهداری شود، در صورتی که برنده ردیف دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعلام دستگاه مناقصه گزار حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

۷. نحوه تهیه و ارائه پیشنهاد مناقصه و وصف پاکت ها

۷-۱- پیشنهاد مناقصه :

پیشنهاد مناقصه باید در پاکت های جداگانه به ترتیب تعیین شده در بند ۲-۷ تهیه و تکمیل شود و با اسناد دیگری که در این دستورالعمل بیان می شود در لفاف واحد به امور بازرگانی به آدرس شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) تحویل و رسید اخذ گردد.

۷-۲- وصف پاکت ها :

۷-۲-۱- پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه)

تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه مطابق بند ۵ به یکی از صورت های ذیل تهیه و در پاکت الف ارائه گردد :

الف) فیش وجه نقد واریزی به حساب شماره ۰۱۰۳۴۲۳۰۴۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم فردیس باجه نیروگاه.

ب) ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط معتبر تا نود (۹۰) روز و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

۷-۲-۲- پاکت ب (فنی)

محتوی پاکت ب شامل:

۱. مشخصات فنی مناقصه بطور کامل.

۲. کلیه اسناد مناقصه تحویل شده، مهور به مهر و امضاء (ها)ی مجاز مناقصه گر (براساس اساسنامه و آخرین تغییرات).

۳. تکمیل فرم مشخصات عمومی پیمانکاران (پیوست شماره ۳) الزامی می باشد.

۴. تکمیل فرم های ارزیابی و ارائه رزومه کامل براساس اطلاعات مندرج در فرم ارزیابی (پیوست شماره ۴).

۵. ضمیمه نمودن مدارک: ارائه گواهی صلاحیت انجام کار بصورت ایمن (ماده ۲۲ آئین نامه ایمنی پیمانکاری)، کپی اساسنامه شرکت، کپی آگهی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء مجاز، سوابق شرکت، رزومه کامل، نمونه قرارداد با شرکتها، تجربه (سابقه اجرایی در سایر نیروگاه ها)، حسن سابقه در کارهای قبلی (ارائه تقدیرنامه ها، تشویق نامه ها، رضایت نامه ها و ...)، توان مالی، گواهی فعالیت های انجام شده در زمینه موضوع مناقصه، چارت سازمانی گروه انجام دهنده و مدارج تحصیلی و سوابق کاری، در صورتی که شرکتی تاییدیه شرکت توانیر در فعالیت های مشابه را دارد ضمیمه نمودن گواهی الزامی است، گواهینامه مالیات ارزش افزوده، کد اقتصادی، شناسه ملی، آدرس حوزه مالیاتی، شعبه تامین اجتماعی، نام بانک، نام شعبه، کد شعبه و شماره حساب اختصاصی شرکت، کپی تمامی صفحات شناسنامه مدیر عامل، کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کپی صفحه اول اعضای هیئت مدیره، شماره تلفن شرکت، شماره همراه مدیرعامل، کد پستی، آدرس پست الکترونیکی، آدرس کامل شرکت.

تذکر: از قراردادن پیشنهاد قیمت در پاکت ب (فنی) جداً خودداری فرمائید.

۳-۲-۷- پاکت ج (پیشنهاد قیمت)

فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده (پیوست شماره یک) به عدد و حروف و مدت زمان اجرای کار از زمان اعلام کتبی کارفرما و فراهم بودن شرایط کار خواهد بود.

تذکر ۱- هر یک از سه پاکت الف، ب و ج باید جداگانه لاک و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت لاک و مهر شده دیگری گزاریده شود و روی هر یک از سه پاکت مذکور و لفاف آنها نام و نشانی مناقصه گر (پیمانکار)، موضوع و شماره مناقصه به وضوح قید گردد.

تذکر ۲- پیشنهادهای باید از هر نظر برای مدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبر بوده و ضمناً هیچگونه تعدیلی به موضوع مناقصه تعلق نمی گیرد.

۸. نحوه تسلیم پاکت ها

مناقصه گران باید پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در این دستورالعمل و سایر اسناد مناقصه تکمیل و به صورت حضوری یا از طریق پست به نحوی ارسال نمایند که **تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ تسلیم امور بازرگانی (دستگاه مناقصه گران)** به آدرس: کرج، بلوار شهید سلیمانی کیلومتر ۷ جاده ملارد، روبروی شهرداری منطقه یک فردیس گردد.

تذکر: مناقصه گزار به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم شود، ترتیب اثر نداده و هیچگونه مسئولیتی نیز در قبال اسناد و مدارک ارسالی نخواهد داشت.

۹. نحوه بازگشایی پاکت ها

پاکتهای: الف (تضمین شرکت در مناقصه) و ب (فنی) با حضور اعضاء کمیسیون معاملات **در محل شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم** به ترتیب ذیل بازگشایی خواهد شد.

۹-۱- ابتدا پاکت الف (سپرده) بازگشائی می گردد، هرگاه محتوای این پاکت با شرایط مندرج در بند ۲-۷ (الف) و سایر شرایط این دستورالعمل مغایرت داشته باشد، پیشنهاد مردود تلقی و نسبت به بازگشائی پاکت های دیگر اقدامی بعمل نخواهد آمد و کلیه مدارک عیناً به مناقصه گر مسترد خواهد شد.

۹-۲- پس از بازگشائی و تایید پاکت الف، پاکت ب (فنی) بازگشائی و کلیه اسناد و مدارک مناقصه مورد بررسی قرار می گیرد (ارزیابی شکلی) و در صورتی که محتویات پاکت ب کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند ۲-۷ (ب) باشد اسناد و مشخصات فنی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می شود.

۹-۳- پس از بررسی اسناد فنی و مطابقت آن با شرایط مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی، پاکت های پیشنهاد قیمت (پاکت ج) شرکت های تایید فنی و بازرگانی شده، بازگشائی و قیمت ها براساس حداقل قیمت پیشنهادی به ترتیب اولویت بندی و پس از اعمال امتیاز فنی در قیمت پیشنهادی براساس فرمول مندرج در فرم ارزیابی کیفی (پیوست شماره ۴)، برنده (گان) ردیف اول و دوم مناقصه انتخاب و اعلام خواهد شد.

۱۰. شرایط پرداخت

شرایط پرداخت مبلغ قرارداد منعقد به شرح مندرج در مفاد قرارداد خواهد بود.

۱۱. تاییدات مناقصه گر

مناقصه گر تائید می نماید:

۱۱-۱- تمام اسناد و مدارک اسناد مناقصه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است و در صورت مشاهده هرگونه ابهام در اسناد مناقصه، مراتب ابهام کتباً از شرکت مناقصه گزار استعلام گردد.

۱۱-۲- محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در شرایط مختلف از تاریخ پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.

۱۱-۳- از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی، مالیات ها، عوارض و دیگر قوانین و مقرراتی که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند، در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به عهده مناقصه گر می باشد.

۱۱-۴- مناقصه گر متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار به طور مرتب پرداخت نماید در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیر پیش آید، دستگاه نظارت در صورت اطلاع مراتب را به صورت اخطار کتبی به مناقصه گر (پیمانکار) ابلاغ می نماید، در صورت استتکاف مناقصه گر (پیمانکار)، مناقصه گزار (کارفرما) می تواند دستمزد کارگران را برای مدت زمانی که در قرارداد مربوطه انجام وظیفه نموده اند و مورد تأیید دستگاه نظارت نیز قرار گرفته باشد، از محل مطالبات مناقصه گر (پیمانکار) پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵٪، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات مناقصه گر (پیمانکار) کافی نباشد، از محل تضمین های پیمانکار تامین کند.

۱۱-۵- مناقصه گر مکلف به اجرای مقررات بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارکنان، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و در اجرای این پیمان، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند، دستگاه نظارت مراتب را برای بار اول به سرپرست کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند، اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و برای او حقی ایجاد نمی کند.

۱۱-۶- مناقصه گر متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند به عمل آورد، برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط دستگاه نظارت مناقصه گزار به پیمانکار ابلاغ می شود.

۱۱-۷- مناقصه گر متعهد است که عملیات موضوع را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای مناقصه گر انجام دهند، کارکنان وی شناخته می شوند، تشخیص تخصص و تجربه نفرات پیمانکار توسط کارفرما باید تأیید شود.

۱۱-۸- مناقصه گر (پیمانکار) باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که آشنا به موضوع مناقصه بوده و مورد قبول دستگاه نظارت باشد، بعنوان سرپرست کارگاه معرفی نماید، سرپرست کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظارت او انجام شود اگر ضمن کار معلوم شود که سرپرست کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، دستگاه نظارت با ذکر دلیل تعویض او را از مناقصه گر درخواست خواهد کرد و مناقصه گر مکلف است ظرف مدت معین که از سوی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفی کند.

۱۱-۹- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را بعنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به دستگاه نظارت معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های ایمنی را همزمان با تجهیز کارگاه از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۱۱-۱۰- مناقصه گرازروز تحویل کارگاه تاروز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ... که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها بعمل آورد. در صورتی که هرگونه خسارتی به تجهیزات، مصالح، ماشین آلات و ... ناشی از عملکرد پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت وارد شود، وی موظف به تعمیر و اصلاح آن و در صورت تشخیص کارفرما در صورت عدم امکان بازگشت به وضعیت اول پرداخت خسارت تعیین شده توسط کارفرما بوده و حق هیچگونه اعتراضی نسبت به مبلغ خسارت را نخواهد داشت.

۱۱-۱۱- مناقصه گر در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، مناقصه گزار در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، مناقصه گزار و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند، در این حالت، مناقصه گر حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۱۱-۱۲- اجرای کار در شب

اجرای کار در شب، در موارد زیر مجاز است:

الف) در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.

ب) هرگاه به سبب بروز تأخیرهایی از سوی مناقصه گر، انجام کار طبق تشخیص مناقصه گر در مدت پیمان امکان پذیر نباشد، مناقصه گر می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تأیید دستگاه نظارت قسمتی از کار را در شب اجرا نماید.

۱۱-۱۳- در تهیه پیشنهاد قیمت تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هرحال به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت قرارداد در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و مناقصه گر تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

مناقصه گریپس ازدیافت اسناد در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه بایستی ظرف مدت **سه روز** مراتب را به شماره ۰۲۶-۳۶۶۰۰۷۰۸ دورنگار فرماید، عدم اجرای این بند، در تعیین تشخیص صلاحیت مناقصه گر در مناقصات بعدی تاثیر خواهد گذاشت.

۱۳. سایر شرایط مناقصه

۱-۱۳- هزینه و مسئولیت تأمین نیروی انسانی، غذا، ایاب و ذهاب، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارکنان و حداقل ۲ نفر بیمه مسئولیت مدنی بی نام، خوابگاه، جرثقیل، کامیون کفی، کمپرسور، تامین و نصب داربست، وانت، لیفت تراک، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات، کلیه خدمات کارگاهی، دستگاه تراش، ابزار آلات:

(الف) ابزارهای عمومی از قبیل: حدیده، قلاویز در سایزهای مختلف، دستگاه های جوشکاری، تراشکاری و کابل مربوطه، کپسول های اکسیژن، استیلن و تجهیزات مربوطه مانند: شیلنگ و سرمشعل جوش، برش، وسایل تست PT. آچارهای اینچی و میلیمتری در سایزهای مختلف.

(ب) ابزارهای بادی به همراه سنگ انگشتی و سمباده گردوپره دار و صفحه سنگ و ... در اشکال و اندازه های مختلف جهت نصب روی ابزار بادی. (ج) لوازم ریگری از قبیل: وایر، جین بلاک، کامالون، آی بولت، تیفور و ...

(د) سیم سربی به قطر ۰.۴ و ۰.۳ جهت انجام بعضی تست ها به اندازه کافی و یا هر مورد مشابه.

وسیله جابجائی کارکنان پیمانکار در داخل شرکت، لوازم مصرفی مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع مناقصه به عهده مناقصه گر می باشد و مناقصه گر نمی تواند بابت آنها مبلغی اضافه بر مبلغ پیشنهادی جهت انجام موضوع مناقصه درخواست نماید.

۲-۱۳- لوله های مورد نیاز جهت امور داربست بندی، قبل از ورود به نیروگاه بایستی توسط پیمانکار علامتگذاری شود تا موقع خروج مغایرتی بوجود نیاید و بطور کلی مسئولیت نگهداری و حفاظت از لوازم و تجهیزات پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کارفرما بطور کل در قبال مفقود یا خراب شدن و در مورد عدم مجوز خروج تجهیزات و لوازم که به شکل صحیح وارد نیروگاه نشده اند مسئولیتی ندارد. **توجه :** در صورت ارائه خدمات داربست بندی از طرف نیروگاه هزینه ها به شرح ذیل می باشد.

داربست بصورت چهار پایه بازای هر چهار پایه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، داربست بندی نما بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال، داربست کفراژ بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال. (خدمات داربست بندی نفر ساعت ۹۰۰,۰۰۰ ریال)

۳-۱۳- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.

۴-۱۳- کلیه پیمانکاران تحت هیچ شرایطی نباید از محدوده فعالیت خود خارج شوند.

۵-۱۳- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسائی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا به صلاحدید کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.

۶-۱۳- سرپرست کارگاه موظف است در جلسات هماهنگی تعیین شده توسط کارفرما شرکت نماید، در صورت عدم حضور غیر مجاز در هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۷-۱۳- تمیزکاری روزانه محیط کار بعد از هر دمونتاز و مونتاژ و انتقال ضایعات به محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت نیروگاه، توسط مناقصه گر (پیمانکار) الزامی می باشد. در صورت عدم اقدام بموقع به ازای هر روز مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.

۸-۱۳- عدم حضور سرپرست کارگاه در محل کار به منزله تعطیلی کارگاه محسوب می گردد. بدیهی است تاخیرات ناشی از تعطیل

کارگاه به این دلیل یا هر دلیل منتسب به پیمانکار یا ناشی از تخلفات وی در تاخیرات ملحوظ و اعمال جریمه خواهد شد.

۹-۱۳- ارائه گزارش هفتگی الزامی بوده و می بایستی یک روز زودتر از جلسه پیمانکاران به مسئول کنترل پروژه داده شود.

۱۰-۱۳- ارائه CPM به همراه اسناد مناقصه در (پاکت ب) مربوطه بشرح کار از طرف پیمانکار الزامی و سرپرست کارگاه موظف به انجام critical path method می باشد (امضاء CPM توسط سرپرست کارگاه الزامی است)، در صورت عدم اجرای این بند روزانه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد. و مناقصه گر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. CPM باید حداکثر تا ۵ روز قبل از شروع کار نهایی گردد.

۱۱-۱۳- پیمانکار در صورت نیاز به ابزار مخصوص، قطعات یدکی حتماً می باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کارفرما برساند.

۱۲-۱۳- در صورت تعویض قطعات و بیرینگها باید داغی قطعات رادر محل مناسبی جمع آوری و در پایان کار تحویل نیروگاه نماید و لیست تعویضی باید در یک فرم مناسب باشد. در صورت مفقود شدن داغی قطعات، پیمانکار موظف است عین قطعه را تامین و ارائه کند.

- ۱۳-۱۲- پیمانکار می بایستی طوری برنامه ریزی نماید که در صورتی که واحدهای دیگر نیاز به کرین سقفی داشته باشند (در صورت وجود) هماهنگی های لازم را انجام دهد و در شرایط اضطراری می بایستی جهت جبران وقفه در کار از کرین سقفی در اوقات شب استفاده نماید (تشخیص اولویت کار با کارفرما می باشد).
- ۱۳-۱۴- ساخت هرگونه فیکسچر و ابزار، جهت کار اورهال به عهده پیمانکار می باشد و استفاده از ماشین آلات نیروگاه بصورت در خواست کتبی و با احتساب هزینه بوده و از پیمانکار کسر می گردد، در صورت عدم امکان نیروگاه در ارائه خدمات، پیمانکار موظف است ماشین آلات مربوطه یا افراد متخصص برای کار با آنها و یا هر دو را در اسرع وقت تامین کند و در هر صورت مسئولیت تاخیرهای احتمالی به عهده پیمانکار است.
- ۱۳-۱۵- پیمانکار می بایستی کانکس مربوط به دفتر و استراحتگاه نفرات خود را در خارج از سالن توربین و جایی که کارفرما مقرر داشته قرار دهد (تهیه کانکس و کانتینر به عهده پیمانکار می باشد).
- ۱۳-۱۶- پیمانکار می بایستی با استفاده از وسایل و نفرات خود در نزدیکی تجهیز همان واحد با تأیید ناظر طبقه بندی ایجاد کرده و با قراردادن هر قطعه در جای مناسب و همچنین قراردادن پیچ های مربوط به هر تجهیز با سایز و تعداد در داخل یک ظرف از قبل تهیه شده (نایلون یا ظروف خاص) تعبیه نماید و حتماً باید با مازیک تعداد و نوع پیچ و سایز آن را در روی ظروف نوشته شود.
- ۱۳-۱۷- انجام کار اضافی بر روی هریک از تجهیزات بایستی قبل از انجام به تایید کتبی دستگاه نظارت رسیده باشد.
- ۱۳-۱۸- حمل تجهیزات و قطعات یدکی از انبار تا پای کار به عهده پیمانکار می باشد که نماینده وی بایستی در ابتدای پروژه به دستگاه نظارت معرفی گردد. پیمانکار موظف است قوانین تردد، ایمنی و حفاظت در داخل سازمان را بدرستی رعایت نماید.
- ۱۳-۱۹- پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه را تامین نماید، در صورت عدم تامین نیروی انسانی مقرر، بازای هر ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی و ۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت تکنیسینی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد. مبنای محاسبه کسر روزانه ۸ ساعت می باشد.
- ۱۳-۲۰- پیمانکار موظف است نفراتی را که در اسناد مناقصه بعنوان کارکنان خود معرفی و مورد تایید دستگاه نظارت قرار می گیرند را بکار بگمارد، در غیر اینصورت جریمه ای براساس تشخیص دستگاه نظارت اعمال خواهد گردید. پیمانکار حق اعتراض به مبلغ و نحوه اعمال جریمه را از خود سلب می نماید. پیمانکار حق تعویض های مکرر کارکنان خود را که به تایید دستگاه نظارت رسیده در طول مدت قرارداد را ندارد.
- ۱۳-۲۱- کلیه کالاها و خدماتی که از طرف مناقصه گر تهیه و یا انجام می شود بایستی مطابق با آخرین نسخه استانداردهای تعیین شده در بخش فنی بوده و در صورتی که مناقصه گزار لازم بداند تجهیزات مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.
- ۱۳-۲۲- مناقصه گر ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع مناقصه با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.
- ۱۳-۲۳- در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن سایر کارهایی که مناقصه گر اخیراً برنده شده یا قرارداد منعقد نموده و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز تجاوز نماید، مناقصه گر می بایستی مراتب را به دستگاه مناقصه گزار اعلام نماید، در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت از درجه اعتبار ساقط می باشد.
- ۱۳-۲۴- مناقصه گر موظف است با هماهنگی قبلی بصورت کتبی از طریق دورنگار شماره ۳۶۶۰۰۷۰۸-۰۲۶، قبل از ارسال اسناد مناقصه، از محل نیروگاه بازدید، با مدیر پروژه تبادل نظر، و سپس اقدام به تکمیل اسناد نماید.
- ۱۳-۲۵- چنانچه به نظر مناقصه گزار از جهت اقتصادی یا دلایل دیگر ملزم به ایجاد تغییرات در مشخصات و شرایط اسناد مناقصه باشد، می بایستی این تغییرات بطور جداگانه ضمیمه پیشنهاد اصلی گردد و هرگاه تغییر مزبور موجب افزایش یا کاهش در قیمت پیشنهادی گردد توضیحات مربوطه نیز بطور جداگانه در پاکت (ج) گذاشته شود.
- ۱۳-۲۶- مناقصه گر ملزم به ارائه پیشنهاد براساس مشخصات فنی بوده و هرگونه پیشنهاد دیگری می تواند بعنوان جایگزین مورد توجه قرار گیرد مشروط بر اینکه برای پیشنهاد اصلی قیمت ارائه نموده باشد.
- ۱۳-۲۷- در صورتی که نیاز به بیمه کارگاه مناقصه گر و یا بیمه مسئولیت وی باشد هزینه بیمه و مسئولیت ناشی از آن به عهده مناقصه گر می باشد، و در هر صورت مناقصه گر مسئول و پاسخگوی عواقب حادثه منتسب می باشد به تشخیص مناقصه گزار.
- ۱۳-۲۸- هرگاه در این مناقصه اطمینان حاصل شود که مناقصه گران به زیان نیروگاه سازش کرده اند و مناقصه گزار از این موضوع مطلع گردد، مناقصه ابطال خواهد شد و مناقصه گزار گزارش امر را با ذکر نام مناقصه گرانی که در این جریان شرکت داشته اند به مراجع قانونی ارسال خواهد نمود.
- ۱۳-۲۹- مناقصه گر پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن، بعنوان امین شرکت مدیریت تولید منتظر قوائم محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیردیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت مناقصه گر، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.
- ۱۳-۳۰- مناقصه گر حق بکارگیری اتباع خارجی را در مناقصه یاد شده ندارد.

۱۳-۳۱- کارکنان مناقصه گر بایستی دارای کارت پایان خدمت بوده و یا از نظر خدمت نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند.

۱۳-۳۲- کارکنان مناقصه گر قبل از شروع بکار بایستی مدارک ذیل را تهیه و تحویل واحد حراست و امور محرمانه مناقصه گذار قرار دهند: ۱- کپی کارت ملی، ۲- کپی شناسنامه (در صورت اقامت در شب اصل شناسنامه نیز لازم است) ۳- عکس دو قطعه ۳*۴، ۴- کپی پایان خدمت (یا گواهینامه تحصیلی یا دفترچه اعزام به خدمت).

۱۳-۳۳- مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در مشخصات اسناد مناقصه را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادهای برای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می‌شود، در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور، تسلیم شده باشد مناقصه گر حق دارد تقاضای استرداد و اصلاح آن را بنماید، از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر و یا قیمت‌ها باشد در اینصورت دستگاه مناقصه گزار می‌تواند مهلت دریافت پیشنهادهای را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد بنحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند، ضمناً هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک مناقصه و پیمان منظور خواهد شد.

۱۳-۳۴- بطور کلی کارفرما در رد یا قبول تمام یا هر یک یا حذف بخشی از پیشنهادهای مختار است و در مواقع لزوم و در جهت صرفه و صلاح شرکت می‌تواند از اجرای هر یک از تشریفات رسمی صرف نظر کند و قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نمی‌شود، پیمانکار همزمان با امضای اسناد مناقصه، هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه کارفرما یا مسئولین کارفرما را در مورد رد پیشنهاد اسقاط نموده و اعلام می‌نماید که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت.

۱۳-۳۵- برنده مناقصه مجاز نمی‌باشد تمام یا بخشی از موضوع معامله را به شخص دیگری واگذار نماید، بکارگیری پیمانکار دیگر در بخشی از ایفاء تعهدات قراردادی، منوط به موافقت دستگاه نظارت می‌باشد، عدم رعایت این بند عدم ایفاء حسن انجام تعهدات قلمداد می‌گردد.

۱۳-۳۶- مناقصه گذار در انتخاب مناقصه گر به هر صورت و دلیل اختیار تام و کامل دارد و شرکت در مناقصه حقی را برای مناقصه گر ایجاد نمی‌نماید.

۱۳-۳۷- مناقصه گر (پیمانکار) موظف است نسبت به تکمیل و ارسال فرم مشخصات عمومی پیمانکاران (پیوست شماره ۳) اقدام نماید، بدیهی است در صورت عدم تکمیل و یا درج اطلاعات نادرست، اسناد مناقصه شرکت مذکور ابطال خواهد گردید.

۱۳-۳۸- نحوه و میزان پرداخت‌ها، تضمین‌ها و جرایم براساس قرارداد نمونه پیوست خواهد بود.

۱۳-۳۹- عقد قرارداد با برنده مناقصه طبق نمونه قرارداد پیوست اسناد مناقصه بوده و از جانب طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره: آیت‌های مندرج در اسناد مناقصه جزو لاینفک قرارداد بوده و در قرارداد لحاظ خواهد شد. در هر صورت پیمانکار موظف به اجرای آنها می‌باشد و حق اعتراض نخواهند داشت.

۱۳-۴۰- در رابطه با موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مطابق با لیست ضمیمه همین قرارداد <لیست موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه> نسبت به صدور جریمه و کسر مبلغ آن طبق پیوست شماره ۲ از مطالبات پیمانکار اقدام می‌گردد، پیمانکار حق اعتراض به جرائم را از خود سلب می‌نماید. و جرائم HSE مازاد بر جرائم ماده قرارداد می‌باشد.

۱۴. ضمیمه

۱۴-۱- مشخصات فنی و آنالیز پیشنهاد قیمت (پیوست شماره یک).

۱۴-۲- دستورالعمل‌ها و الزامات و لیست جرائم HSE و مدیریت پروژه (پیوست شماره دو).

۱۴-۳- فرم مشخصات عمومی شرکت مناقصه گران (پیوست شماره سه).

۱۴-۴- تکمیل و عودت فرم‌های ارزیابی پیمانکاران (پیوست شماره چهار).

۱۴-۵- فرم قرارداد نمونه (پیوست شماره پنج).

مناقصه گر

شرکت

مناقصه گزار (کارفرما)

شرکت مدیریت تولید برق منتظرانم

(برگ پیشنهاد قیمت)

{ { مناقصه شماره ۱۴۰۴/۱۲۸۰ DC } }

امضاء کننده (گان) زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، قرارداد و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه شماره ۱۴۰۴/۱۲۸۰ DC مربوط به تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد چهار بخار (GE) نیروگاه منتظر قائم (پس از بازدید کامل از محل کار) و با اطلاع کامل از جميع شرایط موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد قیمت خود را بشرح ذیل ارائه می نمایند.

الف) مبلغ کل پیشنهادی (به عدد) ریال و به حروف ریال

ارائه آنالیز جزء به جزء قیمت پیشنهادی به ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت الزامی می باشد)

ب) مدت اجرای کار ۷۰ روز از تاریخ اعلام کتبی کارفرما و خروج واحد تا زمان اوایل فلاش می باشد و تا آن زمان کلیه فعالیتهای می بایست به اتمام رسیده باشد.

- ۱- اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه تسلیم نماید.
- ۲- تأیید می نماید که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
- ۳- اطلاع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها را ندارد و بطور کلی مناقصه گزار در رد یا قبول تمام یا هر یک یا حذف بخشی از پیشنهاد مختار است.
- ۴- بدیهی است به صرف ارائه این پیشنهاد هیچگونه حقی برای این شرکت و یا صاحبان امضاء بوجود نخواهد آمد.

تاریخ : ۱۴۰۴/.../...

شرکت مناقصه گر
آدرس شرکت مناقصه گر :
شماره های تلفن : ، شماره همراه : ، شماره دورنگار ، سایت
الکترونیکی

توجه : در صورت وجود خط خوردگی ظهر نویسی و تأیید پیشنهاد قیمت ضروری می باشد .

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک ذیل را ضمیمه مدارک مناقصه نموده و عودت نماید :

۱- گواهی فعالیت های انجام شده در زمینه موضوع قرارداد

۲- چارت سازمانی گروه انجام دهنده موضوع مناقصه

۳- ارائه مدارک تحصیلی و سوابق کار گروه فوق الذکر

تبصره : چارت مطرح شده در بند ۲ باید شامل تخصص ها و نیروهای ذیل باشد (در هر شیفت کاری):

۱-۲- سرپرست کارگاه - کارشناس مکانیک ۱ نفر با تجربه مرتبط با موضوع پروژه به مدت ۱۰ سال.

۲-۲- کارشناس کنترل پروژه با مدرک مهندسی صنایع ۱ نفر.

۳-۲- تکنسین مکانیک کارکرده با توربین و ژنراتور مورد مناقصه ۵ نفر با سابقه کار مرتبط (حداقل ۱۰ سال).

۴-۲- کارگر متخصص مکانیک کارکرده با توربین و ژنراتور مورد مناقصه ۱۶ نفر با سابقه کار مرتبط (حداقل ۱۰ سال).

۵-۲- جوشکار ماهر دارای گواهی جوش ۵ نفر (آرگون کار ۱ نفر + مونتاژ کار ۱ نفر و جوشکار متخصص ۳ نفر).

۶-۲- راننده با ماشین وانت یک نفر جهت تحویل گیری لوازم و قطعات یدکی مربوطه از انبار نیروگاه.

۷-۲- راننده کرین سقفی دارای گواهی نامه معتبر با سابقه کار (حداقل ۵ سال).

۸-۲- ریگر جهت کمک به راننده جرثقیل سقفی بمنظور جابجائی قطعات با سابقه کار (حداقل ۵ سال).

۹-۲- کارشناس متخصص هیدرولیک و دو نفر FINE مکانیک تکنسین.

۱۰-۲- کارشناس الکتریک با تجربه حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط ۱ نفر

۱۱-۲- تکنسین الکتریک با تجربه حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط ۲ نفر

۱۲-۲- تکنسین الکتریک با تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط ۵ نفر

۱۳-۲- کارگر متخصص الکتریک با تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط ۲ نفر

۴- وظایف خاص

۱-۴- کلیه عملیات بازسازی روی قطعات توربین و ژنراتور منوط به ارائه دستورالعمل استاندارد اجرائی توسط پیمانکار و

تایید ناظر قابل انجام است.

۲-۴- پیمانکار مجاز به حذف هیچ نوع از آیتم های قرارداد نوشته شده در شرح کار نمی باشد.

۳-۴- پیمانکار موظف است در ارتباط با عملیات الایمنت و تنظیم دیافراگم ها و والوهای توربین از نفرات متخصص با شرکت

های ذیصلاح مورد تایید کارفرما و آگاه به عملیات و با تجربه کافی در این زمینه استفاده نماید (تهیه گرمکن، کپسول های هوا گاز و یا بولت هیتر الکتریکی و دیگر مواد مورد نیاز گرم کردن پیچ های توربین و ژنراتور به عهده پیمانکار می باشد).

۴-۴- محاسبات، تنظیم دیافراگم ها به عهده پیمانکار است و پس از ارائه به دستگاه نظارت اجرائی می گردد.

۵-۴- کلیه اتصالات مسیر روغن کاری شامل (مسیر یاتاقان ها و هیدرولیک) بعد از باز شدن هواگیری (توسط هوا تمیز شود) و

سپس بوسیله درپوش مناسب بطور موقت بسته شود.

اورهال هر تجهیز اجرای فعالیت های ذیل را شامل خواهد شد :

- ۱- اندازه گیری های قبل از دمونتاژ .
- ۲- دمونتاژ کامل تجهیز
- ۳- تمیزکاری و سرویس قطعات مونتاژ شده
- ۴- اندازه گیری ابعادی قطعات سرویس شده
- ۵- انجام تست های لازم اعم از تست ولتاژ ، جریان و ... و تست های غیرمخرب لازم (با توجه به نوع قطعه و تست مورد نیاز)
- ۶- ارسال قطعه های معیوب جهت بازسازی
- ۷- تعویض قطعات معیوب غیرقابل تعمیر
- ۸- مونتاژ تجهیز سرویس شده
- ۹- تنظیمات لازم اعم از حین مونتاژ و پس از آن
- ۱۰- نصب نهائی تجهیز و استقرار آن در محل خود (محل مربوطه)
- ۱۱- تست عملکرد تجهیز پس از نصب
- ۱۲- ارائه گزارش تکمیلی بصورت شیرازه با تعداد نفرات و ساعات کار انجام شده جهت هر تجهیز
- ۱۳- کلیه تجهیزات مورد اشاره پس از دمونتاژ و سرویس، اندازه گیری و بازسازی و مونتاژ طبق تنظیم چک لیست های مربوط به تست و کامبینینگ تحویل دستگاه نظارت گردیده تاییدیه اخذ شود (بخصوص در مورد نتایج اندازه گیری ها)
- ۱۴- هرگونه دمونتاژ قطعه که نیاز به الکتریک من یا کنترل من باشد نفر آن توسط پیمانکار تامین می گردد.
- ۱۵- هرگونه عملیات اجرائی در راستای تعمیرات اساسی که در نیروگاه قابل انجام باشد (اعم از تراشکاری، جوشکاری، ساخت و غیره) به عهده پیمانکار می باشد، و در صورت انجام کار توسط نیروگاه، هزینه های بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۱۶- جوشکاری در صورت نیاز
- ۱۷- کلیه تجهیزات برای تعمیر و بازسازی کامل، دمونتاژ و سرویس گردیده و در صورت نیاز به تعویض قطعه با تأیید دستگاه نظارت نسبت به تحویل قطعه از انبار و تعویض آن اقدام خواهد شد (قطعه اسقاط تعویضی همراه تقاضا می بایستی تحویل انبار گردد) ضمناً کلیه پیچ های بازشده، حدیده شده و رزوه جای پیچ ها به خصوص روی پوسته های توربین و دیافراگم ها قلاویز زده شود و خارج ساختن پیچ های بریده شده هنگام دمونتاژ تجهیزات به هر طریق ممکن (جوشکاری یا مته زدن) بدون واردکردن خسارت به تجهیز به عهده پیمانکار می باشد، توضیح اینکه قلاویز و حدیده در سائیزهای مختلف می بایستی جزء ابزارهای پیمانکار باشد.
- ۱۸- چنانچه پیمانکار به هر دلیلی از انجام بخشی از فعالیت پیش بینی شده امتناع نماید هزینه مربوط به آن بعلاوه ۲۰٪ بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (تعیین هزینه هر فعالیت بر اساس نظر دستگاه نظارت خواهد بود).

شرح کار تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد ۴ بخار

مکانیک

ردیف	دمونتاژ، تعمیر، سرویس، بازسازی تجهیزات و مونتاژ توربین	قیمت پیشنهادی
1	باز کردن کاورهای توربین	
2	باز نمودن عایق های پوسته اصلی توربین اچ پی و آی پی (HP-IP) و سایر قسمت های لازم پس از خنک شدن توربین، جمع آوری و انتقال عایق های باز شده به خارج از محیط کارگاهی، شستشو و نظافت پوسته توربین به تشخیص دستگاه نظارت	
3	باز نمودن پیچهای کراس اور و دمونتاژ آن از روی توربین	
4	باز کردن پیچها و برداشتن ترنینگ گیر (T.G) دمونتاژ، نظافت کلی، سرویس، تنظیم و اندازه گیری بوش ها و بازدید چرخ دندها و در صورت نیاز تعویض قطعات و پر کردن فرم های مربوطه و سپس مونتاژ مجدد آن	
5	باز کردن پیچهای پوسته اصلی توربین و فلنج استیم چست، نظافت کلیه پیچها و نظافت و وایر براش زدن رزوه های داخل پوسته ها و در صورت لزوم قلاویز نمودن آنها و اندازه گیری طول و قطر پیچ ها ثبت نتایج در فرمهای مربوطه	
6	باز کردن لیک آف (LEAK OFF) هر شش کنترل والو.	
7	باز کردن پیچ های کوپلینگ ژنراتور، اندازه گیری ران اوت کوپلینگ پیش از باز کردن کوپلینگ، نظافت کلیه پیچها و وایر براش آنها، سپس اندازه گیری طول و قطر پیچهای کوپلینگ ژنراتور قبل و بعد از باز کردن، برقکاری محل قرارگیری پیچ ها در صورت نیاز و ثبت نتایج در فرم های مربوطه	
8	دمونتاژ میل بادامک و اهرم های محرک میل بادامک کنترل والوهای بالا و پایین	
9	دمونتاژ هر ۶ کنترل والو (۳ عدد بالا و ۳ عدد پایین) و پیلوتهای آن، سرویس هر ۶ کنترل والو شامل نظافت، اندازه گیری بوش ها و استم و پولیش استم و بوش ها، آب بندی سیت و پلاگ و بازسازی و یا تعویض قطعات و حمل و نقل آن به کارگاه تراشکاری در صورت نیاز، همچنین حمل و نقل به سالن سند بلاست	
10	برداشتن پوسته اصلی توربین اچ پی و آی پی (HP & IP)	
11	باز کردن پیچهای پوسته بیرونی توربین ال پی و برداشتن آن به همراه نظافت و سرویس پیچ ها و قلاویز محل پیچ ها در صورت نیاز، همچنین کنترل و بازدید راپچر دیسک ها و تعویض آنها در صورت نیاز	
12	باز کردن پیچ ها و برداشتن پوسته داخلی توربین ال پی به همراه نظافت و سرویس پیچ ها و محل رزوه ها	
13	دمونتاژ اسپری واتر پوسته ال پی و سرویس نازل ها و در صورت نیاز تعویض آن ها، باز کردن و تمیز کاری استرینر و سپس مونتاژ کامل مجموعه، اصلاح و جوشکاری مسیر اسپری در صورت نیاز. همچنین بازدید و ترمیم در صورت نیاز تعویض لوله نمونه گیرهای فشار اکسترکشن هیت ریک و دو	
14	باز کردن پیچها و برداشتن پوسته میانی توربین اچ پی و آی پی (HP & IP) به همراه سرویس و نظافت پیچ ها و اندازه گیری طول و قطر پیچ ها و ثبت در فرم های مربوطه	
15	باز کردن پیچهای کاور بالایی فرانت استاندارد و برداشتن آن	

تحریر شده به کارگاه

۴/۱۲

16	بازکردن پیچهای نیمه بالایی فرانت استاندارد و برداشتن آن
17	باز نمودن نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱، یاتاقان تراست و پوسته مین اوایل پمپ
18	باز نمودن اوایل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱
19	اندازه گیری دث و موقعیت یاتاقان شماره ۱ و اندازه گیری یاتاقان اکتیو و این اکتیو تراست و موقعیت آن قبل از برداشتن شفت توربین، سپس ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه.
20	باز نمودن نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲
21	باز نمودن اوایل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲
22	اندازه گیری دث و موقعیت یاتاقان شماره ۲، ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه
23	باز نمودن نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳
24	باز نمودن اوایل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳
25	اندازه گیری دث و موقعیت یاتاقان شماره ۳، ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه
26	اندازه گیری موقعیت اوایل دفلکتورهای (O.D) یاتاقان شماره ۲ و ۳ نسبت به شفت توربین و ثبت نتایج در فرم های مربوطه
27	اندازه گیری لقی شعاعی و محوری روتور توربین با دیافراگم ها در توربین در تمام استیج ها ("HP"، "IP" و "LP") و ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه
28	برداشتن شفت توربین و قرار دادن آن روی شاسی مربوطه
29	حمل شفت توربین به سالن سندبلاست نیروگاه و برگشت آن به سالن توربین بعد از اتمام سندبلاست توسط وسیله نقلیه مناسب و تمیز نمودن گرد و غبار ناشی از اکسید آلومینیوم
30	باز نمودن نیمه پایینی یاتاقان شماره ۱
31	باز نمودن اوایل دفلکتورهای نیمه پایینی و باز نمودن شیلنگ منجید دار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۱ و بازدید و سرویس آن
32	باز نمودن نیمه پایینی یاتاقان شماره ۲
33	باز نمودن اوایل دفلکتورهای نیمه پایینی و باز نمودن شیلنگ منجید دار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۲ و بازدید و سرویس آن
34	باز نمودن نیمه پایینی یاتاقان شماره ۳
35	باز نمودن اوایل دفلکتورهای نیمه پایینی و باز نمودن شیلنگ منجید دار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۳ و بازدید و سرویس آن
36	دمونتاژ کامل فرانت استاندارد، نظافت، سرویس و اندازه گیری سیستم ها، بوش ها، پیلوت والوها، گاورنرها و اکسرسایزر، اوراسپید و انجام کلیه تنظیمات مربوطه و در صورت نیاز به خدمات تراشکاری جهت بازسازی و همچنین حمل و نقل تا کارگاه تراشکاری و برگشت قطعات سپس مونتاژ مجدد آن
37	بازکردن و سرویس کامل و اندازه گیری مربوط به مین اوایل پمپ توربین و سایزینگ و یا تعویض رینگ های سایشی آن و در نهایت ثبت نتایج و پر کردن فرمهای مربوطه
38	دمونتاژ پکینگ رینگ های پوسته پایینی کلیه استیج های توربین ("HP"، "LP" و "IP") و رفع کلیه دیفکتهای و دسته بندی طبق شماره استیج ها

همراه با ۱۰

۵/۱۲

39	دمونتاژ دیافراگمهای پوسته پایینی کلیه استیج های توربین ("IP"، "HP" و "LP") و ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و برگشت آنها به محل اولیه در سالن توربین جهت انجام تست های غیر مخرب
40	دمونتاژ پکینگ رینگ های پوسته بالایی کلیه استیج های توربین ("IP"، "HP" و "LP") و رفع کلیه دیفکت ها و دسته بندی طبق شماره استیج ها
41	دمونتاژ دیافراگمهای پوسته بالایی کلیه استیج های توربین ("IP"، "HP" و "LP") و ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و برگشت آنها به محل اولیه در سالن توربین جهت انجام تست های غیر مخرب
42	سرویس پوسته های توربین شامل نظافت، سنگ زنی، برداشت ترک های احتمالی و عملیات مرمت و جوشکاری روی پوسته و آب بندی آنها.
43	دمونتاژ ، سرویس و اصلاح رگولاتور سیل (S.S.R)، سپس مونتاژ و نصب آن
44	دمونتاژ و سرویس کامل پکینگ بلودان والو سپس مونتاژ و نصب آن و در صورت نیاز حمل و نقل و ارسال به کارگاه تراشکاری جهت بازسازی و سپس بازگشت آن و تکمیل فرم مربوطه
45	دمونتاژ استاپ ولو و بای پاس استاپ ولو (BYPASS VALVE & MAIN STOP VALVE) - اندازه گیری ، سرویس ، آب بندی و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم، فنر و... ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و سپس بازگشت آن نظافت و حمل و نقل و ارسال به کارگاه تراشکاری برای پولیش و ران اوت گیری و بازسازی قطعات
46	دمونتاژ و سرویس مکانیزم هیدرولیکی پیلوت استاپ ولو و بای پاس استاپ ولو (MECHANISM STOP VALVE & BYPASS STOP VALVE) همچنین سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات گیربکس و هندویل محرک بای پاس استاپ ولو.
47	دمونتاژ ریپیت اینترسپت والو سمت چپ (LEFT HAND COMBINED REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE) ، اندازه گیری و سرویس و آب بندی و اصلاح آن و آببندی محل نشیمنگاه ولو در صورت نیاز، تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم، فنر و... در صورت نیاز، ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و سپس بازگشت آن، نظافت و حمل و نقل به کارگاه تراشکاری نیروگاه و سپس بازگشت آن، نظافت و حمل و نقل به کارگاه تراشکاری
48	دمونتاژ پیلوت و مکانیزم هیدرولیکی ریپیت اینترسپت والو سمت چپ (VALVE OPERATING MECHANISM LEFT HAND REHEAT INTERCEPT VALVE)، اندازه گیری و سرویس و نظافت و آب بندی و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم و در صورت نیاز ارسال به سالن سندبلاست و تراشکاری
49	دمونتاژ ریپیت اینترسپت والو سمت راست (RIGHT HAND COMBINED REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE) ، اندازه گیری و سرویس و آب بندی و اصلاح آن و آببندی محل نشیمنگاه ولو در صورت نیاز، تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم، فنر و... در صورت نیاز، ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و سپس بازگشت آن، نظافت و حمل و نقل به کارگاه تراشکاری
50	دمونتاژ پیلوت و مکانیزم هیدرولیکی ریپیت اینترسپت والو سمت راست (VALVE OPERATING MECHANISM RIGHT HAND REHEAT INTERCEPT VALVE)، اندازه گیری و سرویس و نظافت و آب بندی و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم و در صورت نیاز ارسال به سالن سندبلاست و تراشکاری
51	دمونتاژ، تعویض و مونتاژ پره های متحرک ردیف ۱۱، ۱۲ و ۱۳ توربین IP و ردیف های ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ هر دو سمت LP و بالانس روتور پس از تست NDT

۱.
تجهیزات نصب شده

۷/۱۴

52	حمل و نقل شفت توربین برای بالانس روتور و ماشینکاری شروید پره هایی که تعویض شده است و برگشت آن به نیروگاه طبق تایید دستگاه نظارت
53	بازدید و بازسازی و در صورت نیاز تعویض First stage nozzle
54	مونتاژ، نصب، تنظیم و تست ریهیت اینترسپت والو سمت چپ (LEFT HAND COMBINED) (REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE)
55	مونتاژ، نصب و تست پیلوت و مکانیزم ریهیت اینترسپت والو سمت چپ (VALVE OPERATING) (MECHANISM LEFT HAND REHEAT INTERCEPT VALVE)
56	مونتاژ، نصب، تنظیم و تست ریهیت اینترسپت والو سمت راست (RIGHT HAND COMBINED) (REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE)
57	مونتاژ، نصب و تست پیلوت و مکانیزم ریهیت اینترسپت والو سمت راست (VALVE) OPERATING MECHANISM RIGHT HAND REHEAT INTERCEPT
58	مونتاژ، نصب، تنظیم و تست استاپ والو و بای پاس استاپ والو (BYPASS VALVE & MAIN) (STOP VALVE)
59	مونتاژ و نصب و تست و تنظیم مکانیزم هیدرولیکی پیلوت استاپ ولو و بای پاس استاپ ولو) (MECHANISM STOP VALVE & BYPASS STOP VALVE)
60	تنظیم و تست و تحویل نهایی مجموعه کلیه والوهای اصلی توربین به همراه مکانیزم هیدرولیکی شان، شامل استاپ ولو، بای پاس استاپ ولو، کنترل والوها، ریهیت اینترسپت سمت راست و چپ
61	نصب دیافراگم های پوسته بالایی کلیه استیج های توربین (HP-IP-LP) و انجام تنظیمات لازم، اندازه گیری دثت آنها و اصلاح خارها، لول کردن و آببندی نشیمنگاه و اصلاح سطوح آببندی در صورت نیاز و همچنین تنظیم لقی طولی و عرضی و تنظیم موقعیت یاتاقان ها و ثبت نتایج در فرم های مربوطه
62	نصب پکینگ رینگهای پوسته بالایی کلیه استیج های توربین و انجام تنظیمات لازم.
63	نصب دیافراگم های پوسته پایینی کلیه استیج های توربین (HP-IP-LP) و تنظیم آنها بوسیله سیم پیانو و اندازه گیری دثت آنها و اصلاح خارها، لول کردن و آببندی نشیمنگاه و اصلاح سطوح آببندی در صورت نیاز و همچنین تنظیم لقی طولی و عرضی و ثبت نتایج و پرکردن فرمهای مربوطه
64	نصب پکینگ رینگهای پوسته پائینی کلیه استیج های توربین و انجام تنظیمات لازم.
65	نصب و اصلاح و تنظیم اوایل دفلکتورهای نیمه پایینی و نصب شیلنگ متجیددار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم
66	نصب نیمه پایینی یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم و اصلاح فرم داخلی یاتاقان با عملیات شابرکاری در صورت نیاز و اندازه گیری مربوط به پد ها و چک کردن آب بندی یاتاقان با پدستال و ثبت نتایج در فرم های مربوطه.
67	نصب و اصلاح و تنظیم اوایل دفلکتورهای نیمه پایینی و نصب شیلنگ متجیددار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم
68	نصب نیمه پایینی یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم و اصلاح فرم داخلی یاتاقان با عملیات شابرکاری در صورت نیاز و اندازه گیری مربوط به پد ها و چک کردن آب بندی یاتاقان با پدستال و ثبت نتایج در فرم های مربوطه.

تحریر شده به صورت

69	نصب و اصلاح و تنظیم اوایل دفلکتورهای نیمه پایینی و نصب شیلنگ منجمددار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم.
70	نصب نیمه پایینی یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم و اصلاح فرم داخلی یاتاقان با عملیات شابرکاری در صورت نیاز و اندازه گیری مربوط به پد ها و چک کردن آب بندی یاتاقان با پدستال و ثبت نتایج در فرم های مربوطه.
71	تنظیم هر ۳ یاتاقان همراه اوایل دفلکتورها با دیافراگم ها بوسیله سیم پیانو و ثبت نتایج و پرکردن فرمهای مربوطه
72	قراردادن شفت توربین روی یاتاقان ها
73	اندازه گیری و تنظیم پیری لود و بارگذاری و نصب و آب بندی یاتاقان های ۱ و ۲ و ۳ تا حصول نتیجه مطلوب، ثبت نتایج و پرکردن فرمهای مربوطه. لازم به ذکر است تهیه و تدارک دستگاه داینامومتر جهت اندازه گیری بار یاتاقان ها در کلیه مراحل به عهده پیمانکار محترم میباشد
74	برداشتن مجدد شفت توربین از روی یاتاقان ها جهت تنظیم مجدد موقعیت یاتاقان ها و دیافراگم ها در صورت نیاز تا رسیدن به نتیجه مطلوب.
75	نصب یاتاقان تراست و انجام تنظیمات و اندازه گیری های لازم و ثبت نتایج و پرکردن فرمهای مربوطه
76	نصب مین اوایل پمپ توربین و تنظیم و نصب رینگ های آن و ثبت نتایج و پرکردن فرم های مربوطه
77	نصب نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم
78	نصب و اصلاح و تنظیم اوایل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم
79	نصب نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم
80	نصب و اصلاح و تنظیم اوایل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم
81	نصب نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم
82	نصب و اصلاح و تنظیم اوایل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم
83	نصب پوسته میانی HP-IP توربین و بستن پیچهای آن به روش سرد و گرم طبق دستورالعمل.
84	نصب پوسته داخلی LP و بستن پیچهای آن
85	نصب پوسته بیرونی LP و بستن پیچهای آن
86	نصب پوسته اصلی توربین HP-IP توربین
74	بستن پیچهای پوسته اصلی توربین به روش سرد و گرم طبق دستورالعمل.
88	مونتاژ و نصب و تنظیم نهایی کامل فرانت استاندارد و گریسکاری ریل های آن از محل گریس خورها.
89	نصب کاور بالایی فرانت استاندارد و بستن پیچهای آن
90	نصب میل بادامک هاو اهرم های محرک میل بادامک کنترل والوهای بالا و پایین
91	مونتاژ، نصب و تنظیم هر ۶ کنترل والو و تست عملکرد پایلوت و کنترل والوها و سپس تکمیل نمودن فرمهای مربوطه.
92	بستن Leak Off کنترل والوها
93	بستن پیچهای فلنج استیم چست

مهرامه سیار

۸/۲

94	مونتاژ، نصب و تنظیم سیستم انتقال قدرت و روغن ترنینگ گیر (T.G) و تست عملکرد مطلوب آن.
95	نصب کراس اورها و بستن پیچهای آنها
96	نصب لوله های روغن و نصب صافی در مسیرهای آن (نظافت و شستشوی لوله های دمونتاژ شده قبل از نصب الزامی میباشد).
97	انجام اوایل فلاش و ادامه آن با تعویض فیلترها تا رسیدن به نتیجه مطلوب با تایید دستگاه نظارت.
98	نظافت بوذر تانک و تانک روغن بعد از اوایل فلاش در صورت نیاز با تشخیص دستگاه نظارت.
99	نصب میلگرد های نگهدارنده عایق (نمره هشت) و سپس عایقکاری پوسته اصلی توربین و بقیه محل هایی که عایق آن باز شده است به تشخیص دستگاه نظارت.
100	بستن کاورهای توربین و گریسکاری قسمت های متحرک پوسته های توربین از طریق گریس خورها
101	بالانس نمودن توربو ژنراتور در محل نیروگاه، در صورت نیاز و به تشخیص دستگاه نظارت
102	بازسازی دیفکتهایی که نیاز به جوشکاری دارند (طبق نتایج تست های غیر مخرب) شامل دیفکت های روی پوسته ها، ترکها خوردگی های محل آب بندی پوسته، دیافراگم ها که به علت برخورد ذرات خارجی آسیب دیده اند، پره های روتور توربین، تعویض سیل های دیافراگم (spill strip) صافکاری پره های متحرک و ثابت توربین آن
ردیف	دمونتاژ، سرویس و مونتاژ تجهیزات مکانیکی ژنراتور
103	بازکردن فلنج یاتاقان ها و سیل های بالایی ژنراتور، کنترل سالم بودن پیچ های عایق دار سمت یاتاقان عایق دار.
104	بستن ساپورت و مهار روتور ژنراتور
105	بازکردن و بستن کلیه ی اتصالات روغن به همراه نظافت و شستشوی کلیه لوله ها و اتصالات روغن قبل از نصب مجدد.
106	دمونتاژ و مونتاژ و اصلاح و آببندی و یا تعویض اوایل دفلکتورهای ژنراتور
107	دمونتاژ و مونتاژ و اصلاح و آببندی و شابر کاری و یا تعویض کامل یاتاقان های ژنراتور
108	باز کردن فلنج یاتاقان ها و سیل های پایین ژنراتور و اصلاح سطوح آببندی آنها.
109	دمونتاژ و مونتاژ و در صورت نیاز اصلاح پره های فن خنک کن همراه با علامت گذاری.
110	بیرون آوردن روتور ژنراتور از داخل استاتور (نصب و قرار دادن متعلقات مربوط به خارج ساختن روتور از داخل استاتور و برداشتن آن ها در اتمام کار طبق نظر دستگاه نظارت)
111	اندازه گیری یاتاقان های ژنراتور، سیل های روغن و هیدروژن، اوایل دفلکتورها پس از کنتاکت چک مقاطع اتصال آنها در قاب مربوطه و blue check سیلها با شفت در صورت نیاز اصلاح فرم داخلی یاتاقان ها با عملیات شابرکاری
112	پس از تکمیل و تست های مربوط به روتور، حمل و نقل جهت بالانس روتور و برگشت آن
113	جا زدن روتور ژنراتور بعد از تکمیل و تست های مربوطه
114	مونتاژ کامل فلنج ها، یاتاقان ها و سیل های ژنراتور پس از نظافت و سرویس

محمد امین پنا

۹/۱۲

115	انجام عملیات الایمنت کویلینگ توربوژنراتور و بستن پیچ های مربوطه طبق دستورالعمل سپس کنترل و اندازه گیری نظافت و اصلاح بوش های پیچ های پایه استاتور و ژنراتور	
116	تست نشت یابی ژنراتور با تزریق هوا و در صورت وجود نشتی رفع عیب آن و در مرحله بعد تست نشتی با تزریق هیدروژن و رفع نشتی های احتمالی تا حصول نتایج مناسب (تکرار موارد مربوط به بازدید سیل ها)	
ردیف	تجهیزات کمکی توربو ژنراتور	قیمت پیشنهادی
117	دمونتاژ، مونتاژ، سرویس، آبندی و در صورت نیاز تعویض استم و کیچ کنترل والو فید واتر	
118	باز کردن دو عدد فلنج کلد رهیت، قرار دادن پلیت کور کن، بستن فلنج قبل از تست هیدرو استاتیک	
119	باز کردن مجدد دو عدد فلنج کلد رهیت، برداشتن پلیت کور کن، نصب گسکت اسپیرال سپس بستن مجدد فلنج و آب بندی کامل آن	
ردیف	دمونتاژ، سرویس، بازسازی و مونتاژ تجهیزات اکسایتر	قیمت پیشنهادی
120	باز کردن و بستن پیچ های پایه، کاورها و انتقال اکسایتر به محل مناسب	
121	دمونتاژ و مونتاژ، نظافت، اندازه گیری و ثبت نتایج، سرویس اکسایتر شامل: کویلینگ، گیربکس، یاتاقان ها، تراست، اتصالات و لوله های روغن، اویل دفلکتورها (OD)	
122	دمونتاژ روتور اکسایتر جهت تست های الکتریکی و مکانیکی و مونتاژ مجدد و تراشکاری کلکتور روتور اکسایتر و بالانس و میکاآندرکات	
123	نصب شاسی اکسایتر و بارگیری یاتاقان ها و الایمنت کویلینگ اکسایتر با ژنراتور	
124	بستن کویلینگ اکسایتر پس از الایمنت و گریس کاری و بستن کاور اکسایتر و ثبت نتایج در فرمهای مربوطه	
ردیف	کولرهای هیدروژن (4 عدد)	قیمت پیشنهادی
125	دمونتاژ کولرهای هیدروژن و تمیزکاری داخل تیوب های کولرهای هیدروژن بمنظور آماده سازی تست های مربوطه، خارج ساختن تیوب ها از shell مربوطه به منظور retube، تست هیدرواستاتیک تیوب ها و کور کردن لوله های معیوب و سپس مونتاژ مجدد آن، تعویض لاستیک های سیل کننده و نوارها و گسکت های مربوطه هنگام مونتاژ.	
126	دمونتاژ و مونتاژ واترباکس های بالایی و پایینی چهار عدد کولر هیدروژن و حمل و نقل و ارسال جهت سندبلاست، بازسازی کولرها و سپس برگشت آنها، ترمیم و بازسازی محل پیچهای واترباکسها و فلاویز زدن و بازسازی محل اتصال لوله های یک اینچ و اتصالات مربوط به درین کولر	
ردیف	کولر های روغن (۲ عدد)	قیمت پیشنهادی
127	خارج ساختن تیوب ها از پوسته مربوطه به منظور شستشوی خارجی تیوب ها سپس مونتاژ مجدد تیوب ها داخل پوسته و تست هیدرواستاتیک تیوب ها و رفع نشتی های داخلی	
128	اصلاح و کور کردن لوله های معیوب بر اساس تست NDT انجام شده	
129	دمونتاژ و مونتاژ واترباکس های بالایی و پایینی دو عدد کولر روغن و ارسال و حمل و نقل جهت سندبلاست و سپس به کارگاه تراشکاری و پس از بازسازی و مرمت برگشت آنها جهت نصب مجدد بازسازی داخل واترباکس ها در قسمت دیواره جدایش و بازسازی کامل واترباکس ها طبق نظر نظارت	

مهر و امضاء

ردیف	تانک روغن (تانک رزروار و بوذر)	قیمت پیشنهادی
130	دمونتاژ، سرویس و مونتاژ کلیه چک ولوهای داخل تانک رزروار به تعداد ۵ عدد	
131	نظافت تانک (گیج گلاس ها و لوله های مربوطه)	
132	تعویض گسکت ها و سیل ها مربوط به دریچه های تانک	
133	تعویض فیلترهای داخلی و بیرونی بوذر تانک	
134	تعویض فیلترهای ورودی سیل هیدروژن	
135	دمونتاژ و مونتاژ ، تست فشار، تنظیم رلیف والو داخل تانک روغن	
ردیف	والو سه راهی روغن داخل تانک روغن	قیمت پیشنهادی
136	دمونتاژ و مونتاژ و سرویس و نظافت و آبدی والو سه راهی روغن و در صورت نیاز تعویض رابر	
ردیف	اورهال الکتروپمپ BSOP	قیمت پیشنهادی
137	دمونتاژ الکتروپمپ	
138	اندازه گیری رینگهای سایشی وپره ها	
139	سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات	
140	مونتاژ الکتروپمپ	
ردیف	اورهال الکتروپمپ AOP	قیمت پیشنهادی
141	دمونتاژ الکتروپمپ	
142	اندازه گیری رینگهای سایشی وپره ها	
143	سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات	
144	مونتاژ الکتروپمپ	
ردیف	اورهال الکترو پمپ EBSOP	قیمت پیشنهادی
145	دمونتاژ الکتروپمپ	
146	اندازه گیری رینگهای سایشی وپره ها	
147	سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات	
148	مونتاژ الکتروپمپ	
ردیف	اورهال بوستر پمپ توربینی روغن A	قیمت پیشنهادی
149	دمونتاژ پمپ	
150	اندازه گیری رینگهای سایشی وپره ها	
151	سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات	
152	مونتاژ پمپ	

تصویر امضا

	تنظیم پمپ	153
	بازدید ری لیف والو پمپ	154
	بازدید نازل والو پمپ	155
ردیف	اورهال بوستر پمپ توربینی روغن B	قیمت پیشنهادی
156	دمونتاژ پمپ	
157	اندازه گیری رینگهای سایشی و پره ها	
158	سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات	
159	مونتاژ پمپ	
160	تنظیم پمپ	
161	بازدید ری لیف والو پمپ	
162	بازدید نازل والو پمپ	
ردیف	هاکینگ اجکتور	قیمت پیشنهادی
163	مونتاژ و دمونتاژ، بازدید استرینر نازل مربوطه و رفع عیب در صورت نیاز	
ردیف	صافی موقت مسیر های هات رهیت و مین استیم	قیمت پیشنهادی
164	نصب صافی با مش ریز در مسیر های هات رهیت و مین استیم و سپس برداشتن و قرار دادن صافی های نرمال بعد از یک هفته طبق نظر دستگاه نظارت	
	جمع کل	

(((فرم مشخصات عمومی شرکت پیمانکار)))

نام شرکت	کد پستی
نام اختصاری	آخرین رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تابعیت	تلفن مدیر عامل
شماره ثبت	آدرس پست الکترونیکی
سال تاسیس	نام های قبلی شرکت
کارفرما	آدرس محل سکونت مدیر عامل
شماره قرارداد	آدرس دفتر مرکزی

مشخصات مدیر عامل، هیئت مدیره و سهام داران شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	محل تولد	آخرین مدرک تحصیلی	میزان سهام
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									

سابقه قراردادهای (حداکثر چهار مورد)


ردیف	نام محل یا دستگاه	آدرس محل فعالیت	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	نوع فعالیت
۱					
۲					
۳					
۴					

سابقه فعالیت مدیران در سایر شرکت ها

ردیف	نام شرکت / موسسه	سمت	موضوع فعالیت	نوع فعالیت
۱				
۲				
۳				

{ تکمیل و ارسال مدارک الزامی می باشد }

بنام خدا



شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

لطفاً تمامی بندهای ذکر شده در جدول ذیل تکمیل و مستندات چک لیست به پیوست ارسال گردد
توجه مهم: در صورت عدم تکمیل و ارسال مستندات مورد نیاز عقد قرارداد امکان پذیر نخواهد بود

مدارک مورد نیاز ذیل در 2 نسخه تهیه و ارسال گردد

- 1- کپی تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل
- 2- کپی صفحه اول شناسنامه اعضاء هیات مدیره
- 3- کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره
- 4- کپی اساسنامه شرکت
- 5- کپی آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی

- 6- گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
- 7- کد اقتصادی و شناسه ملی
- 8- نام بانک، نام شعبه، کد شعبه و شماره حساب بانکی
- 9- نام شرکت، تلفن شرکت، تلفن همراه مدیر عامل، کد پستی، آدرس پست الکترونیکی و آدرس محل شرکت

مشخصات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	محل صدور	کد ملی	تاریخ تولد	آخرین مدرک تحصیلی	سمت	درصد سهام
1									
2									
3									
4									
5									
6									

ردیف	عنوان شرایط یا اعمال نا ایمن	مبلغ جریمه (ریال) هر مورد مشاهده شده
۱	عدم استفاده از لباس کار (به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری)	15,000,000
۲	عدم استفاده از بوتین ایمنی (به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری)	20,000,000
۳	عدم استفاده از کلاه ایمنی (به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری)	6,000,000
۴	عدم استفاده از کمربند ایمنی (به هنگام کار در ارتفاع)	30,000,000
۵	عدم استفاده از عینک یا ماسک حفاظتی (جوشکاری، برشکاری)	20,000,000
۶	عدم استفاده از ماسک تنفسی مناسب	3,000,000
۷	عدم رعایت سرعت مجاز در حین رانندگی	50,000,000
۸	توقف و پارک خودرو نزدیک واحدها و تجهیزات و خارج از محدوده مشخص شده	15,000,000
۹	عدم پاکسازی روزانه محیط کار در واحدها و کارگاهها	15,000,000
۱۰	ریخت و پاش سوخت، روغن و مواد شیمیایی در محوطه کار	100,000,000
۱۱	استعمال دخانیات در محل‌های غیر مجاز	10,000,000
۱۲	عدم معرفی نماینده HSE به کارفرما	100,000,000
۱۳	عدم حضور نماینده HSE پیمانکار در کارگاه (روزانه)	15,000,000
۱۴	عدم رعایت نکات ایمنی کار در فضاهای بسته	100,000,000
۱۵	عدم استفاده از ریگر آموزش دیده در هنگام لیفتینگ بار (هر دفعه)	50,000,000
۱۶	عدم توجه به دستور تعطیلی کار توسط واحد HSE کارفرما	200,000,000
۱۷	عدم ارائه گواهی صلاحیت کار از نظر ایمنی (در بدو شروع کار)	500,000,000
۱۸	عدم ارائه گواهی صلاحیت کار از نظر ایمنی (روزانه)	20,000,000
۱۹	عدم ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی یا تمام خطر (روزانه)	20,000,000
۲۰	عدم ارائه آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست به پرسنل پیمانکار (TBM)	100,000,000
۲۱	ایجاد آلودگی زیست محیطی (آب، هوا و خاک)	500,000,000
۲۲	جریمه وقوع آتش سوزی در کارگاه تحویلی به پیمانکار (هر دفعه)	1,000,000,000
۲۳	بکارگیری ادوات، تجهیزات و وسایل معیوب و غیر استاندارد (هر بار)	10,000,000

مفاد HSE در قراردادهای نیروگاه

۱- پیمانکار موظف به انتقال سریع کارگران بیمار و حادثه دیده‌ی خود، به مراکز درمانی در تمام مدت قرارداد می باشد و کلیه‌ی هزینه‌های ناشی از آن اعم از انتقال و درمان بر عهده پیمانکار است. کارفرما به درخواست پیمانکار و در صورت امکان، خدمات اولیه درمانی را در بهداری نیروگاه به پرسنل پیمانکار ارائه، و هزینه‌های مرتبط آن را از مبلغ قرارداد پیمانکار کسر خواهد نمود.

۲- پیمانکار می بایست گواهی تایید صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی که از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ کرده، در بدو شروع قرارداد به واحد HSE کارفرما ارائه دهد. در صورت عدم ارائه گواهی مسئولیت تمام حوادث رخ داده برای اشخاص (نیروهای کارفرما و پیمانکار) و تاسیسات نیروگاه به صورت صفر تا صد بر عهده پیمانکار می باشد. همچنین عدم ارائه گواهی مربوطه منجر به جریمه روزانه برای پیمانکار خواهد شد (مطابق با پیوست).

۳- پیمانکار با هزینه خود، موظف به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی یا تمام خطر برای کارکنان خود می باشد. عدم ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی یا تمام خطر منجر به جریمه پیمانکار مطابق پیوست خواهد شد.

۴- پیمانکار قبل از شروع کار موظف به معرفی تمامی نفرات خود به واحد HSE، جهت بررسی سلامت جسمی و لباس کار مناسب می باشد. پیمانکار موظف به ارائه آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد نیاز کار در نیروگاه به پرسنل خود می باشد. عدم مراجعه پیمانکار به واحد HSE به منزله‌ی علم پیمانکار به تمامی قوانین و آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در نیروگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه ای تمامی هزینه های مرتبط بر آن بر عهده‌ی پیمانکار است.

۵- تمامی هزینه های ایمن سازی محیط کار، خرید لباس مناسب، تهیه وسایل حفاظت فردی، استفاده از ماشین آلات، ابزار و تجهیزات ایمن بر عهده پیمانکار می باشد. ناظر کارفرما بر حسن اجرای این بند قرارداد، واحد HSE کارفرما می باشد. ضمناً تمامی ادوات لیفتینگ و مخازن تحت فشار (مثل کپسول های هوا و گاز) استفاده شده توسط پیمانکار باید گواهی سلامت داشته باشند. وسایل حفاظت فردی استفاده شده توسط کارکنان پیمانکار باید استاندارد باشند. ابزار کار استفاده شده توسط پیمانکار باید سالم و بدون نقص باشند. بکارگیری و استفاده از ادوات، تجهیزات و وسایل معیوب شامل جریمه مطابق ردیف ۲۳ جدول جرائم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) خواهد شد.

۶- پیمانکار مکلف است کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند. وظیفه نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های مربوطه بر عهده واحد HSE کارفرما می باشد.

۷- پیمانکار قبل از شروع کار موظف به معرفی یک کارشناس HSE بعنوان رابط ایمنی و بهداشت به امور HSE کارفرما می باشد. کارشناسی معرفی شده از سوی پیمانکار باید مدرک HSE دانشگاهی و مجوز اداره کار را داشته باشد. کارشناس HSE، وظیفه آموزش پرسنل پیمانکار و اجرای دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را دارد.

۸- مرجع اعمال و اجرای جرائم HSE (پیوست)، امور HSE کارفرما بوده و پیمانکار حق اعتراض به تعداد و نوع جرائم را از خود سلب می نماید و با علم به این موضوع قرارداد را امضاء نموده است. کارفرما به تشخیص خود و در صورت صلاحدید مدارک مستند پیمانکار را در اعلام دقیق جرائم در نظر خواهد گرفت.

همچنین پیمانکار موظف است در بدو شروع کار، نماینده خود را جهت توجیه و امضای صورت جلسه ایمنی به امور HSE معرفی نماید. عدم حضور نماینده پیمانکار به منزله قبول تمامی شرایط کار در نیروگاه و قبول جرائم HSE می باشد. هیچگونه بهانه ای اعم از عدم آگاهی، عدم اطلاع رسانی و عدم توجیه از جرائم HSE از سوی پیمانکار پذیرفته نیست و با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده است.

۹- پیمانکار موظف به آموزش قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار و زیست محیطی به نیروهای انسانی خود طبق برنامه و نظر واحد متبوعه کارگر بوده و چنانچه در اثر عدم آموزش صحیح نیروی انسانی وی خسارتی اعم از جانی و مالی برای خود، کارکنان کارفرما، اشخاص ثالث و یا وسایل و اموال ایجاد نماید، پیمانکار متعهد به جبران خسارت وارده برابر نظر کارشناسی کارفرما می باشد و کارفرما مجاز است خسارت وارده را از اولین صورت وضعیت پیمانکار و یا تضمین قرارداد تامین و وصول نماید.

۱۰- چنانچه حوادثی ناشی از کار برای نیروی انسانی پیمانکار رخ دهد که بروز حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار، منجر به نقص عضو جزئی و یا کلی و یا فوت نیروی انسانی در محل کار کارفرما گردد، کلیه مسئولیت ها و هزینه های درمان و بیمه و غرامت نقص عضو موقت و یا دائم و دیه ماده ۶۶ تامین اجتماعی و همچنین مسئولیت حقوقی و کیفری و عواقب حادثه کلا به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما بجز تنظیم صورتمجلس واقعه و اقدام اورژانسی و اعلام حادثه به پیمانکار، مسئولیت دیگری ندارد.

۱۱- کارکنان پیمانکار می بایست دارای شناسنامه کار بوده و طبق قانون کار صلاحیت انجام کار را داشته باشند و همچنین از حیث مقررات مربوط به نظام وظیفه عمومی ممنوعیت اشتغال به کار نداشته باشند.

۱۲- صلاحیت کاری، فنی، شخصی و عمومی کارکنان پیمانکار می بایستی به تایید کارفرما برسد.

۱۳- علاوه بر جرائم پیش بینی شده در پیوست (لیست جرائم ایمنی، بهداشت و محیط زیست)، در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار از سوی کارکنان پیمانکار که منجر به صدور اخطار از سوی کارفرما گردد، در مرتبه اول یک در هزار صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه از صورت وضعیت دوره ای پیمانکار کسر خواهد شد و در مرتبه دوم دو در هزار و در مرتبه سوم سه در هزار از صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه از صورت وضعیت دوره پیمانکار کسر خواهد شد و چنانچه تعداد دفعات اخطار از سه مرتبه تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق قرارداد را فسخ و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ نماید.

۱۴- مقررات انتظامی کارفرما نیز تبعیت نموده و همچنین کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هر گونه خسارت پیمانکار متعهد به جبران آن خواهد بود.

۱۵- پیمانکار ملزم به رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001 و OHSAS 45001 می باشد. همچنین پیمانکار موظف به اخذ دستورالعمل های داخلی از واحد HSE نیروگاه و مطالعه آن قبل از شروع کار می باشد. در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده پیمانکاری باشد.

۱۶- عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001 و OHSAS 45001 از سوی کارکنان پیمانکار و تخلف بیش از ۳ بار منجر به فسخ قرارداد خواهد شد و کارفرما در این مورد مخیر است.

۱۷- مناقصه گر مکلف به اجرای مقررات بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و در اجرای این پیمان، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند، دستگاه نظارت مراتب را برای بار اول به سرپرست کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند، اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و برای او حقی ایجاد نمی کند.

۱۸- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را به عنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به امور HSE معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های ایمنی را همزمان با تجهیز کارگاه از امور مربوطه دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۱۹- مناقصه گر در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، مناقصه گزار در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، نماینده HSE کارفرما می تواند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند، در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد و با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده است. زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۲۰- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیدا ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.

۲۱- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسایی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا صلاحدید کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.

۲۲- در صورت عدم رعایت هر یک از موارد لیست جرائم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (پیوست)، امور HSE اقدام به صدور جریمه و کسر مبلغ آن از مطالبات پیمانکار می نماید. پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی به جرائم اعلامی (نوع و تعداد جریمه) از سوی کارفرما را ندارد و با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده است.

۲۳- در صورتی که نیاز به بیمه کارگاه مناقصه گر و یا بیمه مسئولیت وی باشد هزینه بیمه و مسئولیت ناشی از آن به عهده مناقصه گر می باشد، و در هر صورت مناقصه گر مسئول و پاسخگوی عواقب حادثه منتسب به تشخیص مناقصه گذار می باشد.

۲۴- عدم رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشمول جرائمی است که در ضمیمه آمده است (سایر مواردی که خارج از این ضمیمه باشد یا پیش بینی نشده باشد با نظر امور HSE تعیین و در نظر گرفته خواهد شد، مناقصه گر حق اعتراض به جرائم تعیین شده را نخواهد داشت. و با علم به این موضوع قرار داد را امضا نموده است.

۲۵- در زمان وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکاری نیروگاه، کلیه هزینه های انتقال و درمان تمام و کمال به عهده شرکت یا پیمانکار تامین نیرو می باشد. اگر پیمانکار ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز هزینه های اعلامی از سوی بهداری نیروگاه اقدام ننماید به میزان ۵۰ درصد مبلغ فاکتور (هزینه های اعلامی) جریمه خواهد شد و مستقیماً از صورت حساب ایشان کسر خواهد گردید. پیمانکار با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده و حق اعتراض ندارد.

۲۶- در صورتی که پیمانکار از وسایل و تجهیزات کارفرما (مثل ادوات لیفتینگ) جهت اجرای موضوع قرارداد استفاده می نماید موظف به بررسی سلامتی تجهیزات و ادوات مذکور می باشد و در صورت بروز حادثه تمامی هزینه های ناشی از آن بعهد پیمانکار بوده و نمی تواند کارفرما را مقصر بداند و با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده است. ضمناً خرابی این تجهیزات، تاخیرات پیمانکار و هزینه مترتب ناشی از آن را مجاز نمی نماید و پیمانکار با آگاهی از موضوع قرارداد را تایید نموده است.



تکالیف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی قرارداد

- پیمانکار موظف به ارائه کد متمرکز یا کد کارگاهی لیست های بیمه جهت درج در پرونده مطالباتی شعبه سازمان تامین اجتماعی می باشد.
- ۷۸٪ سپرده بیمه و آخرین قسط مطالبات موضوع ماده ۳۹ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی تا زمان اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد کارفرما کسرونگهداری خواهد شد.
- پیمانکار موظف به تشکیل پرونده مطالباتی در شعبه محل انجام کار و اخذ ردیف پیمان و ارائه به واگذارنده کار می باشد.
- پیمانکار موظف به اقدام برای اخذ مفاصاحساب بیمه پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد می باشد.

ارائه موارد ذیل در سربرگ پیمانکاران الزامیست

- ارائه شماره حساب به نام شرکت پیمانکار

- نام بانک


- کد کارگاهی پیمانکار

- آدرس و کد شعبه بیمه تامین اجتماعی پیمانکار

- آدرس دفتر و کدپستی پیمانکار

- نام و نام خانوادگی مدیر عامل

- شماره تلفن دفتر و مدیر عامل

کد فرم: ADE-FO-011 شماره بازنگری:		فرم امتیاز دهی کمیته فنی و بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم				پیوست شماره ۴		 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم			
تاریخ:		شماره پرونده: ۱۴۰۴/۱۲۸۰ Dc		موضوع استعلام/ مناقصه: تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد ۴ بخار				موضوع استعلام/ مناقصه:			
جمع امتیاز	ارزیابی شکلی (امور بازرگانی)	ارزیابی مالی (امور مالی)	ارزیابی فنی و امتیاز دهی مدارک مرتبط با مالی	سوابق cpm، سوابق کار فنی مناسب	چارت سازمانی، cpm، سوابق کار پرسنل، کادر فنی مناسب	توانایی و امکانات کاری و شرکتی و کارگاهی	حسن سابقه، تقدیرنامه، رضایت نامه	تجربه و سابقه اجرایی صنایع دیگر	تجربه و سابقه صنایع نیروگاهی	نام شرکت	ردیف
	تکمیل پرونده و مستندات مورد نیاز	۴۰	۲۰	۵	۱۵	۵	۱۵	۵	۱۵		
											۱
											۲
											۳
											۴
											۵
											۶
											۷
											۸

توضیحات:

قرارداد

تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور

واحد چهار بخار (GE)

کارفرما

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

پیمانکار


شرکت

شماره قرارداد

DC ۱۴۰۴/۱۲۸۰

تاریخ

۱۴۰۴/.... /....



فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۱	کلیات قرارداد
۲	ماده ۱. موضوع قرارداد
۲	ماده ۲. مبلغ قرارداد
۲	ماده ۳. مدت انجام کار
۳	ماده ۴. محل انجام کار و تحویل
۳	ماده ۵. شرایط پرداخت
۳	ماده ۶. سپرده حسن انجام کار
۳	ماده ۷. تضمین حسن انجام تعهدات
۴	ماده ۸. دستگاه نظارت
۴ و ۵ و ۶	ماده ۹. تعهدات طرفین
۶	ماده ۱۰. دوره تضمین
۷	ماده ۱۱. تغییر مقادیر کار
۷	ماده ۱۲. تغییر مدت قرارداد
۷	ماده ۱۳. تحویل قطعات یدکی
۷	ماده ۱۴. جریمه تاخیر و خسارت
۸	ماده ۱۵. رعایت مقررات ایمنی و انضباطی
۸	ماده ۱۶. قوانین کار تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها
۸	ماده ۱۷. حوادث قهریه
۹	ماده ۱۸. خاتمه دادن به قرارداد و تعیین تکلیف آن
۹	ماده ۱۹. فسخ قرارداد
۱۰	ماده ۲۰. عدم واگذاری قرارداد
۱۰	ماده ۲۱. تحویل موقت
۱۰ و ۱۱	ماده ۲۲. تحویل قطعی
۱۱	ماده ۲۳. حل اختلافات
۱۱	ماده ۲۴. نشانی طرفین
۱۲ و ۱۱	ماده ۲۵. ضامنه قرارداد

– مشخصات فنی و مقادیر ریز قیمت

– دستورالعمل و الزامات HSE

کارفرما


۱ / ۱۳

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





<<به نام خدا>>

(((قرارداد شماره ۱۴۰۴/۱۳۸۰ DC)))

این قرارداد استناد به ماده ۱۹۰ و ۱۰ قانون مدنی در تاریخ .../.../۱۴۰۴ فیما بین شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم به شماره ثبت ۲۴۲۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۶۶۷۶۹۳۷ که در این قرارداد (کارفرما) نامیده می شود با نمایندگی آقای گرشاسب جمشید نژاد (مدیر عامل) و آقای پیمان شاهرخ (عضو هیئت مدیره) از یک طرف و شرکت به شماره ثبت ثبت شده در اداره ثبت اسناد و موسسات غیرتجاری با شناسه ملی و کد کارگاهی که در این قرارداد (پیمانکار) نامیده می شود با نمایندگی آقای به شماره ملی (مدیر عامل) و آقای (رئیس هیئت مدیره) به شماره ملی که بموجب اساسنامه و آگهی تغییرات شماره مورخ .../.../... اختیار امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر منعقد می گردد. برای طرفین لازم الاجرا می باشد. این قرارداد در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قرارداد فیما بین شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم و شرکت توسعه برق و انرژی سپهر می باشد.

ماده ۱. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد چهار بخار (GE) نیروگاه منتظر قائم شامل: عملیات دمنواژ، سرویس، بازسازی، تمیزکاری و مونتاژ طبق اسناد و مشخصات فنی (پیوست شماره یک) که منبع دستگاه نامیده می شود.

ماده ۲. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (به عدد) ریال (به حروف) ریال می باشد که بر اساس فهرست قیمت های مندرج در (پیوست شماره یک قرارداد) محاسبه گردیده است.

تبصره ۱: کلیه مبالغ در این قرارداد مشمول تعدیل و افزایش بهاء نخواهد شد.

تبصره ۲: پرداخت مالیات ارزش افزوده فقط در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده میسر بوده که در مبلغ قرارداد ملحوظ نگردیده است. پیمانکار موظف به ارائه صورتحساب الکترونیکی و فیزیکی به کارفرما می باشد.

ماده ۳. مدت انجام کار

مدت انجام کار موضوع قرارداد از تاریخ .../.../۱۴۰۴ به مدت ۷۰ روز می باشد و تا آن زمان کلیه فعالیتها می بایست به اتمام رسیده باشد. و مدت انجام کار موضوع قرارداد بشرح ماده ۱۱ قابل تغییر خواهد بود.

کارفرما


۱۳ / ۲

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز- شهر فردیس- نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵-۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶-۳۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
دورنویس : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸)





ماده ۴. محل انجام کار و تحویل

محل انجام کار موضوع این قرارداد در محل شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم خواهد بود.

تبصره: چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت انجام قسمتی از عملیات موضوع قرارداد در خارج از نشانی فوق ضروری باشد انجام کار در محل جدید با تأیید کارفرما بلامانع خواهد بود.

ماده ۵. شرایط پرداخت

۵-۱- در صورت درخواست پیمانکار حداکثر ۱۰٪ مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت و در مقابل ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت خواهد شد، مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحساب پیمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه به میزان کسر پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

۵-۲- مابقی مبلغ قرارداد بصورت تدریج و پس از انجام هر بخش از عملیات و تحویل آن به کارفرما در مقابل ارائه گزارش تست ها و آزمایش های فنی انجام شده طبق شرح خدمات و ریزقیمت های پیوست شماره یک و ارائه صورتحساب که به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد خواهد بود کارفرما پس از کسر کلیه کسور قانونی و قراردادی، پیمانکار متعهد به دریافت ۹۰٪ باقیمانده مبلغ قرارداد خود از شبکه برق ایران خواهد بود. ونیروگاه تعهدی جهت پرداخت به پیمانکار ندارد.

۵-۳- در صورتی که ظرف مدت یک هفته پیمانکار درخواست و یا ضمانت نامه پیش پرداخت را تحویل کارفرما ننماید، موضوع مربوط به بند ۵-۱، بمنزله انصراف از دریافت پیش پرداخت تلقی خواهد گردید.

ماده ۶. سپرده حسن انجام کار

از هر پرداخت به پیمانکار به میزان ۱۰٪ بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد، نصف مبلغ مذکور پس از صدور گواهی تحویل موقت و مابقی پس از صدور گواهی تحویل قطعی به پیمانکار مسترد می گردد.

تبصره: بنابر تقاضای پیمانکار، کارفرما می تواند مبلغ سپرده حسن انجام کار (کسور وجه الضمان) را در مقابل اخذ ضمانت نامه معادل قابل قبول کارفرما مسترد دارد.

ماده ۷. تضمین حسن انجام تعهدات

بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات، پیمانکار مکلف است همزمان با امضاء قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی بی قید و شرط معادل ۲۰٪ مبلغ قرارداد به کارفرما تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابجاری شماره ۰۱۰۳۴۲۳۰۴۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم فردیس بوجه نیروگاه واریز و رسید آنرا بانضمام سایر اسناد تحویل امور بازرگانی به نشانی نیروگاه نماید، ضمانت نامه یا سپرده مذکور حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از صدور گواهی تحویل موقت با تأیید دستگاه نظارت آزاد می گردد.

کارفرما


۱۳ / ۳

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز- شهر فردیس- نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵-۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶-۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
دورنویس : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸)





ماده ۸. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی - مدیر مهندسی مکانیک بخار (دستگاه نظارت) و معاونت تعمیرات - مدیر تعمیرات بخار (مدیر پروژه) که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شوند، واگذار گردیده است و پیمانکار موظف به گزارش دهی به ایشان می باشد.

ماده ۹. تعهدات طرفین

۹-۱- تعهدات کارفرما

۹-۱-۱- چنانچه انجام موضوع قرارداد در محل تأسیسات متعلق به کارفرما صورت گیرد تامین آب و برق مورد نیاز به عهده کارفرما است.
۹-۱-۲- تحویل مشخصات فنی به عهده کارفرما بوده و نامبرده متعهد است مدارک مذکور را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بعد از درخواست کتبی پیمانکار در اختیار پیمانکار قرار دهد، بدیهی است پیمانکار موظف است درخواست خود را در زمانی ارائه کند که مدارک مربوطه قبل از شروع تعمیرات اساسی به وی تحویل داده شود در غیر اینصورت تاخیرات ناشی از این بند به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۲- تعهدات پیمانکار

۹-۲-۱- هزینه و مسئولیت تأمین نیروی انسانی، غذا، ایاب و ذهاب، خوابگاه، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارکنان و حداقل ۲ نفر بیمه مسئولیت مدنی بی نام، جرثقیل، کامیون کفی، کمپرسور، تامین و نصب داربست، وانت، لیفت تراک، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات، کلیه خدمات کارگاهی، دستگاه تراش، ابزارآلات:
(الف) ابزارهای عمومی از قبیل: حدیده، قلاویز در سائزهای مختلف، دستگاه های جوشکاری، تراشکاری و کابل مربوطه، کپسول های اکسیژن، استیلن و تجهیزات مربوطه مانند: شیلنگ و سرمشعل جوش، برش، وسایل تست PT. آچارهای اینچی و میلیمتری در سائزهای مختلف.
(ب) ابزارهای بادی به همراه سنگ انگشتی و سمباده گردوپره دار و صفحه سنگ و... در اشکال و اندازه های مختلف جهت نصب روی ابزار بادی.
(ج) لوازم ریگری از قبیل: وایر، جین بلاک، کامالون، آی بولت، تیفور و
(د) سیم سربی به قطر ۰.۴۰ و ۰.۳۰ جهت انجام بعضی تست ها به اندازه کافی و یا هر مورد مشابه.
(ه) وسیله جابجائی کارکنان پیمانکار در داخل شرکت، لوازم مصرفی مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع قرارداد به عهده پیمانکاری باشد و پیمانکار نمی تواند بابت آنها مبلغی اضافه بر مبلغ پیشنهادی جهت انجام موضوع قرارداد درخواست نماید.
۹-۲-۲- لوله های مورد نیاز جهت امور داربست بندی، قبل از ورود به نیروگاه بایستی توسط پیمانکار علامتگذاری شود تا موقع خروج مغایرتی بوجود نیاید و بطور کلی مسئولیت نگهداری و حفاظت از لوازم و تجهیزات پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کارفرما بطور کل در قبال مفقود یا خراب شدن و در مورد عدم مجوز خروج تجهیزات و لوازم که به شکل صحیح وارد نیروگاه نشده اند مسئولیتی ندارد.
توجه: در صورت ارائه خدمات داربست بندی از طرف نیروگاه هزینه ها به شرح ذیل می باشد.

کارفرما

۱۳ / ۴

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





- داربست بصورت چهار پایه بازای هر چهار پایه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، داربست بندی نما بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال، داربست کفراژ بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال (خدمات داربست بندی نفر ساعت ۹۰۰,۰۰۰ ریال)
- ۹-۲-۳- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.
- ۹-۲-۴- کلیه پیمانکاران تحت هیچ شرایطی نباید از محدوده فعالیت خود خارج شوند.
- ۹-۲-۵- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسائی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا به صلاحدید کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.
- ۹-۲-۶- سرپرست کارگاه موظف است در جلسات هماهنگی تعیین شده توسط کارفرما شرکت نماید، در صورت عدم حضور غیر مجاز در هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۹-۲-۷- تمیزکاری روزانه محیط کار بعد از هر دمونتاز و مونتاژ و انتقال ضایعات به محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت نیروگاه، توسط پیمانکار الزامی می باشد. در صورت عدم اقدام بموقع به ازای هر روز مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۹-۲-۸- عدم حضور سرپرست کارگاه در محل کار به منزله تعطیلی کارگاه محسوب می گردد. بدیهی است تاخیرات ناشی از تعطیل کارگاه به این دلیل یا هر دلیل نسبت به پیمانکار یا ناشی از تخلفات وی در تاخیرات ملحوظ و اعمال جریمه خواهد شد.
- ۹-۲-۹- ارائه گزارش هفتگی الزامی بوده و می بایستی یک روز زودتر از جلسه پیمانکاران به مسئول کنترل پروژه داده شود.
- ۹-۲-۱۰- ارائه CPM به همراه اسناد مناقصه در (پاکت ب) مربوطه بشرح کار از طرف پیمانکار الزامی و سرپرست کارگاه موظف به انجام critical path method می باشد (امضاء CPM توسط سرپرست کارگاه الزامی است)، در صورت عدم اجرای این بند روزانه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد. و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. CPM باید حداکثر تا ۵ روز قبل از شروع کار نهایی گردد.
- ۹-۲-۱۱- پیمانکار در صورت نیاز به ابزار مخصوص، قطعات یدکی حتماً می باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کارفرما برساند.
- ۹-۲-۱۲- در صورت تعویض قطعات و بیرینگ ها باید داغی قطعات را در محل مناسبی جمع آوری و در پایان کار تحویل نیروگاه نماید و لیست تعویضی باید در یک فرم مناسب باشد. در صورت مفقود شدن داغی قطعات، پیمانکار موظف است عین قطعه را تامین و ارائه کند.
- ۹-۲-۱۳- پیمانکار می بایستی طوری برنامه ریزی نماید که در صورتی که واحدهای دیگر نیاز به کرین سقفی باشند (در صورت وجود) هماهنگی های لازم را انجام دهد و در شرایط اضطراری می بایستی جهت جبران وقفه در کار از کرین سقفی در اوقات شب استفاده نماید (تشخیص اولویت کار با کارفرما می باشد).
- ۹-۲-۱۴- ساخت هرگونه فیکسچر و ابزار، جهت کار اورهال به عهده پیمانکار می باشد و استفاده از ماشین آلات نیروگاه بصورت درخواست کتبی و با احتساب هزینه بوده و از پیمانکار کسر می گردد، در صورت عدم امکان نیروگاه در ارائه خدمات، پیمانکار موظف است ماشین آلات مربوطه یا افراد متخصص برای کار با آنها و یا هر دو را در اسرع وقت تامین کند و در هر صورت مسئولیت تاخیرهای احتمالی به عهده پیمانکار است.
- ۹-۲-۱۵- پیمانکار می بایستی کانکس مربوط به دفتر و استراحتگاه نفرات خود را در خارج از سالن توربین و جایی که کارفرما مقرر داشته قرار دهد (تهیه کانکس و کانتینر به عهده پیمانکار می باشد).
- ۹-۲-۱۶- پیمانکار می بایستی با استفاده از وسایل و نفرات خود در نزدیکی تجهیز همان واحد با تأیید ناظر طبقه بندی ایجاد

کارفرما


پیمانکار

۵ / ۱۳

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز- شهر فاردیس- نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۴۱۶
کد پستی: ۳۱۶۷۶-۳۳۹۱۱
تلفن: ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
فونیکس: ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸)





کرده و با قراردادن هر قطعه در جای مناسب و همچنین قراردادن پیچ های مربوط به هر تجهیز با سایز و تعداد در داخل یک ظرف از قبل تهیه شده (نایلون یا ظروف خاص) تعبیه نماید و حتماً باید با مائیک تعداد و نوع پیچ و سایز آن را در روی ظروف نوشته شود.

۹-۲-۱۷- انجام کار اضافی بر روی هریک از تجهیزات بایستی قبل از انجام به تایید کتبی دستگاه نظارت رسیده باشد.

۹-۲-۱۸- حمل تجهیزات و قطعات یدکی از انبار تا پای کار به عهده پیمانکار می باشد که نماینده وی بایستی در ابتدای پروژه به دستگاه نظارت معرفی گردد. پیمانکار موظف است قوانین تردد، ایمنی و حفاظت در داخل سازمان را بدرستی رعایت نماید.

۹-۲-۱۹- پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را تامین نماید، در صورت عدم تامین نیروی انسانی مقرر، بازای هر ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی و ۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت تکنیسینی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد. مبنای محاسبه کسر روزانه ۸ ساعت می باشد.

۹-۲-۲۰- پیمانکار موظف است نفراتی را که در اسناد مناقصه بعنوان کارکنان خود معرفی و مورد تایید دستگاه نظارت قرار می گیرند را بکار بگمارد، در غیر اینصورت جریمه ای براساس تشخیص دستگاه نظارت اعمال خواهد گردید. پیمانکار حق اعتراض به مبلغ و نحوه اعمال جریمه را از خود سلب می نماید.

۹-۲-۲۱- کلیه کالاهای و خدماتی که از طرف پیمانکار تهیه و یا انجام می شود بایستی مطابق با آخرین نسخه استانداردهای تعیین شده در بخش فنی بوده و در صورتی که کارفرما لازم بداند تجهیزات مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

۹-۲-۲۲- پیمانکار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.

۹-۲-۲۳- پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند به عمل آورد، برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود.

۹-۲-۲۴- پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام دهند، کارکنان وی شناخته می شوند، تشخیص تخصص و تجربه نفرات پیمانکار توسط کارفرما باید تایید شود. پیمانکار حق تعویض های مکرر کارکنان خود را که به تایید دستگاه نظارت رسیده در طول مدت قرارداد را ندارد.

۹-۲-۲۵- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که آشنا به موضوع قرارداد بوده و مورد قبول دستگاه نظارت باشد، بعنوان سرپرست کارگاه معرفی نماید، سرپرست کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظارت او انجام شود اگر ضمن کار معلوم شود که سرپرست کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، دستگاه نظارت با ذکر دلیل تعویض او را از پیمانکار درخواست خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت معین که از سوی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفی کند.

۹-۲-۲۶- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را بعنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به دستگاه نظارت معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های ایمنی را همزمان با تجهیز کارگاه از مدیر HSE دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۹-۲-۲۷- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ... که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها بعمل آورد. در صورتی که هر گونه خسارتی به تجهیزات، مصالح، ماشین آلات و ... ناشی از عملکرد پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت وارد شود، وی موظف به تعمیر اصلاح آن و در صورت تشخیص کارفرما در صورت عدم امکان بازگشت به وضعیت اول پرداخت خسارت تعیین شده توسط کارفرما بوده و حق هیچگونه اعتراضی نسبت به مبلغ خسارت را نخواهد داشت.

کارفرما


۱۳ / ۶

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸):





۲۸-۲-۹- پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند، در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۲۹-۲-۹- در صورت درخواست خدمات جانبی از طرف پیمانکار، کارفرما می تواند نسبت به تأمین آن اقدام و هزینه مربوطه را برابر تعرفه خود وصول و یا از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

۳۰-۲-۹- پیمانکار موظف است ظرف مدت ۳ روز بعد از مبادله قرارداد کارشناس سرپرست پروژه را تعیین و کتباً به دستگاه نظارت معرفی نماید و نامبرده مکلف است که در طول قرارداد در دسترس کارفرما باشد.

۳۱-۲-۹- تهیه تجهیزات مورد نظرو انجام و هزینه کلیه تست ها و آزمایشات و ارائه گزارش مشروح عملیات به دستگاه نظارت بعهده پیمانکار است.

۳۲-۲-۹- تامین سیم سربی ۰۴۰،۰ و ۰۳۰ به عهده پیمانکار می باشد.

توضیح: تجهیزات تست، رله ها، الایمنت دیافراگم های توربین جزو ابزار مخصوص محسوب نمی گردد.

۳۳-۲-۹- کلیه تجهیزات برای تعمیر و بازسازی کامل، دمونتاز و سرویس گردیده و در صورت نیاز به تعویض قطعه با تأیید دستگاه نظارت نسبت به تحویل قطعه از انبار و تعویض آن اقدام خواهد شد (قطعه اسقاط تعویضی همراه تقاضا می بایستی تحویل انبار گردد) ضمناً کلیه پیچ های باز شده، حدیده شده و رزوه جای پیچ ها به خصوص روی پوسته های توربین و دیافراگم ها قلاویز زده شود و خارج ساختن پیچ های بریده شده هنگام دمونتاز تجهیزات به هر طریق ممکن (جوشکاری یا مته زدن) بدون وارد کردن خسارت به تجهیز به عهده پیمانکار می باشد، توضیح اینکه قلاویز و حدیده در سایزهای مختلف می بایستی جزء ابزارهای پیمانکار باشد.

۳۴-۲-۹- در صورتی که هریک از موارد شرح کار درخواستی مطابق با ضمیمه قرارداد توسط کارفرما از لیست کار حذف گردد برابر با مبلغ پیشنهادی پیمانکار از مطالبات وی کسر خواهد شد.

۳۵-۲-۹- در صورتی که به تشخیص کارفرما مشخص شود پیمانکار توانائی اجرای بخشی از کار را نداشته باشد، مبلغ آن طبق فرمول زیر از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد، بدیهی است اجرای فعالیت مذکور توسط خود کارفرما یا پیمانکار ثالث واجد شرایط که توسط کارفرما انتخاب خواهد شد، انجام می گردد.

[(قیمت اجرای آیتم های مذکور توسط نیروگاه یا پیمانکار ثالث منتخب کارفرما) $\times \frac{1}{1}$ ، قیمت پیشنهادی برای آیتم های مورد نظر] MAX - مبلغ کسر از مطالبات پیمانکار

۳۶-۲-۹- ارائه چارت سازمانی پرسنل کارگاه، قبل از عقد قرارداد الزامی می باشد.

۳۷-۲-۹- در صورت عدم تامین هریک از موارد ذکر شده در اسناد قرارداد توسط پیمانکار، جریمه ای به نسبت هریک از آیتم ها بنابه تشخیص دستگاه نظارت از پیمانکار کسر خواهد شد.

۳۸-۲-۹- در رابطه با موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مطابق با لیست ضمیمه همین قرارداد <<لیست موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه>> نسبت به صدور جریمه و کسر مبلغ طبق پیوست شماره دو از مطالبات پیمانکار اقدام می گردد، پیمانکار حق اعتراض به جرائم را از خود سلب می نماید. و جرائم HSE مازاد بر جرائم ماده ۱۴ قرارداد می باشد.

کارفرما


۱۳ / ۲

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





۹-۲-۳۹- پیمانکار موظف است تست شیت ها و برگه های اطلاعاتی ارائه شده توسط کارفرما را در طول اجرای تعمیرات مطابق با رویه های جاری نیروگاه و استانداردهای اندازه گیری، تکمیل و در همان زمان به تایید دستگاه نظارت برساند.
۹-۲-۴۰- چنانچه پیمانکار به هر دلیلی از انجام بخشی از فعالیت پیش بینی شده امتناع نماید هزینه مربوط به آن به علاوه ۲۰٪ بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (تعیین هزینه هر فعالیت بر اساس نظر دستگاه نظارت خواهد بود)

ماده ۱۰. دوره تضمین

پیمانکار خدمات انجام شده موضوع این قرارداد را از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت به مدت یکسال تضمین می نماید، اگر در دوره تضمین به تشخیص دستگاه نظارت معایب یا نقائصی در کار مشهود شود که ناشی از عملکرد پیمانکار باشد نامبرده متعهد است به هزینه خود حداکثر ظرف مدت پنج روز از ابلاغ کتبی دستگاه نظارت شروع به رفع معایب و نقایص فوق نموده و آنها را طی مدتی که توسط دستگاه مذکور تعیین می شود رفع نماید، هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب یا نقائص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ۱۵٪ هزینه بالاسری بدون انجام تشریفات قضائی و اداری از محل سپرده حسن انجام کار برداشت نماید، پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه های بعمل آمده نخواهد داشت، در صورتی که سپرده مذکور تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید پیمانکار مکلف به پرداخت آن می باشد.

ماده ۱۱. تغییر مقادیر کار

کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار مقادیر کار را تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد به حجم قرارداد افزایش یا کاهش دهد بدون آنکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد، در صورت افزایش یا کاهش، در موضوع قرارداد مدت قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد گردید.

تبصره ۱۵: چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد، دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمت ها پیش بینی نشده باشد قیمت پیشنهادی پیمانکار باید قبلاً به تأیید کارفرما برسد.
تبصره ۲۵: چنانچه پیمانکار نتواند در مدت زمان ماده ۳ به تعهدات خود عمل نماید و درخواست افزایش و یا تمدید مدت زمان قرارداد از محل ۲۵٪ داشته باشد قرارداد فقط جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی تمدید می گردد و تأیید تاخیرات قرارداد نمی باشد.

ماده ۱۲. تغییر مدت قرارداد

در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود:

الف- در صورتی که مقادیر کار طبق ماده ۱۱ قرارداد تغییر کند.

ب- در موارد بروز حوادث قهریه.

ج- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت هایی ایجاد شود که در مدت تحویل موثر باشد.


کارفرما

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز- شهر فردیس- نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۳۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱-۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





در موارد فوق دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتی که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییرات مدت قرارداد بشناسد، تغییر مدت قرارداد را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

ماده ۱۳. تحویل قطعات یدکی

کارفرما متعهد است که قطعات یدکی را در زمان اجرای عملیات به پیمانکار تحویل نماید.
تبصره: مسئولیت حفظ، نگهداری و حراست قطعات یدکی تحویل شده به عهده پیمانکاری باشد.

ماده ۱۴. جریمه تأخیر و خسارت

چنانچه پیمانکار در انجام موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندی مذکور در مفاد ماده شماره ۳ قرارداد تأخیر نماید، کارفرما می تواند به ازای هر روز تأخیر معادل پنج در هزار و در صورتیکه تولید واحد بعد از راه اندازی به ۹۵ درصد بار کامل نرسیده باشد به ازای هر روز دو در هزار مبلغ کل قرارداد جریمه تعلق می گیرد تا زمان رفع مشکل واحد، از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و در صورتی که جمع مدت تأخیر از ۲۰٪ مدت قرارداد تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جریمه، قرارداد را نیز فسخ نماید و در صورتی که به تشخیص دستگاه نظارت بر اثر سوء عملکرد پیمانکار خساراتی به اموال کارفرما وارد آید کارفرما می تواند رأساً خسارات مذکور را از محل مطالبات پیمانکار و یا سایر دارایی های وی برداشت نماید.

تبصره: مدت زمان تأخیر ناشی از عدم تطبیق کالا و قطعات توسط کارفرما با تایید دستگاه نظارت به مدت قرارداد اضافه می گردد.

ماده ۱۵. رعایت مقررات ایمنی و انضباطی

پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد ایمنی جهت خود و کارکنانش و همچنین دستگاه موضوع قرارداد و تبعیت از مقررات انضباطی کارفرما، کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه و ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت پیمانکار متعهد به جبران آن خواهد بود، با توجه به اخذ گواهینامه OHSAS 18001 ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط کارفرما رعایت دستورالعمل هایی که به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید الزامی می باشد و نماینده پیمانکار موظف است دستورالعمل های یاد شده همزمان با شروع قرارداد از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و آنرا مطالعه و نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید و پیمانکار پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن، بعنوان امین نیروگاه محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیردیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت پیمانکار، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶. قوانین کار تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها

پیمانکار تأیید میکند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارکنان و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد، در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین

کارفرما


۹ / ۱۳

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود، کارفرما در اجرای ماده ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحساب های پیمانکار اقدام خواهد نمود و تسویه حساب نهایی پس از ارائه مفاصاحساب بیمه قرارداد توسط پیمانکار میسر خواهد بود. پیمانکار موظف به ارائه کد متمرکز یا کد کارگاهی لیست های بیمه جهت درج در پرونده مطالباتی شعبه سازمان تأمین اجتماعی می باشد. ۷/۷۸٪ سپرده بیمه و آخرین قسط مطالبات موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی تا زمان اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی نزد کارفرما کسرونگهداری خواهد شد.

پیمانکار موظف به تشکیل پرونده مطالباتی در شعبه محل انجام کار و اخذ ردیف پیمان و ارائه به واگذارنده کار می باشد. پیمانکار موظف به اقدام برای اخذ مفاصاحساب بیمه پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد می باشد.

ماده ۱۷. حوادث قهریه

جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابات های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان های غیرعادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهارنشده، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهریه به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود:

الف) در بروز حوادث قهریه هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

ب) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن، بکار برد و کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل و در حد امکان برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ج) پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها به حالت پیش از وقوع حادثه را لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را پی در پی درنگ آغاز کند، در این صورت تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

د) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، قرارداد وفق ماده ۱۸ خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

ماده ۱۸. خاتمه دادن به قرارداد و تعیین تکلیف آن

کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند قرارداد را خاتمه دهد، در اینصورت کارفرما مراتب را کتباً با اطلاع پیمانکار رسانده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می نماید تا پیمانکار بتواند در مهلت مذکور نسبت به تحویل محل انجام کار، دستگاه، مواد، لوازم یدکی و سایر تجهیزات مربوط به کارفرما اقدام نماید.

کارفرما در تاریخ خاتمه قرارداد، آن قسمت از کارها را که ناتمام است تحویل قطعی و آن قسمت که کاملاً پایان یافته است تحویل موقت می نماید، تضمین حسن انجام کار قسمت اخیر از کارها در مدت مندرج در ماده ۱۰ این قرارداد به عهده پیمانکار است و به این منظور نصف کسور

کارفرما


پیمانکار

۱۳ / ۱۰

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۳۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





وجه الضمان مربوط به آن کارها تا پایان دوره تضمین همچنان نزد کارفرما باقی می ماند ، در مورد کارهای ناتمام چنانچه معایبی در آنها مشاهده شود که به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور یا تخلف پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت متناسبی که با توافق دستگاه نظارت تعیین می شود رفع عیب نموده و سپس بنحوه فوق تحویل قطعی دهد، ادعای پیمانکار در مورد خساراتی که در اثر اعمال این ماده بوجود آمده مشروط بر آنکه ناشی از تعهدات پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث بمنظور اجرای این قرارداد باشد توسط کارفرما بررسی و در صورت تأیید جزو مطالبات پیمانکار منظور خواهد شد ، کارفرما موظف است ظرف مدت ده روز پس از خاتمه قرارداد و صدور صورتمجلس تحویل موقت و قطعی فوق الذکر نسبت به انجام تسویه حساب با پیمانکار اقدام نماید، بمحض انجام تسویه حساب، تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهد شد.

ماده ۱۹. فسخ قرارداد

در موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ می باشد:

- ۱- تاخیر غیرموجه بیش از ۲۰٪ مدت قرارداد.
- ۲- عدم توانائی فنی و مالی پیمانکار به تشخیص کارفرما.
- ۳- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما.
- ۴- انحلال شرکت پیمانکار.
- ۶- عدم توجه به دستورات دستگاه نظارت بمنظور رفع نواقص و تجدید یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در طول مدت قرارداد .
- ۷- عدم رعایت قوانین و مقررات و بهداشت کار OHSAS 18001 از سوی کارکنان پیمانکار و تخلف از آن بیشتر از ۴ بار.
- ۸- عدم تکمیل و ارسال فرم مشخصات عمومی پیمانکاران و یا درج اطلاعات نادرست در فرم مذکور.

در این صورت برای یکبار کارفرما به هرترتیبی که مقتضی بداند راساً معایب و نقایص کار را رفع می کند و جمع هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵٪ از اولین پرداخت به پیمانکار کسر می نماید و در صورت تکرار، مشمول موارد فسخ قرارداد می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نسبت به هزینه های بعمل آمده را نخواهد داشت ، هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل فوق فسخ کند مراتب کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی و اداری مبالغ ۲۰٪ ضمانت نامه (سپرده) حسن انجام تعهدات و ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار را به سود خود وصول و ضبط می نماید و پس از تحویل و تحول کلیه مواد و قطعات یدکی باقیمانده و تجهیزات تحویلی و دستگاه نسبت به انجام تسویه حساب اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۰. عدم واگذاری قرارداد

پیمانکار مجاز نمی باشد تمام یا بخشی از موضوع معامله را به شخص دیگری واگذار نماید، بکارگیری پیمانکار دیگر در بخشی از ایفاء تعهدات قراردادی، منوط به موافقت دستگاه نظارت می باشد، عدم رعایت این بند عدم ایفاء حسن انجام تعهدات قلمداد می گردد.

کارفرما


۱۱ / ۱۳

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





ماده ۲۱. تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع قرارداد را انجام داد و واحد با بار کامل و بدون نقص به مدت یک ماه در مدار قرار گرفت پیمانکاری تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت نموده و نماینده خود را برای شرکت در جلسه تحویل موقت معرفی کند دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت تایید، تاریخ تشکیل جلسه تحویل موقت را کتباً به پیمانکار ابلاغ می نماید، آزمایش های لازم و راه اندازی و کنترل کیفیت کار دستگاه در جلسه تحویل موقت انجام و نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت قید می گردد و چنانچه معایب و نقائصی مشاهده نشود انجام تحویل موقت در صورتمجلس قید می شود و در غیراینصورت در صورت مجلس تحویل موقت فهرستی از نقائص و معایب کارها و آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می گردد قید خواهد گردید و بمنظور رفع نقائص و معایب مهلتی برای پیمانکار معین خواهد شد، بدیهی است پس از رفع نقائص و معایب در مدت مقرر، جلسه تحویل موقت مجدداً تشکیل و به شرح مذکور نسبت به تحویل موقت اقدام خواهد شد، بمحض تحویل موقت کارفرما نسبت به صدور گواهی تحویل موقت اقدام خواهد نمود، قبل از تنظیم صورتمجلس تحویل موقت، ارائه گزارش کار کامل و اخذ تاییدیه دستگاه نظارت الزامی می باشد، بدیهی است زمان تحویل موقت با رعایت بند فوق پس از اجرای این بند محاسبه می گردد.

ماده ۲۲. تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۱۰ قرارداد و به تقاضای پیمانکار تاریخ جلسه تحویل قطعی توسط دستگاه نظارت تعیین و کتباً به پیمانکار ابلاغ می گردد و در جلسه تحویل قطعی نحوه کار دستگاه و کیفیت آن کنترل خواهد گردید و هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود، تحویل قطعی صورت خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوطه تنظیم و امضاء خواهد گردید، بمحض انجام تحویل قطعی کارفرما نسبت به صدور گواهی تحویل قطعی اقدام خواهد نمود.

تبصره: هرگاه در هنگام تحویل قطعی عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد بوده مشاهده شود برای رفع آنها طبق ماده ۱۴ قرارداد رفتار خواهد شد و متعاقب رفع عیوب و نواقص صورت مجلس و گواهی تحویل قطعی به شرح فوق صادر خواهد شد.

ماده ۲۳. حل اختلاف

در صورتی که هر گونه اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند ابتدا می بایست در شورای حقوقی مطرح و چنانچه حل و فصل نگردد از طریق مراجع صالح قضایی (دادگاه صالح) طرح و رسیدگی گردد. پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که بموجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید در غیراینصورت کارفرما به تشخیص خود طبق قرارداد نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود. و حق انتخاب پیمانکار جایگزین نسبت به باقی مانده کار را دارد.


کارفرما

پیمانکار

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز - شهر فردیس - نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶ - ۳۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵)
دورنویس : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸)





ماده ۲۴. نشانی طرفین

کارفرما: کرج، بلوار شهید سلیمانی کیلومتر ۷ جاده ملارد، با شماره های تلفن ۶-۳۶۶۰۷۰۱ و ۵-۳۶۶۶۰۶۸۱-۰۲۶، دورنگار شماره ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۸

پیمانکار: کد پستی، به شماره تلفن، دورنگار شماره و سایت الکترونیکی info@ipr-co.org

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت توافق نامه تغییر دهد باید موضوع را کتبا "به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی فوق الذکر با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل خواهد شد، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲۵. ضمايم قرارداد

ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارتند از:

- ۱- مشخصات فنی و مقادیر ریزقیمت ها (پیوست شماره یک).
- ۲- دستورالعمل ها و الزامات و لیست جرائم عمومی HSE و مدیریت پروژه (پیوست شماره دو)

توضیح

این قرارداد در ۵ نسخه با ۲۵ ماده و ۹ تبصره، تنظیم گردیده است که پس از امضاء و مهر:

الف) نسخه اول در اختیار معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی (دستگاه نظارت).

ب) نسخه دوم در اختیار معاون تعمیرات (مدیر پروژه).

ج) نسخه سوم در اختیار معاون مالی، اداری و پشتیبانی.

د) نسخه چهارم در اختیار پیمانکار.

ه) نسخه پنجم در اختیار امور بازرگانی.

قرار می گیرد و کلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.

کارفرما

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

گرساب جمشید نژاد پیمان شاهرخی

پیمانکار

شرکت

۱۳ / ۱۳

Address : Alborz - Fardis City - Shahid Montazer Qaem Power Plant
Shahid Qasem Soleimani Boulevard (Malard) - No. 237
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

آدرس: البرز- شهر فردیس- نیروگاه برق شهید منتظر قائم
بلوار شهید قاسم سلیمانی (ملارد) پلاک ۲۳۷
صندوق پستی : ۳۱۵۸۵-۱۴۱۶
کد پستی : ۳۱۶۷۶-۳۳۹۱۱
تلفن : ۰۲۶(۳۶۶۰۷۰۱-۵)
دورنویس : ۰۲۶(۳۶۶۰۷۰۸)

